

CURVA ABC																			
Obra:		PASSEIO DA BORGES										BDI		19,67%		Área (m²):		3.247,26	
Local:		RUA BORGES DE MEDEIROS, CENTRO – SANTA CRUZ DO SUL										TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 3.773.592,15		Data de atualização do orçamento		06/05/24	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI (R\$)			CUSTO TOTAL SEM BDI (R\$)			PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)			TOTAL (%)	SOMATÓRIO			
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL					
6.2	SINAPI	100764	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	42303,7	18,14	1,40	19,54	767389,11	59225,18	826614,29	918334,54	70874,77	989209,31	26,21%	26,21%	A		
6.4	COMP	URB21	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO E LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL	m²	946,1	449,22	24,55	473,77	425007,04	23226,75	448233,79	508605,92	27795,45	536401,37	14,21%	40,43%	A		
4.2	CORSAN/24	10.04.00.34	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE PLACAS REGULARES DE BASALTO, INCLUSIVE BASE DE ASSENTAMENTO	m2	1575,97	162,15	30,23	192,38	255543,53	47641,57	303185,1	305808,94	57012,66	362821,6	9,61%	50,04%	A		
4.1	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	1506,07	116,71	44,06	160,77	175773,42	66357,44	242130,86	210348,05	79409,94	289757,99	7,68%	57,72%	A		
1.1	COMP	URB00	ADMINISTRAÇÃO LOCAIDE OBRA	un	1	17587,28	152048,64	169635,92	17587,28	152048,64	169635,92	21046,69	181956,6	203003,29	5,38%	63,10%	A		
6.3	SINAPI	100766	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	5209,6	16,89	1,07	17,96	87990,14	5574,27	93564,41	105297,8	6670,72	111968,52	2,97%	66,07%	A		
4.10	COMP	URB03	PISO PORCELANATO RETIFICADO, TEXTURA MADEIRA, COM RELEVO, APROX. DIMENSÕES MÍNIMAS 20X80 CM, USO EXTERNO, COMERCIAIMÉDIO OU ALTO TRÁFEGO	m2	422,37	164,47	13,74	178,21	69467,19	5803,36	75270,55	83131,38	6944,88	90076,26	2,39%	68,46%	A		
5.4	COMP	URB06	BANCO LINEAR EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 40X40CM	m	121,8	355,16	181,28	536,44	43258,48	22079,9	65338,38	51767,42	26423,01	78190,43	2,07%	70,53%	A		
5.5	COMP	URB07	BANCO LINEAR COM ENCOSTO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 70X20/40X40CM	m	74,95	488,18	264	752,18	36589,09	19786,8	56375,89	43786,16	23678,86	67465,02	1,79%	72,32%	A		
5.8	COMP	URB10	GUARDA-CORPO EM FERRO FUNDIDO, COM ARABESCOS E PINHAS, H=70CM, COMPLETO COM INSTALAÇÃO	m	123,85	182,72368	255,486322	438,21	22630,32	31641,98	54272,3	27081,7	37865,95	64947,65	1,72%	74,04%	A		
5.9	COMP	URB11	PÓRTICO METÁLICO COM REVESTIMENTO EM ACM PRETO, LETRAS CAIXA EM INOX E ILUMINAÇÃO EM PERFIL LED, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1	53984	0	53984	53984	0	53984	64602,65	0	64602,65	1,71%	75,75%	A		
9.9	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	697,12	69,73	7,35	77,08	48610,17	5123,83	53734	58171,79	6131,68	64303,47	1,70%	77,45%	A		
4.5	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	463,25	67,13	6,40	73,53	31097,97	2964,8	34062,77	37214,94	3547,97	40762,91	1,08%	78,53%	A		
2.5	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	2015,66	3,97	12,20	16,17	8002,17	24591,05	32593,22	9576,19	29428,1	39004,29	1,03%	79,57%	A		
6.9	SINAPI	100751	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	747,95	39,06	2,67	41,73	29214,92	1997,02	31211,94	34961,49	2389,83	37351,32	0,99%	80,56%	B		
8.7	SINAPI	92221	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	100	268,66	26,46	295,12	26866	2646	29512	32150,54	3166,46	35317	0,94%	81,49%	B		
5.7	COMP	URB09	FLOREIRA LINEAR EM CONCRETO ARMADO	m	40,2	453,47	153,47	606,94	18229,49	6169,49	24398,98	21815,23	7383,02	29198,25	0,77%	82,27%	B		
10.31	COMP	ELE_12	EMBTUIDO DE SOLO/CHÃO LED FOCO QUADRADO 3000K – 10W – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	60	322,35	41,86	364,21	19341	2511,6	21852,6	23145,37	3005,63	26151	0,69%	82,96%	B		
10.29	ORSE	7679	LUMINÁRIA DECORATIVA HERMÉTICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, BASE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIFUSOR ESFÉRICO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, COM POSTE DE 3,0M (TECNOLUX - REF.CW-350/1 OU SIMILAR), INCLUSIVE LÂMPADA E REATOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11	1902,95	31,86	1934,81	20932,45	350,46	21282,91	25049,86	419,39	25469,25	0,67%	83,63%	B		
4.3	COMP	URB02	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO 40X40CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE (PISO TÁTIL AMARELO)	m2	127,95	139,93	24,89	164,82	17904,04	3184,67	21088,71	21425,76	3811,09	25236,85	0,67%	84,30%	B		
5.1	SINAPI	103310	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	16	1255,29	30,34	1285,63	20084,64	485,44	20570,08	24035,28	580,92	24616,2	0,65%	84,95%	B		
9.5	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	139,42	127,61	6,40	134,01	17791,38	892,28	18683,66	21290,94	1067,79	22358,73	0,59%	85,55%	B		
4.11	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	197,85	73,27	20,73	94	14496,46	4101,43	18597,89	17347,91	4908,18	22256,09	0,59%	86,14%	B		
10.6	SINAPI	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	68	140,83	124,40	265,23	9576,44	8459,2	18035,64	11460,12	10123,12	21583,24	0,57%	86,71%	B		
8.14	SICRO	2003811	CANAleta DE CONCRETO - CAU 01 - SEÇÃO DE 20 X 20 CM - ESPESSURA DE 10 CM - APOIADA EM TODA A EXTENSÃO	m	130	65,11	62,55	127,66	8464,3	8131,5	16595,8	10129,22	9730,96	19860,18	0,53%	87,24%	B		

10.28	COMP	ELE_11	POSTE EM AÇO GALVANIZADO, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CÔNICO, CONTÍNUO, RETO, H=6M (TOPO) REF.1006/B, INCL. BASE CONCRETO	un	8	1881,77	114,78	1996,55	15054,16	918,24	15972,4	18015,31	1098,85	19114,16	0,51%	87,74%	B
10.30	ORSE	9625	ARANDELA EM ALUMÍNIO FUNDIDO, LINHA INDUSTRIAL RETRO - COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50	250,54	32,86	283,4	12527	1643	14170	14991,06	1966,17	16957,23	0,45%	88,19%	B
10.3	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	600	18,58	4,70	23,28	11148	2820	13968	13340,81	3374,69	16715,5	0,44%	88,63%	B
10.1	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3000	3,3	1,19	4,49	9900	3570	13470	11847,33	4272,21	16119,54	0,43%	89,06%	B
9.8	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	306,15	35,08	8,31	43,39	10739,74	2544,1	13283,84	12852,24	3044,52	15896,76	0,42%	89,48%	B
8.12	COMP	CPU BL	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA DE PEDRA GRÊS, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO.	un	9	814,97	531,98	1346,95	7334,73	4787,82	12122,55	8777,47	5729,58	14507,05	0,38%	89,87%	B
6.1	COMP	PEEM	ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL EM ESTRUTURA DE AÇO	un	1	534,8	11382,4	11917,2	534,8	11382,4	11917,2	639,99	13621,31	14261,3	0,38%	90,25%	B
10.27	COMP	ELE_13	LUMINÁRIA LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, C/ VIDRO DE PROT. ANTI VANDALISMO CONTRA IMPACTO IK08, POT.27W, 37W OU 55W, FLUXO LUMIN. 3600 A 6100L LUMENS, 4000K, CRI/IRC>70, BASE P/ RELÉ FOTOCÉLULA, CORPO EM ALUM. INJETADO C/ PINT. POLIESTER A PÓ, TENSÃO 220V – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	8	1210,11	58,73	1268,84	9680,88	469,84	10150,72	11585,1	562,25	12147,35	0,32%	90,57%	B
10.2	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1500	5,01	1,60	6,61	7515	2400	9915	8993,2	2872,08	11865,28	0,31%	90,88%	B
4.4	COMP	URB19	ALVENARIA PEDRA GRÊS 40X20X10 ARGAM.CI-AR 1:6	m²	88,56	77,14	30,76	107,9	6831,51	2724,1	9555,61	8175,26	3259,93	11435,19	0,30%	91,18%	B
5.3	COMP	URB05	FLOREIRA REDONDA EM CONCRETO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, Ø40CM H40CM E=2CM, FIXADO SOBRE PASSEIO COM ARGAMASSA COLANTE	un	39	207,65	24,99	232,64	8098,35	974,61	9072,96	9691,29	1166,31	10857,6	0,29%	91,47%	B
10.36	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	300	8,49	20,01	28,5	2547	6003	8550	3047,99	7183,79	10231,78	0,27%	91,74%	B
6.5	SINAPI	40783	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	m	152,95	50,23		50,23	7682,67	0	7682,67	9193,85	0	9193,85	0,24%	91,99%	B
1.5	SINAPI	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	mês	8	953		953	7624	0	7624	9123,64	0	9123,64	0,24%	92,23%	B
10.22	COMP	ELE_10	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 30MA – 25A – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	26	165,26	120,26	285,52	4296,76	3126,76	7423,52	5141,93	3741,79	8883,72	0,24%	92,46%	B
3.1.1	COMP	E25	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA	m	127,5	49,26	7,01	56,27	6280,65	893,77	7174,42	7516,05	1069,57	8585,62	0,23%	92,69%	B
1.7	COMP	URB20	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA	m²	422,37	7,38	9,56	16,94	3117,09	4037,85	7154,94	3730,22	4832,09	8562,31	0,23%	92,92%	B
8.13	COMP	CPU GRELHA	GRELHA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES 0,40 X1,00 X 0,10M, FCK = 30MPA, ARMADURA DE AÇO DUPLA.	un	52	73,36	56,24	129,6	3814,72	2924,48	6739,2	4565,07	3499,72	8064,79	0,21%	93,13%	B
10.32	COMP	ELE_18	VARAL DE LUZ 20 METROS COM LÂMPADAS INCLUSAS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	21	243,79	73,51	317,3	5119,59	1543,71	6663,3	6126,61	1847,35	7973,96	0,21%	93,34%	B
10.25	COMP	ELE_17	QUADRO DE COMANDO ILUMINAÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3	1913,53	291,28	2204,81	5740,59	873,84	6614,43	6869,76	1045,72	7915,48	0,21%	93,55%	B
6.4	COMP	URB12	PLANTIO DE BUXINHO 50 CM, FORNECIMENTO E PLANTIO	un	44	143,18	2,13	145,31	6299,92	93,72	6393,64	7539,11	112,15	7651,26	0,20%	93,76%	B
10.33	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	400	11,86	3,90	15,76	4744	1560	6304	5677,14	1866,85	7543,99	0,20%	93,96%	B
2.8	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2358,32	2,24	0,28	2,52	5282,63	660,32	5942,95	6321,72	790,2	7111,92	0,19%	94,14%	B
2.6	SINAPI	100982	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	625,27	7,98	1,38	9,36	4989,65	862,87	5852,52	5971,11	1032,59	7003,7	0,19%	94,33%	B
4.12	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_01/2024	M3	33,06	118,27	53,94	172,21	3910	1783,25	5693,25	4679,09	2134,01	6813,1	0,18%	94,51%	B
3.1.3	SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	528,2	9,67	0,93	10,6	5107,69	491,22	5598,91	6112,37	587,84	6700,21	0,18%	94,69%	B
6.9	ORSE	8817	PLANTA – CRÔTON, FORNECIMENTO E PLANTIO	un	639	6,52	1,43	7,95	4166,28	913,77	5080,05	4985,78	1093,5	6079,28	0,16%	94,85%	B
10.32	COMP	ELE_09	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 1/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	500	7,32	2,77	10,09	3660	1385	5045	4379,92	1657,42	6037,34	0,16%	95,01%	C
3.2.3	SINAPI	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE CORDAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	49,82	50,94	44,38	95,32	2537,83	2211,01	4748,84	3037,02	2645,91	5682,93	0,15%	95,16%	C
6.15	COMP	URB14	PLANTIO DE GRAMA PRETA, FORNECIMENTO E PLANTIO	m²	16,3	279,87	4,43	284,3	4561,88	72,2	4634,08	5459,2	86,4	5545,6	0,15%	95,31%	C
2.2	CORSAN/24	10.01.00.21	REMOÇÃO DE PLACAS DE BASALTO (PASSEIO)	m2	509,3	0	8,96	8,96	0	4563,32	4563,32	0	5460,92	5460,92	0,14%	95,45%	C
9.3	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1932,42	2,07	0,19	2,26	4000,1	367,15	4367,25	4786,91	439,36	5226,27	0,14%	95,59%	C
10.8	COMP	ELE_27	TAMPA PARA CAIXA DE ALVENARIA COM AS DIMENSÕES 0,60X0,60X0,07 M	un	68	31,82	29,81	61,63	2163,76	2027,08	4190,84	2589,37	2425,8	5015,17	0,13%	95,72%	C
6.3	SINAPI	98505	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018	M2	72,9	51,52	4,43	55,95	3755,8	322,94	4078,74	4494,56	386,46	4881,02	0,13%	95,85%	C
6.11	COMP	URB18	PINTURA CALHAS METÁLICAS, FUNDO ZARCÃO E ACABAMENTO EM TINTA EPOXÍDICA, NA COR PRETA	m²	76,48	50,31	2,67	52,98	3847,7	204,2	4051,9	4604,54	244,36	4848,9	0,13%	95,98%	C

3.2.4	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	5,75	685,66	15,41	701,07	3942,54	88,6	4031,14	4718,03	106,02	4824,05	0,13%	96,11%	C
8.9	SINAPI	104085	TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	M	75	45,77	7,26	53,03	3432,75	544,5	3977,25	4107,97	651,6	4759,57	0,13%	96,23%	C
6.13	ORSE	11800	PLANTA - LAMBARI (TRADESCANTIA ZEBRINA), FORNECIMENTO E PLANTIO	un	297	9,71	2,74	12,45	2883,87	813,78	3697,65	3451,12	973,85	4424,97	0,12%	96,35%	C
10.12	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	34	98,19	10,26	108,45	3338,46	348,84	3687,3	3995,13	417,45	4412,58	0,12%	96,47%	C
2.3	CORSAN/24	10.01.00.31	REMOÇÃO DE LAJE GRÊS (PASSEIO)	m2	406,3	0	8,96	8,96	0	3640,44	3640,44	0	4356,51	4356,51	0,12%	96,58%	C
9.2	SINAPI	101125	ESCOVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	230,05	12,18	2,90	15,08	2802	667,14	3469,14	3353,15	798,36	4151,51	0,11%	96,69%	C
1.3	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	44,46	51,78	25,96	77,74	2302,13	1154,18	3456,31	2754,95	1381,2	4136,15	0,11%	96,80%	C
8.6	SINAPI	92219	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	21	142,66	16,88	159,54	2995,86	354,48	3350,34	3585,14	424,2	4009,34	0,11%	96,91%	C
6.14	ORSE	7774	PLANTA - MOREIA (DIETES BICOLOR), FORNECIMENTO E PLANTIO	un	72	43,34	2,74	46,08	3120,48	197,28	3317,76	3734,27	236,08	3970,35	0,11%	97,02%	C
8.8	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	162,89	10,51	9,58	20,09	1711,97	1560,48	3272,45	2048,71	1867,42	3916,13	0,10%	97,12%	C
2.1	ORSE	00021	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO	m	325,6	1,7	8,11	9,81	553,52	2640,61	3194,13	662,39	3160,01	3822,4	0,10%	97,22%	C
3.1.5	SINAPI	95584	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS	KG	227,9	10,54	3,28	13,82	2402,06	747,51	3149,57	2874,54	894,54	3769,08	0,10%	97,32%	C
8.3	SINAPI	90100	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	203,28	8,83	5,34	14,17	1794,96	1085,51	2880,47	2148,02	1299,02	3447,04	0,09%	97,41%	C
10.16	COMP	ELE_22	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENTRADA SUBTERRÂNEA PARA A NOVA UC	un	1	346,64	2462,88	2809,52	346,64	2462,88	2809,52	414,82	2947,32	3362,14	0,09%	97,50%	C
5.6	COMP	URB08	RIPADO DE MADEIRA DE LEI, COM PINTURA VERNIZ, INSTALADO SOBRE BANCO DE CONCRETO	m²	11,96	176,58	55,02	231,6	2111,89	658,03	2769,92	2527,29	787,46	3314,75	0,09%	97,59%	C
10.34	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	250	8,29	2,77	11,06	2072,5	692,5	2765	2480,16	828,71	3308,87	0,09%	97,68%	C
10.35	SINAPI	90105	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	300	5,73	3,47	9,2	1719	1041	2760	2057,12	1245,76	3302,88	0,09%	97,76%	C
6.10	ORSE	11118	PLANTA - CLOROFITO, FORNECIMENTO E PLANTIO	un	343	5,24	2,74	7,98	1797,32	939,82	2737,14	2150,85	1124,68	3275,53	0,09%	97,85%	C
6.6	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	75	19,04	15,81	34,85	1428	1185,75	2613,75	1708,88	1418,98	3127,86	0,08%	97,93%	C
10.7	COMP	ELE_29	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 80A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS	un	2	729,27	548,45	1277,72	1458,54	1096,9	2555,44	1745,43	1312,66	3058,09	0,08%	98,01%	C
10.14	COMP	ELE_15	MURETA EM ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E QUADROS DE COMANDO E FORÇA ESPALHADOS NO PASSEIO DA BORGES 2000X1500X600MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3	766,78384	35,93616	802,72	2300,35	107,8	2408,15	2752,82	129	2881,82	0,08%	98,09%	C
6.12	ORSE	7782	PLANTA - PALMEIRA FÊNIX (PHOENIX ROEBELENI), FORNECIMENTO E PLANTIO	un	14	166,41	2,74	169,15	2329,74	38,36	2368,1	2787,99	45,9	2833,89	0,08%	98,17%	C
9.6	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1018,38	2,07	0,19	2,26	2108,04	193,49	2301,53	2522,69	231,54	2754,23	0,07%	98,24%	C
5.2	COMP	URB04	BICICLETÁRIO/BALIZADOR COM INSTALAÇÃO	un	8	225,48	51,28	276,76	1803,84	410,24	2214,08	2158,65	490,93	2649,58	0,07%	98,31%	C
10.26	COMP	ELE_14	QUADRO ELÉTRICO DE FORÇA CONJUNTO DE 3 TOMADAS DE 20 A – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	5	273,43	162,9	436,33	1367,15	814,5	2181,65	1636,06	974,71	2610,77	0,07%	98,38%	C
10.15	COMP	ELE_16	MURETA EM ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DOS QUADROS DE FORÇA ESPALHADOS NO PASSEIO DA BORGES 1000X500X300MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	5	395,08192	17,96808	413,05	1975,4	89,84	2065,24	2363,96	107,51	2471,47	0,07%	98,44%	C
9.4	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	749,12	1,75	0,96	2,71	1310,96	719,15	2030,11	1568,82	860,6	2429,42	0,06%	98,51%	C
9.10	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	893,29	1,97	0,29	2,26	1759,78	259,05	2018,83	2105,92	310	2415,92	0,06%	98,57%	C
6.8	ORSE	11795	PLANTA - COSTELA DE ADÃO (MOSTERA DELICIOSA), FORNECIMENTO E PLANTIO	un	16	94,10	22,39	116,49	1505,6	358,24	1863,84	1801,75	428,7	2230,45	0,06%	98,63%	C
10.17	COMP	ELE_24	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 80A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS	un	1	1592,54	136,38	1728,92	1592,54	136,38	1728,92	1905,79	163,2	2068,99	0,05%	98,69%	C
6.6	ORSE	7668	AGAVE AZUL (AGAVE AMERICANA), FORNECIMENTO E PLANTIO	un	12	139,29	2,74	142,03	1671,48	32,88	1704,36	2000,26	39,34	2039,6	0,05%	98,74%	C
8.1	SINAPI	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024	M	196	2,87	5,71	8,58	562,52	1119,16	1681,68	673,16	1339,29	2012,45	0,05%	98,79%	C

10.4	COMP	ELE_19	CABO DE COBRE ISOLADO (7 PERNAS), 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	100	13,08	3,67	16,75	1308	367	1675	1565,28	439,18	2004,46	0,05%	98,85%	C
9.7	SINAPI	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	35,95	35,74	10,44	46,18	1284,85	375,31	1660,16	1537,57	449,13	1986,7	0,05%	98,90%	C
6.7	SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	36	32,83	11,30	44,13	1181,88	406,8	1588,68	1414,35	486,81	1901,16	0,05%	98,95%	C
10.5	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	11,71	3,14	14,85	1171	314	1485	1401,33	375,76	1777,09	0,05%	99,00%	C
2.4	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	13,14	22,37	86,62	108,99	293,94	1138,18	1432,12	351,75	1362,06	1713,81	0,05%	99,04%	C
10.11	SINAPI	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	644,31	29,80	674,11	1288,62	59,6	1348,22	1542,09	71,32	1613,41	0,04%	99,09%	C
3.2.1	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	31,66	28,14	14,10	42,24	890,91	446,4	1337,31	1066,15	534,2	1600,35	0,04%	99,13%	C
3.2.5	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	81,6	11,35	4,53	15,88	926,16	369,64	1295,8	1108,33	442,34	1550,67	0,04%	99,17%	C
3.2.8	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	62,8	11,19	8,41	19,6	702,73	528,14	1230,87	840,95	632,02	1472,97	0,04%	99,21%	C
9.11	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	532,57	2,07	0,19	2,26	1102,41	101,18	1203,59	1319,25	121,08	1440,33	0,04%	99,25%	C
6.5	ORSE	11799	PLANTA - FLOR AVE DO PARAÍSO (STRELITZIA REGINAE) - MUDA, FORNECIMENTO E PLANTIO	un	17	65,65	2,74	68,39	1116,05	46,58	1162,63	1335,57	55,74	1391,31	0,04%	99,28%	C
6.8	SINAPI	104347	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	22	37,9	10,13	48,03	833,8	222,86	1056,66	997,8	266,69	1264,49	0,03%	99,32%	C
3.1.7	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	51	4,4	16,26	20,66	224,4	829,26	1053,66	268,53	992,37	1260,9	0,03%	99,35%	C
1.6	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	m²	4	250		250	1000	0	1000	1196,7	0	1196,7	0,03%	99,38%	C
6.1	SINAPI	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	m³	5,97	167,14		167,14	997,82	0	997,82	1194,09	0	1194,09	0,03%	99,41%	C
6.16	COMP	URB15	PLANTIO DE HERA (HEDERA CANARIENSIS), FORNECIMENTO E PLANTIO	un	200	2,74	2,13	4,87	548	426	974	655,79	509,79	1165,58	0,03%	99,44%	C
1.4	COMP	URB01	REALOCAÇÃO DE TAPUME DE TELHAS METÁLICAS	m2	44,46	5,44	16,2	21,64	241,86	720,25	962,11	289,43	861,92	1151,35	0,03%	99,47%	C
3.2.6	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	66,6	10,45	3,42	13,87	695,97	227,77	923,74	832,86	272,57	1105,43	0,03%	99,50%	C
3.1.2	COMP	E50	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 50CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA	m	6	143,81	9,18	152,99	862,86	55,08	917,94	1032,58	65,91	1098,49	0,03%	99,53%	C
2.9	SINAPI	98528	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	3	142,77	152,85	295,62	428,31	458,55	886,86	512,55	548,74	1061,29	0,03%	99,56%	C
1.8	CORSAN	03.02.00.35	TELA PLÁSTICA (PVC/PEAD) LARANJA, PARA SINALIZAÇÃO E ISOLAMENTO, INCLUSO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m	528	0,49	1,05	1,54	258,72	554,4	813,12	309,61	663,45	973,06	0,03%	99,59%	C
8.11	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	356,82	2,07	0,19	2,26	738,61	67,79	806,4	883,89	81,12	965,01	0,03%	99,61%	C
8.4	SICRO	20003850	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL	m³	5,6	132,27	11,42	143,69	740,71	63,95	804,66	886,4	76,52	962,92	0,03%	99,64%	C
10.13	SINAPI	104752	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	34	13,93	7,71	21,64	473,62	262,14	735,76	566,78	313,7	880,48	0,02%	99,66%	C
10.9	COMP	ELE_28	TAMPA PARA CAIXA DE ALVENARIA COM AS DIMENSÕES 0,60X0,60X0,07 M	un	2	189,35	177,49	366,84	378,7	354,98	733,68	453,19	424,8	877,99	0,02%	99,68%	C
10.23	SINAPI	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11	37,24	28,99	66,23	409,64	318,89	728,53	490,21	381,61	871,82	0,02%	99,71%	C
1.2	COMP	CPUMOB	MOBILIZAÇÃO	un	1	628,89	47,04	675,93	628,89	47,04	675,93	752,59	56,29	808,88	0,02%	99,73%	C
1.9	COMP	CPUDES	DESMOBILIZAÇÃO	un	1	628,89	47,04	675,93	628,89	47,04	675,93	752,59	56,29	808,88	0,02%	99,75%	C
4.7	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	25,72	11,79	13,76	25,55	303,23	353,9	657,13	362,87	423,51	786,38	0,02%	99,77%	C
3.2.9	SINAPI	104741	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	25,34	15,25	9,77	25,02	386,43	247,57	634	462,44	296,26	758,7	0,02%	99,79%	C
10.24	SINAPI	95802	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	11	31,29	21,74	53,03	344,19	239,14	583,33	411,89	286,17	698,06	0,02%	99,81%	C
3.1.4	SINAPI	95579	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	66,3	8,23	0,29	8,52	545,64	19,22	564,86	652,96	23	675,96	0,02%	99,83%	C
3.2.2	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	11,31	24,54	14,31	38,85	277,54	161,84	439,38	332,13	193,67	525,8	0,01%	99,84%	C
6.7	COMP	URB13	PLANTIO DE 3 MUDAS DE PETÚNIA EM VASO, FORNECIMENTO E PLANTIO	un	40,2	8,04	2,13	10,17	323,2	85,62	408,82	386,77	102,46	489,23	0,01%	99,85%	C

10.10	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	382,9	22,07	404,97	382,9	22,07	404,97	458,21	26,41	484,62	0,01%	99,87%	C
4.9	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	25,72	9,36	4,33	13,69	240,73	111,36	352,09	288,08	133,26	421,34	0,01%	99,88%	C
10.18	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	26	10,17	2,73	12,9	264,42	70,98	335,4	316,43	84,94	401,37	0,01%	99,89%	C
6.11	ORSE	8820	PLANTA - DRACENA TRICOLOR (MUDA), FORNECIMENTO E PLANTIO	un	26	11,1	1,46	12,56	288,6	37,96	326,56	345,36	45,42	390,78	0,01%	99,90%	C
3.1.6	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	7,66	10,39	31,93	42,32	79,58	244,58	324,16	95,23	292,68	387,91	0,01%	99,91%	C
8.10	SINAPI	104733	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	15,91	12,74	7,15	19,89	202,69	113,75	316,44	242,55	136,12	378,67	0,01%	99,92%	C
6.10	COMP	URB17	PROTECTOR DE CALHA TIPO JAPONÊS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	22	11,92	2	13,92	262,24	44	306,24	313,82	52,65	366,47	0,01%	99,93%	C
8.2	SINAPI	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M³), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	18	10,4	6,29	16,69	187,2	113,22	300,42	224,02	135,49	359,51	0,01%	99,94%	C
2.7	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	101,2	2,24	0,28	2,52	226,68	28,33	255,01	271,26	33,9	305,16	0,01%	99,95%	C
4.6	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	25,72	3,14	5,33	8,47	80,76	137,08	217,84	96,64	164,04	260,68	0,01%	99,95%	C
6.17	COMP	URB16	PLANTIO DE BOUGAINVILLEA SPECTABILIS (TRÊS MARIAS) 60 CM, FORNECIMENTO E PLANTIO	un	6	33,25	2,13	35,38	199,5	12,78	212,28	238,74	15,29	254,03	0,01%	99,96%	C
10.21	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	66,08	16,78	82,86	132,16	33,56	165,72	158,15	40,16	198,31	0,01%	99,97%	C
10.20	SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	64,1	11,29	75,39	128,2	22,58	150,78	153,41	27,02	180,43	0,00%	99,97%	C
10.19	SINAPI	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	62,35	8,21	70,56	124,7	16,42	141,12	149,22	19,64	168,86	0,00%	99,98%	C
3.2.7	COMP	AB12.5	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM – MONTAGEM.	kg	10,6	9,24	3,31	12,55	97,94	35,08	133,02	117,2	41,98	159,18	0,00%	99,98%	C
6.2	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	1	94,84	21,88	116,72	94,84	21,88	116,72	113,49	26,18	139,67	0,00%	99,98%	C
3.2.10	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	35,27	2,56	0,46	3,02	90,29	16,22	106,51	108,05	19,41	127,46	0,00%	99,99%	C
4.8	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	25,72	1,95	1,78	3,73	50,15	45,78	95,93	60,01	54,78	114,79	0,00%	99,99%	C
9.1	COMP	CPU LOCP	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	m	148,2	0,082	0,478	0,56	12,15	70,83	82,98	14,53	84,76	99,29	0,00%	99,99%	C
9.12	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	34,02	2,07	0,19	2,26	70,42	6,46	76,88	84,27	7,73	92	0,00%	99,99%	C
8.5	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	29,28	2,07	0,19	2,26	60,6	5,56	66,16	72,52	6,65	79,17	0,00%	100,00%	C
3.1.8	SINAPI	95602	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021	UN	2	7,1	25,96	33,06	14,2	51,92	66,12	16,99	62,13	79,12	0,00%	100,00%	C
3.1.9	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9,58	2,56	0,46	3,02	24,52	4,4	28,92	29,34	5,26	34,6	0,00%	100,00%	C