



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0	Pista Bicicross Ginásio Presidente Médici			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pista Bicicross Ginásio Presidente Médici	MUNICÍPIO / UF 0	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pista Bicicross Ginásio Presidente Médici									58.198,02	
1.			PISTA BICICROSS					-	58.198,02	
1.1.			SERVIÇO					-	12.724,98	
1.1.1.			TERRAPLENAGEM					-	2.232,01	
1.1.1.1.	PMB	001	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. REF SINAPI 99058 06-2023	UN	24,00	11,35	BDI 1	14,00	336,00	RA
1.1.1.2.	SINAPI	101148	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF 07/2020	M3	2,26	16,25	BDI 1	20,05	45,31	RA
1.1.1.3.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	524,50	2,69	BDI 1	3,32	1.741,34	RA
1.1.1.4.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	5,88	12,26	BDI 1	15,13	88,96	RA
1.1.1.5.	PMB	002	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE BOTA-FORA, INCLUINDO TRANSPORTE (Peso específico 1,6 e DMT 8,9 Km)	M3	0,56	29,53	BDI 1	36,43	20,40	RA
1.1.2.			CONCRETAGEM					-	10.492,97	
1.1.2.1.	PMB	004	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES, INCLUSO TRANSPORTE. (Peso específico: 2,2 e DMT 15,4 km) - SERVIÇO SEM MATERIAL	M3	26,23	55,03	BDI 1	67,90	1.781,02	RA
1.1.2.2.	PMB	013	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 25 MPA - APENAS SERVIÇO REF SINAPI 97111 E PMB 005	M2	524,50	13,46	BDI 1	16,61	8.711,95	RA
1.2.			MATERIAL					-	45.473,04	
1.2.1.			TERRAPLENAGEM					-	1.412,49	
1.2.1.1.	PMB	003	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE MATERIAL A IMPORTAR, INCLUINDO MATERIAL, CARGA, MANOBRA, DESCARGA E TRANSPORTE (Peso específico 1,6 T/m³ e DMT 8,800 Km)	M3	13,81	82,90	BDI 1	102,28	1.412,49	RA
1.2.2.			CONCRETAGEM					-	44.060,55	
1.2.2.1.	PMB	006	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE, SERVIÇO E MAQUINÁRIO - APENAS MATERIAL. REF SINAPI 96396	M3	26,22	119,54	BDI 1	147,49	3.867,19	RA
1.2.2.2.	PMB	011	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 25 MPA, ESPESSURA DE 5,0 CM - APENAS MATERIAL REF SINAPI 97111 E PMB 005	M2	425,40	60,53	BDI 1	74,68	31.768,87	RA
1.2.2.3.	PMB	012	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 25 MPA, ESPESSURA DE 7,0 CM - APENAS MATERIAL REF SINAPI 97111 E PMB 005	M2	99,10	68,90	BDI 1	85,01	8.424,49	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pista Bicicross Ginásio Presidente Médici			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pista Bicicross Ginásio Presidente Médici	MUNICÍPIO / UF 0	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pista Bicicross Ginásio Presidente Médici									58.198,02

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

0
Local

segunda-feira, 3 de junho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: MARIA EDUARDA DUCOS MARTINS MEDICI
CREA/CAU: CREA RS 262420
ART/RRT: 0

RECURSO
↓