

PLANILHA DE ORÇAMENTO

			OBRA: AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ADUÇÃO						
			LOCAL: COMUNIDADE GROTA FEIA						
			PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍ						
			DATA: AGOSTO / 2024				BDI	22,67	%
Item	Fonte	Código	Descrição do Material/Serviço	Quant.	Unidade	Preço Unit. s/bdi	Preço Unit. c/bdi	Preço Total c/bdi	
1.0			DRENAGEM PLUVIAL						
1.1	Sinapi	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR Q 0,8 M	711,45	M3	R\$ 8,28	R\$ 10,16	R\$ 7.226,25	
1.2	SICRO 2	1600441	Remoção de paralelepípedos	3,90	M2	R\$ 3,98	R\$ 4,88	R\$ 19,04	
1.3	Sinapi	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR(AREIA MÉDIA), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.	83,70	M3	R\$ 144,69	R\$ 177,49	R\$ 14.856,32	
1.4	COTACAO	1	TUBO PEAD PN20 50MM - 1400M	1,00	VERDA	R\$ 31.709,46	R\$ 38.898,00	R\$ 38.898,00	
1.5	Sinapi	97124	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM	1.400,00	M	R\$ 0,87	R\$ 1,07	R\$ 1.494,12	
1.6	COTACAO	2	UNIAO DE COMPRESSAO - 16 UNIDADES	1,00	VERDA	R\$ 504,87	R\$ 619,32	R\$ 619,32	
1.7	Sinapi	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,	708,70	M3	R\$ 23,42	R\$ 28,73	R\$ 20.358,76	
1.8	Sinapi	101817	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS	3,90	M2	R\$ 44,89	R\$ 55,07	R\$ 214,77	
							TOTAL	R\$ 83.686,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍ

EDSON MODELSKI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RS 174.073