



PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PÁDUA

Obra: Pavimentação Etapa IV Travessão Bonito Município Nova Pádua - RS / SINAPI COM DESONERAÇÃO 05/2024 BDI MÁX. 25,64%

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 13/06/2024

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	P. UNIT.	P.M.O	P. MAT	P. EQUIP	P. TOTAL
1.		SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	ANEXO	Mobilização e desmobilização de equipamentos e pessoal	un	1,00	6.388,00	1.277,60		5.110,40	6.388,00
1.2	SINAP 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E EST	m2	2,50	382,77	84,40	872,52		956,93
		TOTAL ITEM 1							7.344,93
2.		TERRAPLENAGEM							
2.1	SINAPI - 100576	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af 11/2019	m2	10.001,50	3,24	10.430,75	4.867,68	17.106,43	32.404,86
2.2	SINAPI - 96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF 01/2024 Lastro de brita anti-intrusiva e=4,00cm	m3	400,06	206,95	23.344,62	59.427,69	20,12	82.792,42
2.3	SINAPI - 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO AF_07/2020 Transporte de brita anti-intrusiva - DMT 15 km	M3XKM	6.000,90	2,50	1.443,73	7.469,74	6.088,78	15.002,25
		TOTAL ITEM 2							130.199,53
3.		PAVIMENTAÇÃO							
3.1		BASE							
3.1.1	SINAPI - 90781	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018, Marcação da obra / levantamentos	H	40,00	38,75	1.441,47	108,53	-	1.550,00
3.1.2	SINAPI - 96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 Base de brita graduada 18cm Compactada	m3	1.800,27	167,26	12.408,13	264.047,83	24.657,19	301.113,16
3.1.3	SINAPI - 97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - DMT 15 Km	m³ x km	27.004,05	2,48	9.311,34	27.575,90	30.082,80	66.970,04
3.2		LIGANTES			-		-	-	-
3.2.1	COMPOSIÇÃO 01	Imprimação com emulsão CM-30	m2	10.001,50	10,16	20.323,05	81.292,19		101.615,24
3.2.2	COMPOSIÇÃO 02	Pintura de ligação com RR-2C	m2	10.001,50	3,41	6.821,02	27.284,10	-	34.105,12
3.3		REVESTIMENTO							
3.3.1	COMPOSIÇÃO 03 e 04	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 Espessura 4,5cm	M3	410,17	1.648,08	11.373,60	645.933,70	18.685,68	675.992,97
3.3.2	SINAPI - 95876	Transporte de CBUQ - DMT até 30 km - DMT 15	m³ x km	6.152,55	2,55		3.137,80	12.551,20	15.689,00
		TOTAL ITEM 3							1.197.035,53
4.		SINALIZAÇÃO / ACESSIBILIDADE			-				
4.1		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			-		-	-	-

4.1.1	SINAPI - 102512	PINTURA DE EIXO E BORDO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021, CONFORME PRANCHA DE SINALIZAÇÃO.	M	4.305,00	6,79	9.985,38	7.084,60	12.160,97	29.230,95
4.2		SINALIZAÇÃO VERTICAL			-		-	-	-
4.2.1	MERCADO	Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva/ com suporte, conforme projeto	m2	5,29	778,96	824,14	3.296,56	-	4.120,70
4.2.2	MERCADO	Suporte metálico galvanizado 2" com aletas antigiro. Incluso parafusos, porcas e arruelas. Incluso instalação em local indicado pela contratante.	m	48,00	125,64	1.206,14	4.824,58	-	6.030,72
		TOTAL ITEM 4							39.382,37

TOTAL GERAL		1.373.962,36
-------------	--	--------------

Referência de preços:

SINAPI C/ DESONERAÇÃO 05/2024 - BDI MÁX. 25,64% - DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 13/06/2024

SICRO2 - Referência Janeiro 2024

ANP - Maio 2024

Composição do BDI= 25,64%

OBS: Adicionado 17% de ICMS + 9,25 de PIS e COFINS no valor dos insumos ligantes e CBUQ

Assinatura do Responsável:

Data: 17 de Junho de 2024

GRAZIELA VERDI - ARQUITETA E URBANISTA CAU A 227991-6 MAT. 531