

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

		PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PROLONGAMENTO AVENIDA IPIRANGA	MUNICÍPIO / UF CÂNDIDO GODÓI	BDI 1 24,23%		

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PROLONGAMENTO AVENIDA IPIRANGA									407.548,75	
1.			(dígite a descrição aqui)					-	407.548,75	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM					-	46.499,17	
1.1.1.	Composição	16	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UNID.	1,00	3.000,00	BDI 1	3.726,90	3.726,90	RA
1.1.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	309,01	BDI 1	383,88	1.727,46	RA
1.1.3.	SINAPI	102315	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	11,88	8,59	BDI 1	10,67	126,76	RA
1.1.4.	Composição	3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA, LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M³	9,13	10,87	BDI 1	13,50	123,26	RA
1.1.5.	Composição	5	REDE COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS COM TUBO DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO DE 400 MM (PA-1), JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	11,00	150,00	BDI 1	186,35	2.049,85	RA
1.1.6.	Composição	4	AJUSTE DE BOCA DE LOBO EXISTENTE PARA CONEXÃO A NOVA REDE	UNID.	1,00	188,35	BDI 1	233,99	233,99	RA
1.1.7.	Composição	2	BOCA DE LOBO COM GRADE 70X70 (INTERNA) - TIPO BL	UNID.	2,00	1.261,00	BDI 1	1.566,54	3.133,08	RA
1.1.8.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	330,00	47,86	BDI 1	59,46	19.621,80	RA
1.1.9.	Composição	1	SARJETA DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO, CONCRETO USINADO 30X5 CM	M	631,00	20,10	BDI 1	24,97	15.756,07	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	355.310,37	
1.2.1.	Composição	18	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISTA COM CAMINHÃO PIPA E VASSOURA MECÂNICA	M²	3.153,30	0,95	BDI 1	1,18	3.720,89	RA
1.2.2.	SINAPI	102315	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	120,00	8,59	BDI 1	10,67	1.280,40	RA
1.2.3.	SINAPI	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	100,00	97,87	BDI 1	121,58	12.158,00	RA
1.2.4.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	80,00	141,74	BDI 1	176,08	14.086,40	RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

		PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PROLONGAMENTO AVENIDA IPIRANGA	MUNICÍPIO / UF CÂNDIDO GODÓI	BDI 1 24,23%		

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PROLONGAMENTO AVENIDA IPIRANGA									407.548,75	
1.2.5.	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	8.100,00	1,20	BDI 1	1,49	12.069,00	RA
1.2.6.	Composição	10	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C ANP + IMPOSTOS	M²	5.928,00	2,82	BDI 1	3,50	20.748,00	RA
1.2.7.	Composição	8	PAVIMENTO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE LOCAL	M³	177,84	1.226,52	BDI 1	1.523,71	270.976,59	RA
1.2.8.	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	13.604,76	1,20	BDI 1	1,49	20.271,09	RA
1.3.			SINALIZAÇÃO					-	5.739,21	
1.3.1.	Composição	14	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE RUA	UNID.	1,00	365,45	BDI 1	454,00	454,00	RA
1.3.2.	Composição	12	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA (A32b-A18) / PINTURA REFLETIVA (LOMBADA / FAIXA DE SEGURANÇA)	UNID.	8,00	397,03	BDI 1	493,23	3.945,84	RA
1.3.3.	Composição	13	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO (R19) / PINTURA REFLETIVA (VELOCIDADE)	UNID.	1,00	368,16	BDI 1	457,37	457,37	RA
1.3.4.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	25,20	28,17	BDI 1	35,00	882,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CÂNDIDO GODÓI
Local
terça-feira, 13 de agosto de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: DANIEL RODRIGO GOERLACH
CREA/CAU: CREA/RS 130.189
ART/RRT: 0