

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

		PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 06-24 (N DES.)	Descrição do Lote RUA DUQUE DE CAXIAS	Município / UF CÂNDIDO GODÓI	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RUA DUQUE DE CAXIAS									230.316,49	
1.			(digite a descrição aqui)					-	230.316,49	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM					-	39.473,04	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,16	309,01	BDI 1	383,88	829,18	RA
1.1.2.	SINAPI	102315	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	105,22	8,59	BDI 1	10,67	1.122,70	RA
1.1.3.	Composição	3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA , LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M³	82,27	10,87	BDI 1	13,50	1.110,65	RA
1.1.4.	Composição	5	REDE COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS COM TUBO DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO DE 400 MM (PA-1) , JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	19,00	150,00	BDI 1	186,35	3.540,65	RA
1.1.5.	Composição	11	REDE COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS COM TUBO DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO DE 500 MM (PA-1) , JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	55,00	202,34	BDI 1	251,37	13.825,35	RA
1.1.6.	Composição	4	AJUSTE DE BOCA DE LOBO EXISTENTE PARA CONEXÃO A NOVA REDE	UNID.	1,00	188,35	BDI 1	233,99	233,99	RA
1.1.7.	Composição	2	BOCA DE LOBO COM GRADE 70X70 (INTERNA) - TIPO BL	UNID.	2,00	1.261,00	BDI 1	1.566,54	3.133,08	RA
1.1.8.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	136,00	47,86	BDI 1	59,46	8.086,56	RA
1.1.9.	Composição	1	SARJETA DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO, CONCRETO USINADO 30X5 CM	M	304,00	20,10	BDI 1	24,97	7.590,88	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	185.736,42	
1.2.1.	Composição	18	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISTA COM CAMINHÃO PIPA E VASSOURA MECÂNICA	M²	1.775,20	0,95	BDI 1	1,18	2.094,74	RA
1.2.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	20,00	141,74	BDI 1	176,08	3.521,60	RA
1.2.3.	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	900,00	1,25	BDI 1	1,55	1.395,00	RA
1.2.4.	Composição	10	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C ANP + IMPOSTOS	M²	3.368,00	2,82	BDI 1	3,50	11.788,00	RA
1.2.5.	Composição	8	PAVIMENTO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE LOCAL	M³	101,65	1.226,52	BDI 1	1.523,71	154.885,12	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

		PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA DUQUE DE CAXIAS	MUNICÍPIO / UF CÂNDIDO GODÓI	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
RUA DUQUE DE CAXIAS									230.316,49	
1.2.6.	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	7.775,46	1,25	BDI 1	1,55	12.051,96	RA
1.3.			SINALIZAÇÃO					-	5.107,03	
1.3.1.	Composição	12	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA (A32b-A18) / PINTURA REFLETIVA (LOMBADA / FAIXA DE SEGURANÇA)	UNID.	6,00	397,03	BDI 1	493,23	2.959,38	RA
1.3.2.	Composição	14	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE RUA	UNID.	1,00	365,45	BDI 1	454,00	454,00	RA
1.3.3.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	48,39	28,17	BDI 1	35,00	1.693,65	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CÂNDIDO GODÓI
Local
terça-feira, 13 de agosto de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: DANIEL RODRIGO GOERLACH
CREA/CAU: CREA/RS 130.189
ART/RRT: 0