

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

		PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 06-24 (N DES.)	Descrição do Lote RUA SANTA ROSA	Município / UF CÂNDIDO GODÓI	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RUA SANTA ROSA									430.362,02	
1.			(dígite a descrição aqui)					-	430.362,02	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM					-	101.791,56	
1.1.1.	Composição	16	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UNID.	1,00	3.000,00	BDI 1	3.726,90	3.726,90	RA
1.1.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,16	309,01	BDI 1	383,88	829,18	RA
1.1.3.	SINAPI	102315	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	295,00	8,59	BDI 1	10,67	3.147,65	RA
1.1.4.	Composição	3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA , LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M³	227,00	10,87	BDI 1	13,50	3.064,50	RA
1.1.5.	Composição	5	REDE COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS COM TUBO DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO DE 400 MM (PA-1) , JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	295,00	150,00	BDI 1	186,35	54.973,25	RA
1.1.6.	Composição	4	AJUSTE DE BOCA DE LOBO EXISTENTE PARA CONEXÃO A NOVA REDE	UNID.	2,00	188,35	BDI 1	233,99	467,98	RA
1.1.7.	Composição	2	BOCA DE LOBO COM GRADE 70X70 (INTERNA) - TIPO BL	UNID.	10,00	1.261,00	BDI 1	1.566,54	15.665,40	RA
1.1.8.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	20,00	47,86	BDI 1	59,46	1.189,20	RA
1.1.9.	Composição	1	SARJETA DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO, CONCRETO USINADO 30X5 CM	M	750,00	20,10	BDI 1	24,97	18.727,50	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	316.563,47	
1.2.1.	Composição	18	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISTA COM CAMINHÃO PIPA E VASSOURA MECÂNICA	M²	3.645,00	0,95	BDI 1	1,18	4.301,10	RA
1.2.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	30,00	141,74	BDI 1	176,08	5.282,40	RA
1.2.3.	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.350,00	1,20	BDI 1	1,49	2.011,50	RA
1.2.4.	Composição	10	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C ANP + IMPOSTOS	M²	6.840,00	2,82	BDI 1	3,50	23.940,00	RA
1.2.5.	Composição	8	PAVIMENTO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE LOCAL	M³	171,60	1.226,52	BDI 1	1.523,71	261.468,64	RA
1.2.6.	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	13.127,40	1,20	BDI 1	1,49	19.559,83	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

		PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA SANTA ROSA	MUNICÍPIO / UF CÂNDIDO GODÓI	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RUA SANTA ROSA									430.362,02	
1.3.			SINALIZAÇÃO					-	12.006,99	
1.3.1.	Composição	12	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA (A32b-A18) / PINTURA REFLETIVA (LOMBADA / FAIXA DE SEGURANÇA)	UNID.	13,00	397,03	BDI 1	493,23	6.411,99	RA
1.3.2.	Composição	14	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE RUA	UNID.	5,00	365,45	BDI 1	454,00	2.270,00	RA
1.3.3.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	95,00	28,17	BDI 1	35,00	3.325,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CÂNDIDO GODÓI
Local

terça-feira, 13 de agosto de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: DANIEL RODRIGO GOERLACH
CREA/CAU: CREA/RS 130.189
ART/RRT: 0