

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	REM FIO	REMOÇÃO DE MEIO FIO	unidade		33,09	36,91
sinapi	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	0,5625	1,67	1,70
sinapi	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	24,11	27,06
sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,25	20,08	22,40
sinapi	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	52,25	60,25

FORNE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DEONER.
COMPOSIÇÃO	FINAL	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2		5,02	5,60
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	20,08	22,40

05/06/2024
Data

Responsável Técnico: LEONARDO GRETSCHMANN
CREA/CAU: RS 233714