

TROCA DE PISO ESCOLA AMOR PERFEITO											
RELATÓRIO GLOBAL - Data: maio/2024											
Endereço: Rua Luiz Nicoletti, 377 - Bairro Industrial - São Marcos											
Item	Descrição	Quantidade	Un	Material	Mão-de-Obra	Total Material	Total Mão-de-Obra	Total	Sinapi 04/24 S/Desoneração	BDI	Encargos Sociais (Mês)
1	SERVIÇOS INICIAIS										
1.1	DEMOLIÇÃO DE PISO E ESCARIFICAÇÃO	507,05	m²	13,26	1,47	6.723,48	745,36	7.468,84	97631	25,00%	69,79%
	Total do Grupo					6.723,48	745,36	7.468,84			
2	PAVIMENTAÇÃO										
2.1	CONTRA PISO (4 cm)	25,35	m²	54,41	13,60	1.379,29	344,76	1.724,05	87642	25,00%	69,79%
2.2	PISO CERÂMICO 60x60 CM TIPO ESMALTADA EXTRA, ASSENTADO COM ARGAMASSA	507,05	m²	83,43	20,86	42.303,18	10.577,06	52.880,24	87257	25,00%	69,79%
	Total do Grupo					43.682,47	10.921,82	54.604,29			
3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS										
3.1	TUBO PVC 100 mm ESGOTO PRIMÁRIO	6,00	m	34,24	14,67	205,44	88,02	293,46	89714	25,00%	69,79%
3.2	JOELHO PVC 100 mm ESGOTO PRIMÁRIO	1,00	un	24,24	10,39	24,24	10,39	34,63	89744	25,00%	69,79%
3.3	TÊ PVC 100 mm ESGOTO PRIMÁRIO	1,00	un	38,07	16,32	38,07	16,32	54,39	89796	25,00%	69,79%
3.4	REMOÇÃO DE LOUÇAS DE FORMA MANUAL	4,00	un	11,65	5,00	46,60	20,00	66,60	97663	25,00%	69,79%
3.5	BACIA SANITÁRIA SIFONADO LOUÇA BRANCA	1,00	un	254,66	109,14	254,66	109,14	363,80	95470	25,00%	69,79%
	Total do Grupo					569,01	243,87	812,88			
4	SERVIÇOS FINAIS										
4.1	LIMPEZA TOTAL DA OBRA COM PANO ÚMIDO	507,05	m²	0,27	2,44	136,90	1.237,20	1.374,10	99803	25,00%	69,79%
	Total do Grupo					136,90	1.237,20	1.374,10			
VALOR TOTAL ORÇAMENTO R\$						51.111,86	13.148,25	64.260,11			

São Marcos-RS, 28 de maio de 2024.

Pablo Candido Corrêa
Engenheiro Civil
CREA-RS 219.898