

Obra: SALA ACOLHIMENTO - SECRETARIA DA SAÚDE

Período Ref. SINAPI: Jun/ 2024

Item	DESCRIÇÃO	Qtde	Unidade	Valor Unitário Material	Valor Unitário M.O.	Valor Unitário (Mat+M.O)	Valor Total Material	Valor Total M.O.	Valor Total (Mat+M.O)	SINAPI Sem Desoneração (06/2024)	BDI	Enc. Sociais Mensalista
1.1	PAREDES GESSO ACARTONADO											
1.1.1	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.	11,21	m²	88,73	59,16	147,89	994,66	663,16	1.657,82	96359	25,00%	70,28%
1.1.2	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.	8,76	m²	52,55	35,03	87,58	460,34	306,82	767,16	96370	25,00%	70,28%
	TOTAL PAREDES GESSO ACARTONADO						R\$ 1.455,00	R\$ 969,98	R\$ 2.424,98			
1.2	VIDROS											
1.2.1	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U.	3,39	m²	12,02	8,02	20,04	40,75	27,18	67,93	102192	25,00%	70,28%
1.2.2	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	1,50	m²	289,42	192,94	482,36	434,13	289,41	723,54	102181	25,00%	70,28%
1.2.3	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	1,00	un	1.457,33	971,56	2.428,89	1.457,33	971,56	2.428,89	102184	25,00%	70,28%
	TOTAL VIDROS						R\$ 1.932,21	R\$ 1.288,15	R\$ 3.220,36			
1.3	PORTA MADEIRA											
1.3.1	PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS. S/FERR.0,90x2,10	1,00	un	438,10	292,06	730,16	438,10	292,06	730,16	90823	25,00%	70,28%
	TOTAL ESQUADRIAS						R\$ 438,10	R\$ 292,06	R\$ 730,16			
1.4	PINTURA PAREDE											
1.4.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	28,84	m²	2,81	1,88	4,69	81,04	54,15	135,19	88485	25,00%	70,28%
1.4.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.	28,84	m²	13,83	9,22	23,05	398,86	265,90	664,76	88497	25,00%	70,28%
1.4.3	PINTURA ACRÍLICA APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	34,86	m²	10,30	6,86	17,16	359,06	239,22	598,28	88489	25,00%	70,28%
	TOTAL PINTURA PAREDE						R\$ 838,96	R\$ 559,27	R\$ 1.398,23			
1.5	PINTURA PORTA											
1.5.1	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.	3,78	m²	1,56	1,04	2,60	5,90	3,93	9,83	102193	25,00%	70,28%
1.5.2	PINTURA FUNDO NIVELADOR EM MADEIRA	3,78	m²	21,56	14,38	35,94	81,50	54,34	135,84	102197	25,00%	70,28%
1.5.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS.	3,78	m²	18,04	12,02	30,06	68,19	45,45	113,64	102230	25,00%	70,28%
	TOTAL PINTURA MADEIRA						R\$ 155,59	R\$ 103,72	R\$ 259,31			

1.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
1.6.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	24,60	m	3,12	2,08	5,20	76,75	51,17	127,92	91926	25,00%	70,28%
1.6.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	14,40	m	14,20	9,46	23,66	204,48	136,26	340,74	91857	25,00%	70,28%
1.6.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAR UN CR 12,24 EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00	un	9,20	6,13	15,33	9,20	6,13	15,33	91941	25,00%	70,28%
1.6.4	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1,00	un	25,46	16,98	42,44	25,46	16,98	42,44	92000	25,00%	70,28%
1.6.5	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	1,00	un	26,00	17,34	43,34	26,00	17,34	43,34	98308	25,00%	70,28%
1.6.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1,00	un	24,23	16,16	40,39	24,23	16,16	40,39	91953	25,00%	70,28%
1.6.7	CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	10,70	m	3,02	2,01	5,03	32,31	21,45	53,77	98261	25,00%	70,28%
1.6.8	EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	14,90	m	4,67	3,12	7,79	69,58	46,45	116,03	98295	25,00%	70,28%
1.6.9	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 12 W	1,00	un	24,98	16,65	41,63	24,98	16,65	41,63	103782	25,00%	70,28%
	TOTAL LUMINÁRIAS						R\$ 493,00	R\$ 328,57	R\$ 821,57			
1.7	SERVIÇOS FINAIS											
1.7.1	LIMPEZA DA OBRA	43,56	m²	1,63	1,08	2,71	71,00	47,16	118,16	99803	25,00%	70,28%
	TOTAL SERVIÇOS FINAIS						R\$ 71,00	R\$ 47,16	R\$ 118,16			
	VALOR TOTAL DA OBRA						R\$ 5.383,86	R\$ 3.588,92	R\$ 8.972,78			

São Marcos, 07 de agosto de 2024.

RAMONA ROMIO
ARQUITETA E URBANISTA
CAU-RS A42.350-5
RRT N° 11742896