



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0		PROPONENTE / TOMADOR) PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA DE ESPORTES 21 X 31			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SANTO ÂNGELO/RS	BDI 1 26,74%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

\downarrow	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
F [LOTE	LOTE	0	62.883,05							62.883,05	
F	Meta	Meta	1.			QUADRA DE ESPORTES			- 62.883,			62.883,05
F	Nível 2	Nível 2	1.1.			Serviços preliminares					-	1.458,24
F	Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	651,00	1,77	BDI 1	2,24	1.458,24
F	Nível 2	Nível 2	1.2.			PISO DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO					-	61.424,81
f	Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI-I	42408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	M2	464,00	2,74	BDI 1	3,47	1.610,08
F	Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI-I		TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	464,00	8,26	BDI 1	10,47	4.858,08
f	Serviço	Serviço	1.2.3.	Composição	REF07	CONCRETO 20 MPA, LONA, JUNTA, CONCRETAGEM E POLIMENTO 7 cm	m2	464,00	88,67	BDI 1	112,38	52.144,32
F	Serviço	Serviço	1.2.4.	SINAPI-I		CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	4,30	516,04	BDI 1	654,03	2.812,33

Encargos sociais:	Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.					
Observações:						
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.						
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.						
•						
SANTO ÂNGELO/RS						
Local	Responsável Técnico					
terça-feira, 21 de maio de 2024	Nome: Marli Cichorski CREA/CAU: CREA/RS 133393					
Data	ART/RRT: 0					

MARLI Assinado de forma digital por MARLI CICHORSKI:70260940097 Dados: 2024.05.21 13:42:06 -03'00'