

BDI

DADOS		
Titulo	ORÇAMENTO	
Obra	Escola Municipal de Educação Infantil Anita Dall'Agnol Amantino	
Cliente	PM VERANÓPOLIS	
Cidade	VERANÓPOLIS	
Endereço	RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 372	
Descrição	Obra BIM	
Tabela	RS-2024-JUNHO-DESONERADO-SINAPI	
UF	RS	



RESUMO			
Tipo	Preço	Observação	BDI Aplicado
Total	R\$ 298.213,78	Total da edificação	29,49%
Total Sem BDI	R\$ 230.348,51	Total da edificação sem a aplicação do BDI	-
Material	R\$ 149.050,32	Material	29,49%
Mão de obra	R\$ 97.359,44	Mão de obra	29,49%
Execução	R\$ 149.163,46	Mão de Obra, Transporte, Terceirizado, Comiss., Verba e Outro.	-
Transporte	R\$ -	Transporte	29,49%
Equipamento	R\$ 51.730,42	Equipamento	29,49%
Terceirizado	R\$ -	Serviço/terceirizado	29,49%
Verba	R\$ -	Licenciamento ou verba	29,49%
Comissionamento	R\$ -	Administração ou comissionamento	29,49%
Outro	R\$ 0,51	Outros tipos	29,49%

MEMORIAL DE CÁLCULO DO BDI									
Item	Sigla	Status	Descrição	Taxa (%)	Custo	1º Quartil	Médio Quartil	3º Quartil	
1	AC	ok	Administração central	4,00%	R\$ 9.213,94	3,00%	4,00%	5,50%	
2	SG	ok	Seguros e garantia	0,80%	R\$ 1.842,79	0,80%	0,80%	1,00%	
3	R	ok	Riscos e imprevistos	1,27%	R\$ 2.925,43	0,97%	1,27%	1,27%	
4	DF	ok	Despesas financeiras	1,23%	R\$ 3.005,27	0,59%	1,23%	1,39%	
5	L	ok	Lucro bruto	8,96%	R\$ 22.161,30	6,16%	7,40%	8,96%	
6	I		Impostos	9,65%	R\$ 28.777,63				
6.1			PIS	0,65%					
6.2			COFINS	3,00%					
6.3			ISS (conforme legislação municipal)	2,00%					
6.4			CPRB (contribuição prev. sobre receita bruta)	4,00%					
Equação Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário				BDI = [$\frac{(1 + AC + SG + R)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$] x 100					
Tipo de obra/contrato		Construção de edifícios							
Valor BDI		29,49%							

Veranópolis/RS,14 de agosto de 2023

PM Veranópolis/RS
CNPJ: 91.618.439/0001-38

Responsável técnico
Robson Machado