

|                                       |                             |                                                                            |                                                                       |                 |                |                |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Nº SICONV<br>0              | PROponente / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO               | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>RUA PRINCESA ISABEL - PARCIAL 01 - 240 m |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>PORTO ALEGRE     | DATA BASE<br>06-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO, RS | MUNICÍPIO / UF<br>SÃO JERÔNIMO                                        | BDI 1<br>24,23% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                                                  | Fonte      | Código     | Descrição                                                                                                                                                                                                                                              | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |       |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|-------|
| OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO, RS |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |                                   |            |                                   |                      |       |
| 1.                                                    |            |            | RUA PRINCESA ISABEL - PARCIAL 01 - EXTENSÃO 240m                                                                                                                                                                                                       |         |            |                                   |            | -                                 | 333.988,62           |       |
| 1.1.                                                  |            |            | SERVIÇOS INICIAIS                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |                                   |            | -                                 | 13.981,68            |       |
| 1.1.0.1.                                              | COMPOSIÇÃO | CM - 095   | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO                                                                                                                                                                                                              | M2      | 2,88       | 358,89                            | BDI 1      | 445,85                            | 1.284,05             | RA    |
| 1.1.0.2.                                              | COMPOSIÇÃO | CM - 0258  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - CRONOGRAMA DE OBRA DE 3 (TRÊS) MESES                                                                                                                                                                                     | UN.     | 1,00       | 6.518,94                          | BDI 1      | 8.098,48                          | 8.098,48             | RA    |
| 1.1.0.3.                                              | COMPOSIÇÃO | CM - 149   | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (CONSIDERADO UM RAO MÉDIO DE DISTÂNCIA PARA MOB/DESMOB. DE 100 KM, EQUIVALENTE A APROXIMADAMENTE 1 1/2H DE VIAGEM)                                                | UN.     | 1,00       | 3.566,89                          | BDI 1      | 4.431,15                          | 4.431,15             | RA    |
| 1.1.0.4.                                              | COMPOSIÇÃO | CM - 99064 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (99064)                                                                                                                                                                                                                        | M       | 240,00     | 0,56                              | BDI 1      | 0,70                              | 168,00               | RA    |
| 1.2.                                                  |            |            | MOVIMENTO EM TERRA                                                                                                                                                                                                                                     |         |            |                                   |            | -                                 | 18.695,00            |       |
| 1.2.1.                                                |            |            | TERRAPLANAGEM                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |                                   |            | -                                 | 16.177,78            |       |
| 1.2.1.1.                                              | SINAPI     | 98525      | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024                                                                                                           | M2      | 720,00     | 0,70                              | BDI 1      | 0,87                              | 626,40               | RA    |
| 1.2.1.2.                                              | SINAPI     | 101266     | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | M3      | 307,20     | 11,89                             | BDI 1      | 14,77                             | 4.537,34             | RA    |
| 1.2.1.3.                                              | SINAPI     | 97914      | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                                      | M3XKM   | 1.036,80   | 3,06                              | BDI 1      | 3,80                              | 3.939,84             | RA    |
| 1.2.1.4.                                              | SINAPI     | 100574     | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                                            | M3      | 384,00     | 1,61                              | BDI 1      | 2,00                              | 768,00               | RA    |
| 1.2.1.5.                                              | COMPOSIÇÃO | CM - 014   | EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA                                                                                                                                                                                                 | M3      | 12,60      | 59,68                             | BDI 1      | 74,14                             | 934,16               | RA    |
| 1.2.1.6.                                              | SINAPI     | 97914      | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                                      | M3XKM   | 39,38      | 3,06                              | BDI 1      | 3,80                              | 149,64               | RA    |
| 1.2.1.7.                                              | SINAPI     | 100576     | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019                                                                                                                                                                 | M2      | 1.536,00   | 2,74                              | BDI 1      | 3,40                              | 5.222,40             | RA    |
| 1.2.2.                                                |            |            | REMOÇÃO DE SOLOS MOLES                                                                                                                                                                                                                                 |         |            |                                   |            | -                                 | 2.517,22             |       |
| 1.2.2.1.                                              | SINAPI     | 101266     | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | M3      | 12,00      | 11,89                             | BDI 1      | 14,77                             | 177,24               | RA    |
| 1.2.2.2.                                              | SINAPI     | 97914      | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                                      | M3XKM   | 25,50      | 3,06                              | BDI 1      | 3,80                              | 96,90                | RA    |
| 1.2.2.3.                                              | SINAPI     | 100574     | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                                            | M3      | 15,00      | 1,61                              | BDI 1      | 2,00                              | 30,00                | RA    |
| 1.2.2.4.                                              | SINAPI     | 96399      | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                                                                                                                              | M3      | 12,00      | 97,87                             | BDI 1      | 121,58                            | 1.458,96             | RA    |
| 1.2.2.5.                                              | SINAPI     | 93590      | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                              | M3XKM   | 608,16     | 1,00                              | BDI 1      | 1,24                              | 754,12               | RA    |
| 1.2.3.0.4                                             |            |            | DRENAGEM PLUVIAL                                                                                                                                                                                                                                       |         |            |                                   |            | -                                 | 116.010,61           | 1 / 4 |

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                       |                             |                                                                            |                                                                       |                 |                |                |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Nº SICONV<br>0              | PROponente / Tomador<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO               | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>RUA PRINCESA ISABEL - PARCIAL 01 - 240 m |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>PORTO ALEGRE     | DATA BASE<br>06-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO, RS | MUNICÍPIO / UF<br>SÃO JERÔNIMO                                        | BDI 1<br>24,23% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                                                  | Fonte  | Código | Descrição                                                                                                                                                                                                                           | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|-------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO, RS |        |        |                                                                                                                                                                                                                                     |         |            |                                   |            |                                   |                      |    |
| 1.3.0.1.                                              | SINAPI | 99063  | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024                                                                                                                                                                                       | M       | 300,00     | 8,61                              | BDI 1      | 10,70                             | 3.210,00             | RA |
| 1.3.0.2.                                              | SINAPI | 90099  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3      | 403,20     | 16,86                             | BDI 1      | 20,95                             | 8.447,04             | RA |
| 1.3.0.3.                                              | SINAPI | 97914  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                   | M3XKM   | 856,80     | 3,06                              | BDI 1      | 3,80                              | 3.255,84             | RA |

RECURSO  
↓

|                                       |                             |                                                                            |                                                                       |                 |                |                |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Nº SICONV<br>0              | PROponente / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO               | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>RUA PRINCESA ISABEL - PARCIAL 01 - 240 m |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>PORTO ALEGRE     | DATA BASE<br>06-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO, RS | MUNICÍPIO / UF<br>SÃO JERÔNIMO                                        | BDI 1<br>24,23% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                                                  | Fonte      | Código   | Descrição                                                                                                                                                                                                                            | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |         |
|-------------------------------------------------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|---------|
| OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO, RS |            |          |                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |                                   |            |                                   |                      | RECURSO |
|                                                       |            |          |                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |                                   |            |                                   |                      | ↓       |
|                                                       |            |          |                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |                                   |            |                                   |                      |         |
| 1.3.0.4.                                              | SINAPI     | 100574   | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                                                                                                                                                                          | M3      | 504,00     | 1,61                              | BDI 1      | 2,00                              | 1.008,00             | RA      |
| 1.3.0.5.                                              | SINAPI     | 96622    | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024                                                                                                                                 | M3      | 13,44      | 179,03                            | BDI 1      | 222,41                            | 2.989,19             | RA      |
| 1.3.0.6.                                              | SINAPI     | 97914    | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                    | M3XKM   | 681,14     | 3,06                              | BDI 1      | 3,80                              | 2.588,33             | RA      |
| 1.3.0.7.                                              | SINAPI-I   | 7725     | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM                                                                                                                    | M       | 72,00      | 226,00                            | BDI 1      | 280,76                            | 20.214,72            | RA      |
| 1.3.0.8.                                              | SINAPI-I   | 7781     | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                      | M       | 228,00     | 67,36                             | BDI 1      | 83,68                             | 19.079,04            | RA      |
| 1.3.0.9.                                              | SINAPI     | 92811    | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024                                | M       | 72,00      | 57,00                             | BDI 1      | 70,81                             | 5.098,32             | RA      |
| 1.3.0.10.                                             | SINAPI     | 92809    | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024                                | M       | 228,00     | 35,90                             | BDI 1      | 44,60                             | 10.168,80            | RA      |
| 1.3.0.11.                                             | SINAPI     | 104733   | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3      | 316,25     | 20,11                             | BDI 1      | 24,98                             | 7.899,93             | RA      |
| 1.3.0.12.                                             | Composição | CM - 015 | CAIXA COLETORA, 0,80X0,80, COM TAMPAS E=7CM DE CONCRETO E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO. PROFUNDIDADE MÉDIA DE 1,5M.                                                                                                                  | UN.     | 15,00      | 1.720,00                          | BDI 1      | 2.136,76                          | 32.051,40            | RA      |
| 1.4.                                                  |            |          | PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO DE MEIO-FIO E BLOCOS DE CONCRETO                                                                                                                                                                             |         |            |                                   |            | -                                 | 179.359,62           |         |
| 1.4.0.1.                                              | SINAPI     | 94274    | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024                                               | M       | 24,00      | 50,64                             | BDI 1      | 62,91                             | 1.509,84             | RA      |
| 1.4.0.2.                                              | SINAPI     | 94273    | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024                                                | M       | 480,00     | 47,86                             | BDI 1      | 59,46                             | 28.540,80            | RA      |
| 1.4.0.3.                                              | Composição | CM - 235 | ESCORAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO MAGRO, INCLUINDO LANÇAMENTO COM USO DE BALDES BASE x ALTURA x ESPESSURA 0,20X0,20X0,15M EM FORMATO DE CUNHA                                                                                      | m       | 504,00     | 2,24                              | BDI 1      | 2,78                              | 1.401,12             | RA      |
| 1.4.0.4.                                              | SINAPI-I   | 4741     | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                   | M3      | 86,40      | 74,23                             | BDI 1      | 92,22                             | 7.967,81             | RA      |
| 1.4.0.5.                                              | SINAPI     | 93590    | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                            | M3XKM   | 4.378,75   | 1,00                              | BDI 1      | 1,24                              | 5.429,65             | RA      |
| 1.4.0.6.                                              | Composição | CM - 203 | EXECUÇÃO VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM - EXCETO PÓ DE PEDRA PARA ASSENTAMENTO. (COMPOSIÇÃO ADAPTADA SINAPI 92405)                                                                       | M2      | 1.440,00   | 75,19                             | BDI 1      | 93,41                             | 134.510,40           | RA      |
| 1.5.                                                  |            |          | SINALIZAÇÃO / SERVIÇOS FINAIS                                                                                                                                                                                                        |         |            |                                   |            | -                                 | 5.941,71             |         |



|                                       |                             |                                                                            |                                                                       |                 |                |                |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Nº SICONV<br>0              | PROponente / Tomador<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO               | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>RUA PRINCESA ISABEL - PARCIAL 01 - 240 m |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>PORTO ALEGRE     | DATA BASE<br>06-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO, RS | MUNICÍPIO / UF<br>SÃO JERÔNIMO                                        | BDI 1<br>24,23% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                                                  | Fonte      | Código    | Descrição                                                                                                                                                                                                  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|-------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO, RS |            |           |                                                                                                                                                                                                            |         |            |                                   |            |                                   |                      |    |
| 1.5.0.1.                                              | SINAPI     | 102498    | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021                                                                                                                                   | M       | 504,00     | 1,56                              | BDI 1      | 1,94                              | 977,76               | RA |
| 1.5.0.2.                                              | Composição | CM - 149B | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (CONSIDERADO UM RAO MÉDIO DE DISTÂNCIA PARA MOB/DESMOB. DE 100 KM, EQUIVALENTE A APROXIMADAMENTE 1 1/2H DE VIAGEM) | UN.     | 1,00       | 3.566,89                          | BDI 1      | 4.431,15                          | 4.431,15             | RA |
| 1.5.0.3.                                              | Composição | CM - 028  | LIMPEZA FINAL DE OBRA                                                                                                                                                                                      | M2      | 240,00     | 1,79                              | BDI 1      | 2,22                              | 532,80               | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO JERÔNIMO  
Local  
  
segunda-feira, 5 de agosto de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: JORGE LUCAS ALVES DE CASTRO  
CREA/CAU: CREA RS 240249  
ART/RRT: 13313375