

REFORMA PARCIAL DO PISO DO PRÉDIO UPA DE TRAMANDAI - TRECHO 02

LOCAL: Av. Alberto Pasqualine, esquina com Av. Flores da Cunha
MÊS DE REFERÊNCIA: 04/2024, DESONERADO

BDI
25%

ITEM	REFERENCIA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QTD.	VALOR UNITARIO	TOTAL
			SERVIÇOS INICIAIS			SEM BDI	COM BDI
1							
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF 03/2022 PS	m²	2,88	R\$ 304,47	R\$ 380,58
			Total do Item				R\$ 1.096,07
2			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				
2.1	SBC	22188	REMOCAO DE RODAPES VINILICOS	m	309,48	R\$ 5,06	R\$ 6,32
2.2	SBC	22710	RETIRADA DE PLACAS VINILICAS EM PISOS	m²	443,23	R\$ 19,59	R\$ 24,48
2.3	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 09/2023	m²	2,00	R\$ 21,05	R\$ 26,31
2.3	SBC	22026	DEMOLICAO CONTRAPISO/CAM REGUL PARA PISOS ATE 5cm	m²	1,54	R\$ 73,55	R\$ 91,93
2.4	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO AF 09/2023	m²	13,21	R\$ 119,10	R\$ 148,87
			Total do Item				R\$ 14.966,94
3			LAJE E CONTRAPISO				
3.1	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO AF 08/2023	m³	13,21	R\$ 77,63	R\$ 97,03
3.2	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO AF 09/2021	m²	13,21	R\$ 3,04	R\$ 3,80
3.3	SINAPI	97101	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPa, COM USO DE FORMAS CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS EM MADEIRA SERRADA AF 09/2021	m²	13,21	R\$ 163,85	R\$ 204,81
3.4	SINAPI	87624	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM AF 07/2021	m²	13,21	R\$ 75,35	R\$ 94,18
			Total do Item				R\$ 5.281,60
4			COLOCAÇÃO DE PISO E RODAPÉ				
4.1	SBC	170496	PISO VINILICO 2,0 mm - PISO	m²	443,23	R\$ 185,58	R\$ 231,97
4.2	SBC	170496	PISO VINILICO 2,0 mm - RODAPÉ	m²	23,21	R\$ 185,58	R\$ 231,97
4.3	SINAPI	88476	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM AF 07/2021 - VINILICO	m²	44,32	R\$ 22,17	R\$ 27,71
4.4	SINAPI	87258	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² AF 02/2023 PE	m²	2,00	R\$ 141,92	R\$ 177,40
			Total do Item				R\$ 109.783,07
5			LIMPEZA FINAL DA OBRA				
5.1	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO, PORCELANATO E VINILICO COM PANO ÚMIDO AF 04/2019	m³	445,23	R\$ 1,94	R\$ 2,42
5.2	SBC	210037	LIMPEZA RASPAGEM REMOCAO DE RESIDUOS NA OBRA	m³	445,23	R\$ 22,50	R\$ 28,12
			Total do Item				R\$ 1.077,45
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO							R\$ 132.205,13

Flavio Mainetti - Eng. Civil
CREA-RS 77112