

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

		PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Bagé	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Av. Visconde Ribeiro de Magalhães (lateral Posto da Terra)			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Av. Visconde Ribeiro de Magalhães (lateral Posto da Terra)	MUNICÍPIO / UF Bagé/RS	BDI 1 24,14%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação Av. Visconde Ribeiro de Magalhães (lateral Posto da Terra)										356.351,59
1.			Pavimentação Av. Visconde Ribeiro de Magalhães (lateral Posto da Terra)					-	356.351,59	
1.1.			INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					-	11.562,41	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88	250,00	BDI 1	310,35	893,81	RA
1.1.2.	SINAPI-I	13244	CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UN	8,00	49,00	BDI 1	60,83	486,64	RA
1.1.3.	PMB	001	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID.	1,00	4.101,00	BDI 1	5.090,98	5.090,98	RA
1.1.4.	PMB	068	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID.	1,00	4.101,00	BDI 1	5.090,98	5.090,98	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					-	22.641,24	
1.2.1.	PMB	002	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA VIÁRIA - 1 MESES	UNID.	1,00	18.238,47	BDI 1	22.641,24	22.641,24	RA
1.3.			TERRAPLENAGEM					-	65.482,57	
1.3.1.	REF. SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	126,40	0,56	BDI 1	0,70	88,48	RA
1.3.2.	SINAPI	101148	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF 07/2020	M3	797,84	16,31	BDI 1	20,25	16.156,26	RA
1.3.3.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	1.646,08	2,74	BDI 1	3,40	5.596,67	RA
1.3.4.	PMB	029	CARGA E DESCARGA MECANICA DE BOTA-FORA, INCLUINDO TRANSPORTE (Peso específico 1,6 e DMT 12,9 Km	M3	864,40	39,62	BDI 1	49,18	42.511,19	RA
1.3.5.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	73,09	12,45	BDI 1	15,46	1.129,97	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	211.128,95	
1.4.1.	PMB	051	ENSAIOS DE BASE E SUB-BASE DE AGREGADOS	UNID.	2,00	446,49	BDI 1	554,27	1.108,54	RA
1.4.2.	PMB	032	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES, INCLUSO TRANSPORTE. (Peso específico: 2,2 e DMT 8,3 km	M3	242,41	180,53	BDI 1	224,11	54.326,51	RA
1.4.3.	PMB	078	FORNECIMENTO DE BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO, TIPO 16 FACES DE 22 X 11 CM / UNISTEIN, ESPESSURA 8 CM, RESISTENCIA 35MPa, COR NATURAL - INCLUSO TRANSPORTE (REF. SINAPI 92405)	M2	1.443,08	70,62	BDI 2	82,48	119.025,24	RA
1.4.4.	PMB	079	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015	M2	1.443,08	20,47	BDI 1	25,41	36.668,66	RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

		PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Bagé	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Av. Visconde Ribeiro de Magalhães (lateral Posto da Terra)			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Av. Visconde Ribeiro de Magalhães (lateral Posto da Terra)	MUNICÍPIO / UF Bagé/RS	BDI 1 24,14%	BDI 2 16,79%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação Av. Visconde Ribeiro de Magalhães (lateral Posto da Terra)									356.351,59	
1.5.			GUIAS					-	34.480,80	
1.5.1.	PMB	033	GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES COMP 1 M, 30x15/12 cm (HxL1/L2), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)_Ref SINAPI 94273	M	513,26	34,65	BDI 2	40,47	20.771,63	RA
1.5.2.	PMB	034	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES COMP 1 M, 30x15/12 cm (HxL1/L2), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)_Ref SINAPI 94273	M	513,26	21,52	BDI 1	26,71	13.709,17	RA
1.6.			SINALIZAÇÃO					-	11.055,62	
1.6.1.	PMB	060	PINTURA ACRÍLICA EM MEIO-FIO - DUAS DEMÃOS	M	513,26	17,35	BDI 1	21,54	11.055,62	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Bagé/RS
Local
sexta-feira, 30 de agosto de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: CAROLINA MARINHO
CREA/CAU: CAU/RS A146847-2
ART/RRT: RRT 14659291