

Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTONº SICONVNº OPERAÇÃOPROPONENTE / TOMADORPALÁCIO ALFREDO SIMCH00PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO

RUA RAMIRO BARCELOS FRENTES DE OBRA: ampli Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo N° Agrupador de Eventos **TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):** REFORMA E IMPLANTAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO 1.309.497.00 268.259.38 REFORMA E IMPLANTAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO SERVIÇOS INICIAIS 1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2.SEI SERVIÇOS INICIAIS 1.1.0.0.1. M2 2,88 =2,40 X 1,20m 2,88 FACHADA NORTE FACHADA 1.1.0.0.2. TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF 03/2024 M2 187,00 LESTE, FACHADA SUL + 2.SEI SERVIÇOS INICIAIS 187,00 CALÇADAS TEXTO ORIENTATIVO FIXADO NOS TAPUMES NORTE E LESTE 2.SEI SERVIÇOS INICIAIS 2,40 1.1.0.0.3. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO = ORIENTATIVA M2 CONFORME ORIENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO CIRC. PRINCIPAL= 20,24m2 CIRC. DOS BANHEIROS=25,10m² SENDO = 5m² POR SALAS MAIORES E 2m² POR SALAS 90.44 2.SEI SERVIÇOS INICIAIS 90,44 1.1.0.0.4. LIMPEZA INICIAL DE ENTULHOS М3 MENORES DO PAVIMENTO TÉRREO= 40m² ALTURA DE 5,10m3 POCO DO ELEVADOR LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MES 11.00 11 MESES 2.SEI SERVIÇOS INICIAIS 1.1.0.0.5. 11,00 MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) -1.1.0.0.6. UN 2,00 2.SEI SERVIÇOS INICIAIS 2,00 (REF.: SETOP - MG - ED-50137) LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30X6,00M, ALT. 2,50M, PARA ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NÃO INCLUI 1.1.0.0.7. MES 11.00 ALMOXARIFADO - 11 MESES 2.SEI SERVICOS INICIAIS 11,00 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO). COMPOSIÇÃO ADAPTADA SINAPI-I 10776) 1.2. ELEVADOR - EQUIPAMENTO ELEVADOR SOCIAL, UNILATERAL - 2 PARADAS - CAPACIDADE MÍNIMA DE 600KG (8 PESSOAS) - DIMENSÕES DA CABINE DE 1100mm DE LARGURA 1.2.0.0.1. X1400mm DE PROFÚNDIDADE, INCLUSO EQUIPAMENTO, ENTREGA, UN 1.00 3.ELE ELEVADOR - EQUIPAMENTO 1.00 INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO (DURANTE O PRAZO DE GARANTIA DA FABRICAÇÃO - MÍNIMO 12 MESES). PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF 09/2020 3.ELE ELEVADOR - EQUIPAMENTO 1.2.0.0.2. M2 1,54 1,54m² PISO DO ELEVADOR 1,54 1.3. ELEVADOR - ALIMENTAÇÃO HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS -4.ELE ELEVADOR - ALIMENTAÇÃO 1.3.0.0.1. UN 1.00 1.00 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2023 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 1.3.0.0.2. SOBREPOR. EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. PARA 12 DISJUNTORES UN 1.00 COM FECHADURA IP 54 4.ELE ELEVADOR - ALIMENTAÇÃO 1.00 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -UN 1,00 PARA ILUMINAÇÃO DO POÇO 4.ELE ELEVADOR - ALIMENTAÇÃO 1.3.0.0.3. 1,00 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -4.ELE ELEVADOR - ALIMENTAÇÃO 1.3.0.0.4. UN 1.00 1.00 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020

PMv3.0.4



Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PALÁCIO ALFREDO SIMCH

Nº SICONV
0

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO

					Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTES DE OBRA:	RUA RAMIRO BARCELOS	ampli
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	N°	Agrupador de Eventos	1	2
REFORMA E	IMPLANTAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO			DADA CAMOTOD : CHARDO DE		TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	1.309.497,00	268.259,38
1.3.0.0.5.	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	PARA O MOTOR + QUADRO DE COMANDO		ELEVADOR - ALIMENTAÇÃO	1,00	
1.3.0.0.6.	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 63A / 30m	UN.		NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		ELEVADOR - ALIMENTAÇÃO	1,00	
1.3.0.0.7.	CONTATO AUXILIAR PARA DISJUNTOR PRINCIPAL	UN.	1,00	NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	4.ELE	ELEVADOR - ALIMENTAÇÃO	1,00	
1.4.	ELEVADOR - PREPARAÇÃO DA CAIXA DE CORRIDA DE ALVENARIA E CASA DE MÁQUINAS		-					
1.4.0.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	14,02	TÉRREO = 5,20m² ALVENARIA ENTRE-PILARES = 8,82m²	5.ELE	ELEVADOR - PREPARAÇÃO DA CAIXA DE CORRIDA DE ALVENARIA E CASA DE MÁQUINAS	14,02	
1.4.0.0.2.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	М3	1,29	TÉRREO = 3,77m ² 2°PAV. = 2,68m ²	5.ELE	ELEVADOR - PREPARAÇÃO DA CAIXA DE CORRIDA DE ALVENARIA E CASA DE MÁQUINAS	1,29	
1.5.	CAIXA DE CORRIDA E CASA DE MÁQUINAS- REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS		-					
1.5.0.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	33,86	TÉRREO = 5,60m² ALVENARIA ENTRE-PILARES = 28,26m²	6.CA	CAIXA DE CORRIDA E CASA DE MÁQUINAS- REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	33,86	
1.5.0.0.2.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	33,86	TÉRREO = 5,60m² ALVENARIA ENTRE-PILARES = 28,26m²	6.CA	CAIXA DE CORRIDA E CASA DE MÁQUINAS- REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	33,86	
1.5.0.0.3.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	33,86	TÉRREO = 5,60m ² ALVENARIA ENTRE-PILARES = 28,26m ²	6.CA	CAIXA DE CORRIDA E CASA DE MÁQUINAS- REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	33,86	
1.5.0.0.4.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	33,86	TÉRREO = 5,60m² ALVENARIA ENTRE-PILARES = 28,26m²	6.CA	CAIXA DE CORRIDA E CASA DE MÁQUINAS- REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	33,86	
1.5.0.0.5.	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	2 UNIDADES DE 70cm	6.CA	CAIXA DE CORRIDA E CASA DE MÁQUINAS- REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	2,00	
1.6.	POÇO DO ELEVADOR		-					
1.6.1.	POÇO DO ELEVADOR - MICRO-ESTACAS		-					
1.6.1.0.1.	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	М3	0,81	4,03m² x 0,2H	7.PO	POÇO DO ELEVADOR - MICRO- ESTACAS	0,81	
1.6.1.0.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF $_02/2021$	М3	5,53	4,25m²x1,30H	7.PO	POÇO DO ELEVADOR - MICRO- ESTACAS	5,53	
1.6.1.0.3.	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	М	7,50	5x1,5m	7.PO	POÇO DO ELEVADOR - MICRO- ESTACAS	7,50	
1.6.1.0.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,54	ARMAÇÃO DA ESTACA	7.PO	POÇO DO ELEVADOR - MICRO- ESTACAS	1,54	

PMv3.0.4 2 / 34



Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo #PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PALÁCIO ALFREDO SIMCH

					Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTES DE OBRA:	RUA RAMIRO BARCELOS	ampli
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	N⁰	Agrupador de Eventos	1	2
REFORMA E	IMPLANTAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO					TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	1.309.497,00	268.259,38
1.6.1.0.5.	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	20,98	ARMAÇÃO DA ESTACA	7.PO	POÇO DO ELEVADOR - MICRO- ESTACAS	20,98	
1.6.1.0.6.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF 01/2024	M3	0,21	4,25M²x0,05	7.PO	POÇO DO ELEVADOR - MICRO- ESTACAS	0,21	
1.6.2.	POÇO DO ELEVADOR - LAJE DE FUNDAÇÃO		-					
1.6.2.0.1.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF 07/2019	M2	2,53	FÔRMA PERÍMETRO	8.PO	POÇO DO ELEVADOR - LAJE DE FUNDAÇÃO	2,53	
1.6.2.0.2.	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	58,52	VIGAS AMARRAÇÃO = 37,44ml MALHAS = 57,4ml	8.PO	POÇO DO ELEVADOR - LAJE DE FUNDAÇÃO	58,52	
1.6.2.0.3.	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,77		8.PO	POÇO DO ELEVADOR - LAJE DE FUNDAÇÃO	7,77	
1.6.2.0.4.	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	1,06	4,25m²x0,25h	8.PO	POÇO DO ELEVADOR - LAJE DE FUNDAÇÃO	1,06	
1.6.2.0.5.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	M2	4,25	4,25m²	8.PO	POÇO DO ELEVADOR - LAJE DE FUNDAÇÃO	4,25	
1.6.3.	POÇO DO ELEVADOR - CORTINAS DE CONCRETO		-			·		
1.6.3.0.1.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	M2	6,16	6,84mlx0,90h	9.PO	POÇO DO ELEVADOR - CORTINAS DE CONCRETO	6,16	
1.6.3.0.2.	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. ÁF_07/2019	KG	125,79		9.PO	POÇO DO ELEVADOR - CORTINAS DE CONCRETO	125,79	
1.6.3.0.3.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	1,52	8,44mlx0,20Lx0,9h	9.PO	POÇO DO ELEVADOR - CORTINAS DE CONCRETO	1,52	
1.6.3.0.4.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	7,60	8,44mlx0,9h cortinas	9.PO	POÇO DO ELEVADOR - CORTINAS DE CONCRETO	7,60	
1.7.	CAIXA DE CORRIDA - SUPRAESTRUTURA		-					
1.7.1.	CAIXA DE CORRIDA - PILARES		-					
1.7.1.0.1.	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	6,28	0,20*2 LADOS * PÉ-DIREITO	10.C	CAIXA DE CORRIDA - PILARES	6,28	
1.7.1.0.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	38,75	62,8m	10.C	CAIXA DE CORRIDA - PILARES	38,75	
1.7.1.0.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	4,90	31,80m	10.C	CAIXA DE CORRIDA - PILARES	4,90	
1.7.1.0.4.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,63	0,2*0,2*7,85	10.C	CAIXA DE CORRIDA - PILARES	0,63	
1.7.2.	CAIXA DE CORRIDA - VIGAS INTERMEDIÁRIAS SOBRE PILARES		-					
1.7.2.0.1.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,54	5 VIGAS	11.C	CAIXA DE CORRIDA - VIGAS INTERMEDIÁRIAS SOBRE PILARES	0,54	

PMv3.0.4



Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTON° OPERAÇÃOPROPONENTE / TOMADORPALÁCIO ALFREDO SIMCH00PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO

					Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTES DE OBRA:	RUA RAMIRO BARCELOS ampli
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	1 2
REFORMA E	IMPLANTAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO					TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	1.309.497,00 268.259,38
1.7.2.0.2.	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	5,40	5 VIGAS H = 0,30	11.C	CAIXA DE CORRIDA - VIGAS INTERMEDIÁRIAS SOBRE PILARES	5,40
1.7.2.0.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	22,21	36mx0,617kg/m	11.C	CAIXA DE CORRIDA - VIGAS INTERMEDIÁRIAS SOBRE PILARES	22,21
1.7.2.0.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6,47	42mx0,154kg/m	11.C/	CAIXA DE CORRIDA - VIGAS INTERMEDIÁRIAS SOBRE PILARES	6,47
1.7.2.0.5.	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	M2	7,33	7,33	11.C	CAIXA DE CORRIDA - VIGAS INTERMEDIÁRIAS SOBRE PILARES	7,33
1.7.3.	CAIXA DE CORRIDA - VIGAS NO ACESSO DO ELEVADOR		-				
1.7.3.0.1.	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	2,49	TÉRREO PAREDE EXISTENTE, PAREDE NOVA, 2º PAV. PAREDE EXISTENTE	12.C	CAIXA DE CORRIDA - VIGAS NO ACESSO DO ELEVADOR	2,49
1.7.3.0.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	16,81	TÉRREO PAREDE EXISTENTE, PAREDE NOVA, 2º PAV. PAREDE EXISTENTE	12.C	CAIXA DE CORRIDA - VIGAS NO ACESSO DO ELEVADOR	16,81
1.7.3.0.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3,42	TÉRREO PAREDE EXISTENTE, PAREDE NOVA, 2º PAV. PAREDE EXISTENTE	12.C	CAIXA DE CORRIDA - VIGAS NO ACESSO DO ELEVADOR	3,42
1.7.3.0.4.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,22	TÉRREO PAREDE EXISTENTE, PAREDE NOVA, 2º PAV. PAREDE EXISTENTE	12.C	CAIXA DE CORRIDA - VIGAS NO ACESSO DO ELEVADOR	0,22
1.7.4.	CAIXA DE CORRIDA - VIGA SOLEIRA DO ELEVADOR		-				
1.7.4.0.1.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	М3	0,11	VIGA V4	13.C	CAIXA DE CORRIDA - VIGA SOLEIRA DO ELEVADOR	0,11
1.7.4.0.2.	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	0,53	VIGA V4	13.C	CAIXA DE CORRIDA - VIGA SOLEIRA DO ELEVADOR	0,53
1.7.4.0.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4,32	VIGA V4	13.C	CAIXA DE CORRIDA - VIGA SOLEIRA DO ELEVADOR	4,32
1.7.4.0.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,48	VIGA V4	13.C	CAIXA DE CORRIDA - VIGA SOLEIRA DO ELEVADOR	1,48
1.8.	CONTRAPISO DO TÉRREO E REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO DO SEGUNDO PAVIMENTO		-				
1.8.1.	CONTRAPISO TÉRREO		-				
1.8.1.0.1.	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	3,16	CANALETAS QUE FORAM ABERTAS NAS SALAS DO PAVIMENTO TÉRREO E TODO HALL ACESSÍVEL .	14.C0	CONTRAPISO TÉRREO	3,16

PMv3.0.4 4 / 34



Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PALÁCIO ALFREDO SIMCH

Nº SICONV
0

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO

					Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTES DE OBRA:	RUA RAMIRO BARCELOS	ampli
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	1	2
REFORMA E	IMPLANTAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO					TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	1.309.497,00	268.259,38
1.8.1.0.2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	254,08	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO PARA EMBUTIR AS TOMADAS DE PISO	14.C0	CONTRAPISO TÉRREO	254,08	
1.8.1.0.3.	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL/ALERTA EM PLCA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA (e=2,5cm) 25x25x2,5cm	UNID.	50,00	TÉRREO = HALL ACESSÍVEL E ACESSO PRINCIPAL + ESCADA	14.C0	CONTRAPISO TÉRREO	50,00	
1.8.2.	CONTRAPISO SEGUNDO PAVIMENTO		-					
1.8.2.0.1.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	250,32	REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO EXISTENTE NO SEGUNDO PAVIMENTO	15.C0	CONTRAPISO SEGUNDO PAVIMENTO	250,32	
1.8.2.0.2.	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL/ALERTA EM PLCA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA (e=2,5cm) 25x25x2,5cm	UNID.	15,00	2º PAVIMENTO = UNIDADES NA SAÍDA DO ELEVADOR E ESCADA	15.C0	CONTRAPISO SEGUNDO PAVIMENTO	15,00	
1.9.	ESCADA PRINCIPAL		-					
1.9.0.0.1.	REMOÇÃO DE FULGET	M2	48,62	ESCADA = 48,62m ²	16.ES	ESCADA PRINCIPAL	48,62	
1.9.0.0.2.	PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	23,61	DEGRAUS = 14,05m ² ESPELHOS = 5,90m ² PEDRA DO GUARDA - CORPO = 3,66m ²	16.ES	ESCADA PRINCIPAL	23,61	
1.9.0.0.3.	PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	23,61	DEGRAUS = 14,05m ² ESPELHOS = 5,90m ² PEDRA DO GUARDA - CORPO = 3,66m ²	16.ES	ESCADA PRINCIPAL	23,61	
1.10.	REVESTIMENTOS DE PISOS		-					
1.10.1.	REVESTIMENTO DE PISO - TÉRREO		-					
1.10.1.0.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	M2	4,29	TÉRREO POÇO DE LUZ +10%	17.RE	REVESTIMENTO DE PISO - TÉRREO		4,29
1.10.1.0.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	22,21	TÉRREO WC MASCULINO E RH+15%	17.RE	REVESTIMENTO DE PISO - TÉRREO	11,60	10,61
1.10.1.0.3.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	301,42	TÉRREO EXISTENTE + AMPLIAÇÃO+15%	17.RI	REVESTIMENTO DE PISO - TÉRREO	276,00	25,42
1.10.1.0.4.	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	М	191,51	TÉRREO EXISTENTE E AMPLIAÇÃO+10%	17.RE	REVESTIMENTO DE PISO - TÉRREO	171,15	20,36
1.10.1.0.5.	PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	23,35	CIRCULAÇÃO PRINCIPAL, TELEFONISTA, ESPERA FAIXA DE 30cm = 11,97m ² RODAPÉ DE 15cm = 9,00m ² HALL ENTRADA = 2,38m ²	17.RI	REVESTIMENTO DE PISO - TÉRREO	23,35	
1.10.1.0.6.	REVESTIMENTO PARA SOLEIRA/RODAPÉ/PINGADEIRA DE JANELA E PEITORIL/ DEGRAUS(Composição adaptada 98695)	M2	3,35	PORTAS EXTERNAS, PORTAS INTERNAS E ACESSO AO ELEVADOR	17.RI	REVESTIMENTO DE PISO - TÉRREO	3,35	
1.10.2.	REVESTIMENTO DE PISO - SEGUNDO PAVIMENTO		-					



Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PALÁCIO ALFREDO SIMCH

Nº SICONV
0

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO

					Nº AGRUPADOR DE EVENTOS		FRENTES DE OBRA:	RUA RAMIRO BARCELOS	ampli
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº		grupador de Eventos	1	2
REFORMA E	IMPLANTAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO					TOTAL	FINANC. POR FRENTE (R\$):	1.309.497,00	268.259,38
1.10.2.0.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	M2	8,91	SUPERIOR LAVABO E SANIT PNE +15%	18.F		TIMENTO DE PISO - DO PAVIMENTO	8,91	
1.10.2.0.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	25,85	SUPERIOR WC MASCULINO, ASSESSORIA DE GABINETE E SACADA + 15%	18.F		TIMENTO DE PISO - DO PAVIMENTO	15,24	10,61
1.10.2.0.3.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	265,18	SUPERIOR DEMAIS AMBIENTES +15%	18.F		TIMENTO DE PISO - DO PAVIMENTO	239,76	25,42
1.10.2.0.4.	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	М	84,83	77,14+10%	18.F		TIMENTO DE PISO - DO PAVIMENTO	64,47	20,36
1.10.2.0.5.	PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	32,31	CIRCULAÇÃO PRINCIPAL, ESPERA, HALL ELEVADOR, VICE, ASS.GABINETE, GABINETE FAIXA DE 30cm = 21,09m² RODAPÉ DE 15cm = 11,22m²	18.F	REVEST SEGUNI	TIMENTO DE PISO - DO PAVIMENTO	32,31	
1.10.2.0.6.	REVESTIMENTO PARA SOLEIRA/RODAPÉ/PINGADEIRA DE JANELA E PEITORIL/ DEGRAUS(Composição adaptada 98695)	M2	2,45	PORTAS EXTERNAS, CHEGADA DO ELEVADOR, PORTAS BANHEIROS E SALA DA IMPRENSA	18.F	SEGUNI	TIMENTO DE PISO - DO PAVIMENTO	2,45	
1.10.2.0.7.	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	М	5,40	NO SEGUNDO PAVIMENTO = 2,70m x 2	18.F	REVEST SEGUNI	TIMENTO DE PISO - DO PAVIMENTO	5,40	
1.11.	CALÇADA/ ACESSO AO HALL ACESSÍVEL E PASSEIO PÚBLICO		-						
1.11.1.	CALÇADA DE ACESSO AO HALL ACESSÍVEL		-						
1.11.1.0.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	13,61	CALÇADA DE ACESSO AO HALL ACESSÍVEL+inclinação	19.0	CALÇAE ACESSÍ	DA DE ACESSO AO HALL VEL	13,61	
1.11.1.0.2.	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL/ALERTA EM PLCA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA (e=2,5cm) 25x25x2,5cm	UNID.	44,00	CALÇADA DE ACESSO AO HALL ACESSÍVEL	19.0	CALÇAL ACESSÍ	DA DE ACESSO AO HALL VEL	44,00	
1.11.1.0.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF, 01/2024	М	12,00	LIMITE DA CALÇADA DE ACESSO AO HALL ACESSÍVEL	19.0	CALÇAE ACESSÍ	DA DE ACESSO AO HALL VEL	12,00	
1.11.1.0.4.	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS	М	20,00	CALÇADA DE ACESSO AO HALL ACESSÍVEL	19.0	"ACESSÍ		20,00	
1.11.1.0.5.	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00	VALA EXISTENTE NA FACHADA SUL - na lateral da rampa	19.0	ACE331		10,00	
1.11.1.0.6.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	10,40	VALA EXISTENTE NA FACHADA SUL	19.0	ACECCÍ	DA DE ACESSO AO HALL VEL	10,40	
1.11.1.0.7.	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.(COMPOSIÇÃO ADAPTADA 101731)	M2	6,40	SUBSTITUIÇÃO DE PEDRAS DA VALA 16m x 0,40	19.0	CALÇAL ACESSÍ	VEL DA DE ACESSO AO HALL VEL	6,40	
1.11.2.	CALÇADA - PASSEIO PÚBLICO E CANTEIROS		-						



Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PALÁCIO ALFREDO SIMCH

Nº SICONV

Nº OPERAÇÃO

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO

					Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTES DE OBRA:	RUA RAMIRO BARCELOS	ampli
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	1	2
REFORMA E	MPLANTAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO					TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	1.309.497,00	268.259,38
1.11.2.0.1.	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	10,43	DEMOLIÇÃO DA CALÇADA EXISTENTE	20.C	CALÇADA - PASSEIO PÚBLICO E CANTEIROS	10,43	
1.11.2.0.2.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	М3	5,50	LASTRO ANTES DE RECEBER A PEDRA MIRACEMA E PODOTÁTIL	20.C	CALÇADA - PASSEIO PÚBLICO E CANTEIROS	5,50	
1.11.2.0.3.	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	UN	3,00	EXTRAÇÃO DE ÁRVORES	20.C	CALÇADA - PASSEIO PÚBLICO E CANTEIROS	3,00	
1.11.2.0.4.	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	5,00	POSTES EXISTENTES	20.C	CALÇADA - PASSEIO PÚBLICO E CANTEIROS	5,00	
1.11.2.0.5.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	М	4,00		20.C	CALÇADA - PASSEIO PÚBLICO E CANTEIROS	4,00	
1.11.2.0.6.	ASSENTAMENTO DE PEDRA MIRACEMA SERRADA COM ARGAMASSA (COMPOSIÇÃO ADAPTADA SINAPI 101732)	M2	97,90	=89m² + 10%	20.C	CALÇADA - PASSEIO PÚBLICO E CANTEIROS	97,90	
1.11.2.0.7.	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL/ALERTA EM PLCA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA (e=2,5cm) 25x25x2,5cm	UNID.	315,00		20.C/	CALÇADA - PASSEIO PÚBLICO E CANTEIROS	315,00	
1.11.2.0.8.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	2,00	PARA AS RAMPAS DE PEDESTRES	20.C	CALÇADA - PASSEIO PÚBLICO E CANTEIROS	2,00	
1.12.	ESQUADRIAS E VIDROS		-					
1.12.1.	ESQUADRIAS PAVIMENTO TÉRREO		-					
1.12.1.0.1.	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	16,00	2 DIAS = 16 HORAS adaptação das portas externas a serem instaladas	21.ES	ESQUADRIAS PAVIMENTO TÉRREO	16,00	
1.12.1.0.2.	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	M2	26,18	portas externas a serem instaladas P4, P5, P6,	21.ES	ESQUADRIAS PAVIMENTO TÉRREO	26,18	
1.12.1.0.3.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	11,00	PORTAS INTERNAS = P1	21.ES	ESQUADRIAS PAVIMENTO TÉRREO	10,00	1,00
1.12.1.0.4.	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,68	PORTA DO POÇO DE LUZ = P2	21.ES	ESQUADRIAS PAVIMENTO TÉRREO		1,68
1.12.1.0.5.	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	PORTA DO POÇO DE LUZ= P2	21.ES	ESQUADRIAS PAVIMENTO TÉRREO		1,00
1.12.1.0.6.	INSTALAÇÃO DE JANELAS E PORTAS EXTERNAS DE MADEIRA EXISTENTES (Composição adaptada 100666)	M2	12,68	PORTA PRINCIPAL = P4 PORTA DO HALL ACESSÍVEL= P5 PORTA DOS FUNDOS =P6	21.ES	ESQUADRIAS PAVIMENTO TÉRREO	12,68	
1.12.1.0.7.	BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA	PAR	2,00	PORTA HALL ACESSÍVEL E PORTA DOS FUNDOS	21.ES	ESQUADRIAS PAVIMENTO TÉRREO	2,00	

PMv3.0.4 7 / 34



Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PALÁCIO ALFREDO SIMCH Nº SICONV

Nº OPERAÇÃO

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO

					Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTES DE OBRA:	RUA RAMIRO BARCELOS	ampli
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	N°	Agrupador de Eventos	1	2
REFORMA E	IMPLANTAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO					TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	1.309.497,00	268.259,38
1.12.1.0.8.	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	PORTA PRINCIPAL = P4 PORTA DO HALL ACESSÍVEL= P5 PORTA DOS FUNDOS =P6	21.ES	ESQUADRIAS PAVIMENTO TÉRREO	3,00	
1.12.1.0.9.	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,28	2 UNIDADES BANHEIRO FEMININO E 2 UNIDADES BANHEIRO MASCULINO = J2	21.ES	ESQUADRIAS PAVIMENTO TÉRREO	1,14	1,14
1.12.1.0.10.	JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,00	AMPLIAÇÃO - CONTABILIDADE 3 JANELAS = J1	21.ES	ESQUADRIAS PAVIMENTO TÉRREO		6,00
1.12.1.0.11.	REVESTIMENTO PARA SOLEIRA/RODAPÉ/PINGADEIRA DE JANELA E PEITORIL/ DEGRAUS(Composição adaptada 98695)	M2	2,04	PINGADEIRAS DA JANELA DA CONTABILIDADE E DAS JANELAS DOS BANHEIROS FEMININO E MASCULINO	21.ES	ESQUADRIAS PAVIMENTO TÉRREO	2,04	
1.12.1.0.12.	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M2	4,17	JANELA TESOURARIA=0,165, JANELA LICITAÇÃO = 0,0825, PORTA PRINCIPAL= 0,39, PORTA HALL ACESS.= 0,43, PORTA FUNDOS = 0,43, JANELA CONTABILIDADE = 0,89 x 3	21.E§	ESQUADRIAS PAVIMENTO TÉRREO	1,50	2,67
1.12.2.	ESQUADRIAS SEGUNDO PAVIMENTO		-					
1.12.2.0.1.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00	PORTAS INTERNAS = P1	22.E\$	ESQUADRIAS SEGUNDO PAVIMENTO	4,00	1,00
1.12.2.0.2.	INSTALAÇÃO DE JANELAS E PORTAS EXTERNAS DE MADEIRA EXISTENTES (Composição adaptada 100666)	M2	9,72	PORTAS DA SACADA P7 / P8	22.ES	ESQUADRIAS SEGUNDO PAVIMENTO	9,72	
1.12.2.0.3.	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	M2	13,66	portas externas a serem instaladas P7 e P8	22.ES	ESQUADRIAS SEGUNDO PAVIMENTO	13,66	
1.12.2.0.4.	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	PORTAS DA SACADA P7 / P8	22.E	ESQUADRIAS SEGUNDO PAVIMENTO	3,00	
1.12.2.0.5.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	LAVABO GABINETE = P3	22.E\$	ESQUADRIAS SEGUNDO PAVIMENTO	1,00	
1.12.2.0.6.	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,14	MASCULINO = J2	22.ES	ESQUADRIAS SEGUNDO PAVIMENTO		1,14
1.12.2.0.7.	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS	UN	1,00	ASSESSORIA DE IMPRENSA =J3	22.E\$	ESQUADRIAS SEGUNDO	1,00	

PMv3.0.4 8 / 34



Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PALÁCIO ALFREDO SIMCH

Nº SICONV
0
PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO

RUA RAMIRO BARCELOS FRENTES DE OBRA: ampli Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo N° Agrupador de Eventos **TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):** REFORMA E IMPLANTAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO 1.309.497.00 268.259.38 JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 JANELA NOVA NA ESPERA = FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ESQUADRIAS SEGUNDO 1.12.2.0.8. M2 10.00 2.00m² E JANELAS NOVAS NO 22.ES 2.00 8.00 ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E PAVIMENTO PLANEJAMENTO = 8.00m² = J1 CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019 PINGADEIRAS DA JANELAS DA REVESTIMENTO PARA SOLEIRA/RODAPÉ/PINGADEIRA DE JANELA E ESPERA, DO PLANEJAMENTO, ESQUADRIAS SEGUNDO 22.ES 1.12.2.0.9. M2 2,45 BANHEIRO MASCULINO E PEITORIL/ DEGRAUS(Composição adaptada 98695) PAVIMENTO ASSESSORIA DE IMPRENSA ESQUADRIAS SEGUNDO REVESTIMENTO PARA SOLEIRA/RODAPÉ/PINGADEIRA DE JANELA E PINGADEIRA NA MURETA DA 22.E 1.12.2.0.10. M2 2,31 2.31 PEITORIL/ DEGRAUS(Composição adaptada 98695) SACADA PAVIMENTO INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE PORTA DA ASSESSORIA DE ESQUADRIAS SEGUNDO 1.12.2.0.11. M2 22.ES 3,39 ALUMÍNIO OU PVC. FIXADO COM BAGUETE, AF 01/2021 PS IMPRENSA (ENTRE-PISOS) **PAVIMENTO** SALA REUNIÕES = 0,89, JANELA INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ESPERA = 0,89, JANELAS ESQUADRIAS SEGUNDO 22.ES 1.12.2.0.12. M2 6.59 3,03 3,56 PAVIMENTO MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 PLANEJAM. 3,56, PORTAS SACADA = 0.43 + 0.39 + 0.431.12.3. ESQUADRIAS INSTALADAS A SEREM REMOVIDAS REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. ESQUADRIAS INSTALADAS A 1.12.3.0.1. M2 23.E 72.00 36 UNIDADES 72.00 SEREM REMOVIDAS LONA PARA PROTEÇÃO DAS ESQUADRIAS INSTALADAS A 1.12.3.0.2. LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M2 72.00 23.E 72,00 **ESQUADRIAS** SEREM REMOVIDAS TÉRREO = BANHEIRO EXISTENTE SOB ESCADA (1x0,70m +3x0,60m) E PORTA DE REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. ESQUADRIAS INSTALADAS A 1.12.3.0.3. M2 11.34 VIDRO NO CORREDOR 23.ES 11.34 AF 09/2023 SEREM REMOVIDAS PRINCIPAL(1x1,50m) PAV.SUPERIOR= 2 PORTAS DO BANHEIRO EXISTENTE TÉRREO - BANHEIRO EXISTENTE SOB ESCADA REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. PAV. SUPERIOR = JANELAS DE ESQUADRIAS INSTALADAS A M2 23.ES 1.12.3.0.4. 6,10 AF 09/2023 FERRO DA ESPERA = 3 JANELAS SEREM REMOVIDAS E A JANELA DA ASSESSORIA DE IMPRENSA (ENTRE-PISOS) 1.12.4. ESQUADRIAS A SEREM REINSTALADAS INSTALAÇÃO DE JANELAS E PORTAS EXTERNAS DE MADEIRA ESQUADRIAS A SEREM 24.E 1.12.4.0.1. M2 72.00 36 UNIDADES 72.00 EXISTENTES (Composição adaptada 100666) REINSTALADAS 1.13. ALVENARIAS A CONSTRUIR - PRÉDIO EXISTENTE 1.13.1. ALVENARIA DE FECHAMENTO ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA DE VÃOS NAS PAREDES HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ALVENARIAS A CONSTRUIR -1.13.1.0.1. M2 12,93 EXISTENTES DE 15CM 25.AL 12,93 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. PRÉDIO EXISTENTE TÉRREO = 11.10m² AF 12/2021 2º PAVIMENTO = 1,83m²

PMv3.0.4



Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PALÁCIO ALFREDO SIMCH

Nº SICONV
0

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO

					Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTES DE OBRA:	RUA RAMIRO BARCELOS	ampli
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Ν°	Agrupador de Eventos	1	2
REFORMA E	MPLANTAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO					TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	1.309.497,00	268.259,38
1.13.1.0.2.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	92,29	ALVENARIA DE FECHAMENTO DE VÃOS NAS PAREDES EXISTENTES DE 15CM TÉRREO = 28,26m² 2° PAVIMENTO = 64,03m²	25.AL	ALVENARIAS A CONSTRUIR - PRÉDIO EXISTENTE	92,29	
1.13.1.0.3.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COMPOSTA DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) COM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	9,71	ALVENARIA DE FECHAMENTO DE VÃOS NAS PAREDES EXISTENTES DE 30CM TÉRREO = 6,17m² 2°PAVIMENTO = 3,54m²	25.AL	ALVENARIAS A CONSTRUIR - PRÉDIO EXISTENTE	9,71	
1.13.1.0.4.	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	М	46,61	TÉRREO= JANELAS NOVAS CONTABILIDADE, BANH. MASC. E BANHEIRO FEMININO. 2° PAV. = JANELAS NOVAS PLANEJAMENTO, BANH. MASC. E ESPERA, PORTAS DO TÉRREO = 17,17m, PORTAS DO 2°PAV = 10,14m	25.AL	ALVENARIAS A CONSTRUIR - PRÉDIO EXISTENTE	46,61	
1.13.1.0.5.	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	М	46,61	TÉRREO= JANELAS NOVAS CONTABILIDADE, BANH. MASC. E FEM. 2º PAV. = JANELAS NOVAS PLANEJAMENTO, BANH. MASC. E ESPERA	25.AL	ALVENARIAS A CONSTRUIR - PRÉDIO EXISTENTE	46,61	
1.13.2.	PAREDES DE GESSO		-					
1.13.2.0.1.	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	34,81	TÉRREO - RH = 2,60MLx4 2°PAV. GABINETE = 4,20MLx3,85 PNE = 2,14MLx3,85	26.PA	PAREDES DE GESSO	34,81	
1.13.3.	ALVENARIA ÁREA A AMPLIAR - PAVIMENTO TÉRREO		-					
1.13.3.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	75,89	TÉRREO = 75,89m²	27.AL	ALVENARIA ÁREA A AMPLIAR - PAVIMENTO TÉRREO		75,89
1.13.4.	ALVENARIA ÁREA A AMPLIAR - SEGUNDO PAVIMENTO		-					
1.13.4.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA	M2	,	2° PAV. = 69,73m²	28.AL	ALVENARIA ÁREA A AMPLIAR -		69,73
1.13.5. 1.13.5.0.1.	VIGA INVERTIDA - PAREDE DO BANHEIRO FEM. 2º PAVIMENTO FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	1,90	VIGA INVERTIDA DE 3,8ML	29.VI	VIGA INVERTIDA - PAREDE DO BANHEIRO FEM. 2º PAVIMENTO	1,90	
1.13.5.0.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,05		29.VI	VIGA INVERTIDA - PAREDE DO BANHEIRO FEM. 2º PAVIMENTO	2,05	
1.13.5.0.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6,00		29.VI	VIGA INVERTIDA - PAREDE DO BANHEIRO FEM. 2º PAVIMENTO	6,00	

PMv3.0.4 10 / 34



Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo #PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PALÁCIO ALFREDO SIMCH

					Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTES DE OBRA:	RUA RAMIRO BARCELOS	ampli
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	1	2
REFORMA E	IMPLANTAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO					TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	1.309.497,00	268.259,38
1.13.5.0.4.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	М3	, 	VIGA INVERTIDA DE 3,8ML	29.VI	VIGA INVERTIDA - PAREDE DO BANHEIRO FEM. 2º PAVIMENTO	0,14	
1.14.	ALVENARIA DOS MUROS DA FRENTE E FUNDOS		-			ALL/51/ADIA DOO 1///DOO DA		
1.14.0.0.1.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	М3	0,64	MURO DA CORONEL	30.AL	ALVENARIA DOS MUROS DA FRENTE E FUNDOS	0,64	
1.14.0.0.2.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	М3	4,28	MURO DA RIO BRANCO	30.AL	ALVENARIA DOS MUROS DA FRENTE E FUNDOS	4,28	
1.14.0.0.3.	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	М	3,00	MURO DA CORONEL SOARES	30.AL	ALVENARIA DOS MUROS DA FRENTE E FUNDOS	3,00	
1.14.0.0.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,77	FERRAGEM ESTACA	30.AL	ALVENARIA DOS MUROS DA FRENTE E FUNDOS	0,77	
1.14.0.0.5.	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	4,74	FERRAGEM ESTACA	30.AL	ALVENARIA DOS MUROS DA FRENTE E FUNDOS	4,74	
1.14.0.0.6.	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	1,44	COLUNAS MURO DA CORONEL	30.AL	ALVENARIA DOS MUROS DA FRENTE E FUNDOS	1,44	
1.14.0.0.7.	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	5,69	COLUNAS MURO DA CORONEL	30.AL	ALVENARIA DOS MUROS DA FRENTE E FUNDOS	5,69	
1.14.0.0.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,94	COLUNAS MURO DA CORONEL	30.AL	ALVENARIA DOS MUROS DA FRENTE E FUNDOS	1,94	
1.14.0.0.9.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	М3	0,22	COLUNAS MURO DA CORONEL	30.AL	ALVENARIA DOS MUROS DA FRENTE E FUNDOS	0,22	
1.14.0.0.10.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	2,52	(0,2 +0,3+0,2)*1,8*2 COLUNAS	30.AL	ALVENARIA DOS MUROS DA FRENTE E FUNDOS	2,52	
1.14.0.0.11.	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	1,80	MURO DA CORONEL 1,00L x 1,80h	30.AL	ALVENARIA DOS MUROS DA FRENTE E FUNDOS	1,80	
1.14.0.0.12.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	70,36	PINTURA DO MURO DA CORONEL SOARES DE CARVALHO E DA RIO BRANCO	30.AL	ALVENARIA DOS MUROS DA FRENTE E FUNDOS	70,36	
1.14.0.0.13.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO	M2	12,00	PORTÃO (NOVO) MURO	30.AL	ALVENARIA DOS MUROS DA	12,00	
1.15.	ALVENARIAS E LAJE A DEMOLIR		-					
1.15.0.0.1.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	М3	4,11	PAREDES LARGAS DE 28 E 30CM TÉRREO =7,89 2° PAV.= 5,80	31.AL	ALVENARIAS E LAJE A DEMOLIR	4,11	
1.15.0.0.2.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	М3	8,87	PAREDES DE 15CM TÉRREO =33,22 2° PAV.= 18,92 + 7,02	31.AL	ALVENARIAS E LAJE A DEMOLIR	8,87	

PMv3.0.4 11 / 34



Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PALÁCIO ALFREDO SIMCH

Nº SICONV
Nº OPERAÇÃO
PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO

					Nº AGRUPADOR DE EVENTOS		FRENTES DE OBRA:	RUA RAMIRO BARCELOS	ampli
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº		grupador de Eventos	1	2
REFORMA E	IMPLANTAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO			LA JE DO DANIJEJDO EMOTENTE		TOTAL	FINANC. POR FRENTE (R\$):	1.309.497,00	268.259,38
1.15.0.0.3.	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	М3	1,14	LAJE DO BANHEIRO EXISTENTE SOBRE ASSESSORIA DE IMPRENSA	31.A	ALVENA	RIAS E LAJE A DEMOLIR	1,14	
1.16.	REVESTIMENTO INTERNO DA ALVENARIA - PREPARAÇÃO (REMOÇÃO DE REVESTIMENTOS), CHAPISCO E MASSA ÚNICA		-						
1.16.1.	REVESTIMENTO INTERNO: PAV. TÉRREO: CORREDOR PRINCIPAL, HALL, ESPERA, COPA E ESCADA		-						
1.16.1.0.1.	REMOÇÃO DE FULGET	M2	64,40	REMOÇÃO DO FULGET DAS PAREDES DO CORREDOR PRINCIPAL TÉRREO = 21,16m² PAREDE ESCADA SEGUNDO PAVIMENTO = 17,02m² HALL TÉRREO = 26,22m²	32.R	TÉRREO	IMENTO INTERNO: PAV. : CORREDOR PRINCIPAL, SPERA, COPA E ESCADA	64,40	
1.16.1.0.2.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	96,00	NA ESCADA E NO CORREDOR/HALL TÉRREO ONDE O FULGET FOI REMOVIDO	32.R	TÉRREO	IMENTO INTERNO: PAV. I: CORREDOR PRINCIPAL, SPERA, COPA E ESCADA	96,00	
1.16.1.0.3.	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	69,39	REMOÇÃO DA MASSA LÁTEX DANIFICADA NAS PAREDES DA ESPERA,TELEFONISTA/RECEPÇ ÃO, SOB PATAMAR DA ESCADA DO PAVIMENTO TÉRREO E PAREDE DA ASSESSORIA DE IMPRENSA = 4,7x2,9h = 13,63m²	32.R	TÉRREO	IMENTO INTERNO: PAV. : CORREDOR PRINCIPAL, SPERA, COPA E ESCADA	69,39	
1.16.2.	CHAPISCO E MASSA ÚNICA - PAVIMENTO TÉRREO		-						
1.16.2.0.1.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	773,66	REBOCO DAS PAREDES DO TÉRREO = 773,66m²	33.C		CO E MASSA ÚNICA - NTO TÉRREO	773,66	
1.16.2.0.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	90,58	PAREDES A CONSTRUIR TÉRREO = 45,29m² x 2 lados	33.C		CO E MASSA ÚNICA - NTO TÉRREO	90,58	
1.16.3.	CHAPISCO E MASSA ÚNICA - SEGUNDO PAVIMENTO		-						
1.16.3.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	138,80	PAREDES A CONSTRUIR 2° PAVIMENTO = 69,4 X 2 lados	34.C		CO E MASSA ÚNICA - DO PAVIMENTO	138,80	
1.16.3.0.2.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO,	M2	523,32	REBOCO DAS PAREDES DO 2º	34.C	CHAPISC	CO E MASSA ÚNICA -	523,32	
1.16.4.	CHAPISCO E MASSA ÚNICA - AMPLIAÇÃO	MO	- 207.04	TÉDDEO -457 502	25.0	CUARIO	20 E MACCA ('INICA		207.04
1.16.4.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO	M2	307,24	TÉRREO =157,56m²			CO E MASSA ÚNICA -		307,24
1.16.4.0.2.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	307,24	TÉRREO =157,56m ² 2 PAV. = 149,68m ²	35.C	CHAPISO AMPLIAÇ	CO E MASSA ÚNICA - CÃO		307,24
1.16.5.	REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDES		-						



Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PALÁCIO ALFREDO SIMCH

Nº SICONV
0

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO

Itom	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTES DE OBRA: Agrupador de Eventos	RUA RAMIRO BARCELOS	ild ma 2
Item	IMPLANTAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO	Unidade	Quantidade	Memoria de Calculo	N-	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	1.309.497.00	268.259.38
1.16.5.0.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	162,82	AZULEJO: BANH. MASC. TÉRREO = H:3,00 COPA = 3,00ML*3,20h = 9,60m² BANH.FEM. 2°PAV = = H:3,00 BANH.MASC. 2°PAV = H:3,00 PNE UNISEX = H:3,00 LAVABO PREF.= H:3,00	36.RI	PEVESTIMENTO CEPÂMICO -	89,02	73,80
1.16.5.0.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	30,36	BANH.FEM.TÉRREO= H:2,20	36.RI	REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDES	30,36	
1.17. 1.17.1.	ALVENARIAS REVESTIMENTOS EXTERNOS REVESTIMENTOS EXTERNOS PRÉDIO EXISTENTE -PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES		-					
1.17.1.0.1.	ARGAMASSA PARA RESTAURAÇÃO DAS ONDULAÇÕES DE FACHADA	М3	103,53	FAIXAS DE ONDULAÇÕES: FACHADA LESTE: 13,50ml FACHADA NORTE: 21,00ml FACHADA SUL: 16,00ml	37.RE	REVESTIMENTOS EXTERNOS PRÉDIO EXISTENTE - PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES	103,53	
1.17.1.0.2.	MUCHETAS NAS PAREDES EXISTENTES	М	49,80	FACHADA SUL = 3 LINHAS = 30,9ml FACHADA OESTE (FUNDOS) = 3 LINHAS = 18,9ml	37.RI	REVESTIMENTOS EXTERNOS PRÉDIO EXISTENTE - PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES	49,80	
1.17.1.0.3.	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	439,72	FACHADA CORONEL SOARES = 91,68m ² FACHADA NORTE (RIO BRANCO) = 138,20m ² FACHADA SUL = 104,46m ² +54,08m ² FACHADA OESTE (FUNDOS)= 32,92m ² SACADA = 18,38m ²	37.RE	REVESTIMENTOS EXTERNOS PRÉDIO EXISTENTE - PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES	439,72	
1.17.1.0.4.	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M2XMES	76,80	(8 ALTURA x 2,4 DE LARGURA x 4 FACHADAS) x 1MES	37.RI	REVESTIMENTOS EXTERNOS PRÉDIO EXISTENTE - PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES	76,80	
1.17.1.0.5.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M2	76,80	(8 ALTURA x 2,4 DE LARGURA x 4 FACHADAS)	37.RE	REVESTIMENTOS EXTERNOS PRÉDIO EXISTENTE - PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES	76,80	
1.17.2.	REVESTIMENTOS EXTERNOS PRÉDIO EXISTENTE- FACHADA LESTE E NORTE		-					

PMv3.0.4 13 / 34



Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PALÁCIO ALFREDO SIMCH

Nº SICONV

Nº OPERAÇÃO

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE	SÃO JERÔNIMO
-------------------------	--------------

FRENTES DE OBRA:

					º AGRU		RUA F	ampli
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	1	2
	IMPLANTAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO		4,000			TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	1.309.497,00	268.259,38
1.17.2.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	290,47	FACHADA CORONEL SOARES = 103,91m ² FACHADA NORTE (RIO BRANCO) = 168,18m ² SACADA = 18,38m ²	38.RI	REVESTIMENTOS EXTERNOS PRÉDIO EXISTENTE- FACHADA LESTE E NORTE	290,47	
1.17.2.0.2.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	290,47	FACHADA CORONEL SOARES = 101,44m ² FACHADA NORTE (RIO BRANCO) = 167,9m ² SACADA = 18,38m ²	38.RI	REVESTIMENTOS EXTERNOS PRÉDIO EXISTENTE- FACHADA LESTE E NORTE	290,47	
1.17.2.0.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	60,96	*BASE FACHADA CORONEL VICENTE = 18,96m² *BASE FACHADA RIO BRANCO = 42,00m² até a altura da primeira mucheta	38.RI	REVESTIMENTOS EXTERNOS PRÉDIO EXISTENTE- FACHADA LESTE E NORTE	60,96	
1.17.3.	REVESTIMENTOS EXTERNOS PRÉDIO EXISTENTE - FACHADA OESTE E SUL		-					
1.17.3.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E	M2	191,46	FACHADA SUL = 104,46+54,08	39.RI	REVESTIMENTOS EXTERNOS	191,46	
1.17.3.0.2.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	258,56	FACHADA SUL = 104,46m²+95,79m² FACHADA OESTE (FUNDOS)= 58,31m²	39.RI	REVESTIMENTOS EXTERNOS PRÉDIO EXISTENTE - FACHADA OESTE E SUL	258,56	
1.17.3.0.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	31,44	*FACHADA SUL h: 0,95= 24,94m² *FACHADA FUNDOS= 6,5m² até a altura da primeira mucheta	39.RI	REVESTIMENTOS EXTERNOS PRÉDIO EXISTENTE - FACHADA OESTE E SUL	31,44	
1.17.4.	REVESTIMENTOS EXTERNOS DA ÁREA DE AMPLIAÇÃO		-					
1.17.4.0.1.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	21,43	ALVENARIA DOS FUNDOS H=9,43m ² ALVENARIA DA RIO BRANCO = 12,00m ²	40.RI	REVESTIMENTOS EXTERNOS DA ÁREA DE AMPLIAÇÃO		21,43
1.17.4.0.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	155,01	ALVENARIA FUNDO = 59,48m² ALVENARIA LATERAL = 51,11m² PLATIBANDA = 29,12m²+15,3	40.RI	REVESTIMENTOS EXTERNOS DA ÁREA DE AMPLIAÇÃO		155,01
1.17.4.0.3.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	155,01	ALVENARIA FUNDO = 59,48m ² ALVENARIA LATERAL = 51,11m ² PLATIBANDA = 29,12m ² +15,3	40.RI	REVESTIMENTOS EXTERNOS DA ÁREA DE AMPLIAÇÃO		155,01
1.17.4.0.4.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	15,30	MUCHETAS = 76,5ml	40.RI	REVESTIMENTOS EXTERNOS DA ÁREA DE AMPLIAÇÃO		15,30
1.17.5.	MASSA ACRÍLICA E SELADOR - FACHADA LESTE E NORTE		-					

PMv3.0.4 14 / 34



Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PALÁCIO ALFREDO SIMCH

Nº SICONV
0

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO

					Nº AGRUPADOR DE EVENTOS		FRENTES DE OBRA:	RUA RAMIRO BARCELOS	ampli
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº		Agrupador de Eventos	1	2
REFORMA E	IMPLANTAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO					TC	OTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	1.309.497,00	268.259,38
1.17.5.0.1.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	466,46	FACHADA LESTE = 151,24m ² FACHADA RIO BRANCO = 212,73m ² MUCHETAS = 102,49m ²	41.N		ASSA ACRÍLICA E SELADOR - CHADA LESTE E NORTE	466,46	
1.17.5.0.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	M2	466,46	FACHADA LESTE = 151,24m ² FACHADA RIO BRANCO = 212,73m ² MUCHETAS = 102,49m ²	41.N	л FA	ASSA ACRÍLICA E SELADOR - CHADA LESTE E NORTE	466,46	
1.17.5.0.3.	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M2XMES	76,80	(8 ALTURA x 2,4 DE LARGURA x 4 FACHADAS) x 1MES	41.N		ASSA ACRÍLICA E SELADOR - CHADA LESTE E NORTE	76,80	
1.17.6.	MASSA ACRÍLICA E SELADOR - FACHADA OESTE, SUL E AMPLIAÇÃO		-						
1.17.6.0.1.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	458,11	FACHADA SUL= 244,13m ² FACHADA OESTE= 58,97m ² AMPLIAÇÃO = 155,01m ²	42.N	A FA	ASSA ACRÍLICA E SELADOR - CHADA OESTE, SUL E IPLIAÇÃO	303,10	155,01
1.17.6.0.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	M2	458,11	FACHADA SUL= 244,13m ² FACHADA OESTE= 58,97m ² AMPLIAÇÃO = 155,01m ²	42.N	n FA	ASSA ACRÍLICA E SELADOR - CHADA OESTE, SUL E IPLIAÇÃO	303,10	155,01
1.18.	DIVISÓRIAS		-	·			•		
1.18.1.	DIVISÓRIAS TÉRREO		-						
1.18.1.0.1.	DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALVANIZADO PINTADO. AF_01/2021	M²	17,10	DIVIDINDO COMPRAS X TESOURARIA =CEGA	43.E	DIV	VISÓRIAS TÉRREO	17,10	
1.18.2.	DIVISÓRIAS 2º PAVIMENTO		-						
1.18.2.0.1.	DIVISORIA COM VIDRO - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALVANIZADO PINTADO. AF_01/2021	M²	42,57	COM VIDRO = ASS. GABINETE = 2,45m SALA DE REUNIÕES = 10,45m	44.0	DIV	VISÓRIAS 2° PAVIMENTO	42,57	
1.18.2.0.2.	DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALVANIZADO PINTADO. AF_01/2021	M²	110,72	SEM VIDRO = PLANEJAMENTO = 4,25m JURÍDICO E INFRA = 22,4m VICE-PREFEITO = 3,90m CIRCULAÇÃO = 3,00m	44.0	DI\	VISÓRIAS 2° PAVIMENTO	110,72	
1.18.2.0.3.	PORTA DE EUCATEX 820mm PARA DIVISÓRIAS. PERFIS DE AÇO GALVANIZADO	UN	9,00	PLANEJAMENTO = 1 JURÍDICO = 2 INFRA = 1 VICE-PREFEITO = 1 ASS. GABINETE = 1 SALA DE REUNIÕES = 2 CIRC. INTERNA = 1	44.0	DIV	VISÓRIAS 2º PAVIMENTO	9,00	
1.19.	SHAFTS		-						
1.19.0.0.1.	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	64,00	TÉRREO= 10x 3,40h= 34,00m² SEGUNDO PAVIMENTO = 9 x 3,30h= 30m²	45.8	SH SH	IAFTS	64,00	
1.20.	FORRO		-						
	-								



Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PALÁCIO ALFREDO SIMCH

Nº SICONV
0

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO

RUA RAMIRO BARCELOS FRENTES DE OBRA: ampli Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo N° Agrupador de Eventos REFORMA E IMPLANTAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO TOTAL FINANC, POR FRENTE (R\$): 1.309.497.00 268,259,38 1.20.1 FORRO TÉRREO FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 1.20.1.0.1. M2 240.91 TÉRREO = 240.91 46.Fd FORRO TÉRREO 209.58 31.33 ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS NOS TETOS EXISTENTES NO PAVIMENTO TÉRREO = CIRCULAÇÃO E DEP. EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 1.20.1.0.2. M2 296,67 PESSOAL=13,05m² 46.FC FORRO TÉRREO 265,34 31,33 LIXAMENTO MANUAL, AF 04/2023 TELEFONISTA/ESPERA= 30,78m² BANHEIRO FEMININO = 11.93m² FORRO DRY WALL TÉRREO 1.20.1.0.3. REFORÇO COM PERFIL METÁLICO EM FORRO PARA ALÇAPÃO М 12.00 TÉRREO= 6 unidades x 2m 46.FC FORRO TÉRREO 12.00 1.20.2. FORRO SEGUNDO PAVIMENTO SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE 1.20.2.0.1. ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 (COMPOSIÇÃO M2 47.F(FORRO SEGUNDO PAVIMENTO 308,61 277,28 31,33 ADAPTADA 94226) 1.20.2.0.2. SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO KG 2,00 47.F(FORRO SEGUNDO PAVIMENTO 2,00 1.20.2.0.3. FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE M2 320.85 2º PAV + ENTRE-PISOS 47.F0 FORRO SEGUNDO PAVIMENTO 289.52 31.33 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, FORRO DRY WALL SEGUNDO 1.20.2.0.4. M2 320.85 FORRO SEGUNDO PAVIMENTO 289.52 31.33 LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 **PAVIMENTO** REFORÇO COM PERFIL METÁLICO EM FORRO PARA ALÇAPÃO 1.20.2.0.5. М 12.00 SUPERIOR= 6 unidades x 2m 47.F0 FORRO SEGUNDO PAVIMENTO 12,00 (COMPOSIÇÃO ADAPTADA 96373) 1.21. LOUCAS, CUBAS E BANCADAS DOSSANITÁRIOS E COPAS BANHEIRO EXISTENTE SOB REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. ESCADA = 2 VASOS E 2 PIAS E LOUCAS. CUBAS E BANCADAS 1.21.0.0.1. UN 48.LC 6,00 AF 09/2023 BANHEIRO 2º PAVIMENTO = 1 DOSSANITÁRIOS E COPAS VASO E 1 PIA ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ALVENARIA PARA RECEBER A LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS 1.21.0.0.2. M2 48.LC 2,31 2.31 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. BANCADA DA COZINHA DOSSANITÁRIOS E COPAS AF 12/2021 BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS 1.21.0.0.3. ENGATE FLEXÍVEL 30 CM. TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" UN 1,00 BANCADA DA COZINHA 48.Ld 1,00 DOSSANITÁRIOS E COPAS OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 PARA O MICROONDAS - DEVERÁ GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ SER DO MESMO GRANITO DA LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO. E= *2.5* 1.21.0.0.4. M2 48.LC 0.75 BANCADA DA PIA, COM SAIA E DOSSANITÁRIOS E COPAS ESPELHO BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM. COM CUBA DE EMBUTIR DE ACO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL . ENGATE BANCADA DO CANTO DO CAFÉ LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS 1.21.0.0.5. UN 1.00 48.Ld 1.00 FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DOSSANITÁRIOS E COPAS GABINETE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

PMv3.0.4 16 / 34



Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTONº SICONVNº OPERAÇÃOPROPONENTE / TOMADORPALÁCIO ALFREDO SIMCH00

RUA RAMIRO BARCELOS FRENTES DE OBRA: ampli Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Ν° Agrupador de Eventos REFORMA E IMPLANTAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO TOTAL FINANC, POR FRENTE (R\$): 1.309.497.00 268.259.38 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,20 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSO SAIA DE 0.05M E BANHEIROS MASCULINOS E LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS ESPELHO DE 0,10M, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA UN. 4.00 FEMININOS DO PAVIMENTO 1.21.0.0.6. 2,00 2,00 DOSSANITÁRIOS E COPAS BRANCA, 0.35x0.50 M, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM TÉRREO E SUPERIOR METAL CROMADO. AF 01/2020 (COMPOSIÇÃO ADAPTADA SINAPI 86895) PNE FEMININO, PNE BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS 1.21.0.0.7. UN 4,00 MASCULINO, PNE UNISSEX, 48.L 3,00 1,00 LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 DOSSANITÁRIOS E COPAS LAVABO PREFEITO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU PNE FEMININO, PNE LOUÇAS, CUBAS E BANCADAS EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 1.21.0.0.8. UN 4,00 MASCULINO, PNE UNISSEX, 48.L0 3,00 1,00 DOSSANITÁRIOS E COPAS CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020 LAVABO PREFEITO VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, TÉRREO = 5 LOUCAS. CUBAS E BANCADAS INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -48.L0 6.00 1.21.0.0.9. UN 13.00 7.00 2º PAVIMENTO = 8 DOSSANITÁRIOS E COPAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 VASO SANITARIO SIFONADO PARA PCD - COM CAIXA ACOPLADA - LOUCA TÉRREO = 2 LOUÇAS. CUBAS E BANCADAS 1.21.0.0.10. UND 48.L 2.00 1.00 2º PAVIMENTO = 1 DOSSANITÁRIOS E COPAS BRANCA - INCLUSO ASSENTO - PADRÃO MÉDIO ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. TÉRREO = 5 LOUCAS. CUBAS E BANCADAS 1.21.0.0.11. UN 13,00 48.L 7,00 6,00 AF 01/2020 2º PAVIMENTO = 8 DOSSANITÁRIOS E COPAS TORNEIRAS BANHEIROS, BARRAS PCD, DIVISÓRIAS E PORTAS DAS 1.22. DIVISÓRIAS DOS BANHEIROS, TANQUE DO POÇO DE LUZ TORNEIRAS BANHEIROS, BARRAS BANHEIROS MASCULINOS. TORNEIRA CROMADA DE MESA. 1/2" OU 3/4". PARA LAVATÓRIO. PADRÃO PCD. DIVISÓRIAS E PORTAS DAS **FEMININOS E LAVABO** 1.22.0.0.1. UN 8.00 49.T 5,00 3,00 MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020 DIVISÓRIAS DOS BANHEIROS. GABINETE TANQUE DO POCO DE LUZ TORNEIRAS BANHEIROS, BARRAS BANHEIROS MASCULINOS, ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO. 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO PCD. DIVISÓRIAS E PORTAS DAS 1.22.0.0.2. UN 8.00 FEMININOS E LAVABO 49 T 3,00 5,00 E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 DIVISÓRIAS DOS BANHEIROS. GABINETE TANQUE DO POÇO DE LUZ TORNEIRAS BANHEIROS, BARRAS APOIO LAVATÓRIOS PCD BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA PCD. DIVISÓRIAS E PORTAS DAS 1.22.0.0.3. UN 6.00 TÉRREO = 4 49.T 4,00 2,00 NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 DIVISÓRIAS DOS BANHEIROS, 2º PAVIMENTO = 2 TANQUE DO POCO DE LUZ TORNEIRAS BANHEIROS. BARRAS APOIO PARA OS VASOS PCD BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM. FIXADA PCD. DIVISÓRIAS E PORTAS DAS 1.22.0.0.4. UN TÉRREO = 4 4,00 2,00 NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020 DIVISÓRIAS DOS BANHEIROS. 2º PAVIMENTO = 2 TANQUE DO POÇO DE LUZ TORNEIRAS BANHEIROS, BARRAS DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = TÉRREO = 10.05ml PCD. DIVISÓRIAS E PORTAS DAS 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 1.22.0.0.5. M2 40.53 2º PAVIMENTO = 9.25ml altura de 49 TO 21,21 19,32 DIVISÓRIAS DOS BANHEIROS. FERRAGENS, AF 01/2021 2.10m TANQUE DO POÇO DE LUZ

PMv3.0.4



Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PALÁCIO ALFREDO SIMCH

Nº SICONV

Nº OPERAÇÃO

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL	DF SÃO	JERÔNIMO

FRENTES DE OBRA:

					Nº AGRU EVENTO		RUA F	ampli
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	1	2
REFORMA E	IMPLANTAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO					TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	1.309.497,00	268.259,38
1.22.0.0.6.	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,00	TÉRREO = 5 BOX 2º PAVIMENTO =7 BOX	49.T0	TORNEIRAS BANHEIROS, BARRAS PCD, DIVISÓRIAS E PORTAS DAS DIVISÓRIAS DOS BANHEIROS, TANQUE DO POÇO DE LUZ	6,00	6,00
1.22.0.0.7.	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	TÉRREO = 2 BOX PNE TÉRREO	49.T0	TORNEIRAS BANHEIROS, BARRAS PCD, DIVISÓRIAS E PORTAS DAS DIVISÓRIAS DOS BANHEIROS, TANQUE DO POÇO DE LUZ	1,00	1,00
1.22.0.0.8.	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	14,00	PORTAS DOS BOXES	49.T0	TORNEIRAS BANHEIROS, BARRAS PCD, DIVISÓRIAS E PORTAS DAS DIVISÓRIAS DOS BANHEIROS, TANQUE DO POÇO DE LUZ	7,00	7,00
1.22.0.0.9.	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	BANHEIROS TÉRREO = 4 BANHEIROS PNE 2ºPAV = 1	49.T0	TORNEIRAS BANHEIROS, BARRAS PCD, DIVISÓRIAS E PORTAS DAS DIVISÓRIAS DOS BANHEIROS, TANQUE DO POÇO DE LUZ	3,00	2,00
1.22.0.0.10.	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	POÇO DE LUZ	49.T0	TORNEIRAS BANHEIROS, BARRAS PCD, DIVISÓRIAS E PORTAS DAS DIVISÓRIAS DOS BANHEIROS, TANQUE DO POÇO DE LUZ		1,00
1.23.	MASSA LÁTEX E PINTURA ALVENARIAS INTERNAS		-					
1.23.1.	MASSA LÁTEX ALVENARIAS INTERNAS - PAVIMENTO TÉRREO		-					
1.23.1.0.1.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	996,78	TÉRREO = 773,66m² CORREDOR/RECEPÇÃO/ESCAD A = 96,00 AMPLIAÇÃO TÉRREO = 72,32m² SHAFT = 34,00 PAREDES DE GESSO: 20,8m²	50.M	MASSA LÁTEX ALVENARIAS INTERNAS - PAVIMENTO TÉRREO	924,46	72,32
1.23.1.0.2.	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	996,78		50.M	MASSA LÁTEX ALVENARIAS INTERNAS - PAVIMENTO TÉRREO	924,46	72,32
1.23.2.	PINTURA ALVENARIAS INTERNAS - PAVIMENTO TÉRREO		-					
1.23.2.0.1.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	996,78		51.P	PINTURA ALVENARIAS INTERNAS - PAVIMENTO TÉRREO	924,46	72,32
1.23.3.	MASSA LÁTEX ALVENARIAS INTERNAS - SEGUNDO PAVIMENTO		-					

PMv3.0.4 18 / 34



Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTONº SICONVNº OPERAÇÃOPROPONENTE / TOMADORPALÁCIO ALFREDO SIMCH00PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO

RUA RAMIRO BARCELOS FRENTES DE OBRA: ampli Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Ν° Agrupador de Eventos REFORMA E IMPLANTAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO TOTAL FINANC, POR FRENTE (R\$): 1.309.497.00 268.259.38 SEGUNDO PAVIMENTO EXISTENTE = 523,32m² MASSA LÁTEX ALVENARIAS FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA AMPLIAÇÃO = 68,7m² 1.23.3.0.1. M2 52.M INTERNAS - SEGUNDO 684.47 615,77 68,70 DEMÃO. AF 04/2023 SHAFTS = 30m² PAVIMENTO PAREDES DE GESSO:48.82m² ENTRE-PISOS=13.63m² MASSA LÁTEX ALVENARIAS EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 1.23.3.0.2. M2 684,47 52.M. INTERNAS - SEGUNDO 615,77 68,70 DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 PAVIMENTO 1.23.4. PINTURA ALVENARIAS INTERNAS - SEGUNDO PAVIMENTO PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, PINTURA ALVENARIAS INTERNAS -1.23.4.0.1. M2 53.P 684.47 615.77 68.70 DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 SEGUNDO PAVIMENTO 1.24. PINTURA DAS ESQUADRIAS PORTA DA ASSESSORIA IMPRENSA = 5.63m² LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF 01/2020 54.PI PINTURA DAS ESQUADRIAS 1.24.0.0.1. M2 7.61 CORRIMÃO CALÇADA ACESSÍVEL = 1.98m² PORTA DA ASSESSORIA PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A IMPRENSA = 5,63m² 1.24.0.0.2. ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) M2 54.PI PINTURA DAS ESQUADRIAS 7.61 CORRIMÃO CALÇADA EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020 ACESSÍVEL = 1.98m² PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO PORTA DA ASSESSORIA BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES IMPRENSA = 5,63m² 54.PI PINTURA DAS ESQUADRIAS 1.24.0.0.3. M2 7,61 METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). CORRIMÃO CALÇADA AF 01/2020 ACESSÍVEL = 1.98m² PORTAS DE MADEIRA TÉRREO = 11 UNIDADES PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 1 24 0 0 4 M2 90,30 PORTAS DE MADEIRA 2º 54 PI PINTURA DAS ESQUADRIAS 90,30 ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF 01/2021 PAVIMENTO = 6 UNIDADES PORTAS DOS BANHEIROS = 14 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 54.PI PINTURA DAS ESQUADRIAS 1.24.0.0.5. M2 60,65 54,65 6,00 AF 01/2021 JANELA DE MADEIRA CONTABILIDADE NO TÉRREO. JANELAS DE MADEIRA ESPERA PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA. USO INTERNO E E PLANEJAMENTO 2° 1.24.0.0.6. M2 54.PI PINTURA DAS ESQUADRIAS 54.65 6.00 EXTERNO, 2 DEMÃOS, AF 01/2021 PAVIMENTO, PORTAS EXTERNAS EXISTENTES A SEREM INSTALADAS TÉRREO E SEGUNDO PAV PINTURA DAS JANELAS DE MADEIRA JÁ INSTALADAS 1.25. TODAS AS JANELAS DE LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. PINTURA DAS JANELAS DE 1.25.0.0.1. M2 144.00 MADEIRA JÁ INSTALADAS 55.P 144,00 MADEIRA JÁ INSTALADAS AF_01/2021 ATUALMENTE = 2m2x2ladosx36

PMv3.0.4 19 / 34



Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PALÁCIO ALFREDO SIMCH

Nº SICONV
Nº OPERAÇÃO
PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO

					Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTES DE OBRA:	RUA RAMIRO BARCELOS	ampli
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	1	2
1.25.0.0.2.	MPLANTAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	144,00	TODAS AS JANELAS DE MADEIRA JÁ INSTALADAS ATUALMENTE = 2m²x2ladosx36	55.PI	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$): PINTURA DAS JANELAS DE MADEIRA JÁ INSTALADAS	1.309.497,00	268.259,38
1.26.	PINTURA DO TETO - FORRO DE GESSO ACARTONADO		-					
1.26.0.0.1.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	617,52	TÉRREO E SEGUNDO PAVIMENTO	56.PI	PINTURA DO TETO - FORRO DE GESSO ACARTONADO	554,86	62,66
1.26.0.0.2.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	617,52	TÉRREO E SEGUNDO PAVIMENTO	56.PI	PINTURA DO TETO - FORRO DE GESSO ACARTONADO	554,86	62,66
1.27.	PINTURA EXTERNA		-					
1.27.1.	PINTURA FACHADA LESTE, NORTE E MUCHETAS PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	466,46	FACHADA LESTE = 151,24m ² FACHADA RIO BRANCO = 212,73m ² MUCHETAS = 102,49m ²	57.PI	PINTURA FACHADA LESTE, NORTE E MUCHETAS	466,46	
1.27.1.0.2.	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M2XMES	76,80	(8 ALTURA x 2,4 DE LARGURA x 4 FACHADAS) x 1MES	57.PI	PINTURA FACHADA LESTE, NORTE E MUCHETAS	76,80	
1.27.1.0.3.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M2	76,80	(8 ALTURA x 2,4 DE LARGURA x 4 FACHADAS)	57.PI	PINTURA FACHADA LESTE, NORTE E MUCHETAS	76,80	
1.27.2.	PINTURA FACHADA OESTE, SUL E AMPLIAÇÃO		-					
1.27.2.0.1.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	458,11	FACHADA SUL= 244,13m ² FACHADA OESTE= 58,97m ² AMPLIAÇÃO = 155,01m ²	58.PI	PINTURA FACHADA OESTE, SUL E AMPLIAÇÃO	303,10	155,01
1.28.	HIDRO SANITÁRIO		-					
1.28.1.	HIDRO SANITÁRIO - PREPARAÇÃO PARA AS INSTALAÇÕES		-					
1.28.1.0.1.	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	UN	5,00	6 FUROS NA LAJE ENTRE-PISOS PARA LAVATÓRIOS = BANH. MASC, BANH. FEM, PNE , LAVABO PREF, CAFÉ PREFEITO	59.HI	HIDRO SANITÁRIO - PREPARAÇÃO PARA AS INSTALAÇÕES	5,00	
1.28.1.0.2.	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023	UN	9,00	FUROS NA LAJE ENTRE-PISOS PARA VASOS SANITÁRIOS = 4 BANH. MASC, 3 BANH. FEM, PNE, LAVABO PREFEITO.	59.HI	HIDRO SANITÁRIO - PREPARAÇÃO PARA AS INSTALAÇÕES	9,00	
1.28.1.0.3.	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	1,00	REMOÇÃO DE CANO DE DIÂMETRO 100 NA ASSESSORIA IMPRENSA	59.HI	HIDRO SANITÁRIO - PREPARAÇÃO PARA AS INSTALAÇÕES	1,00	
1.28.1.0.4.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	М	3,00	FALTANDO PARTE DE PLUVIAL NA COPA	59.HI	HIDRO SANITÁRIO - PREPARAÇÃO PARA AS INSTALAÇÕES	3,00	

PMv3.0.4 20 / 34



Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PALÁCIO ALFREDO SIMCH

Nº SICONV
0

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO

					Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTES DE OBRA:	RUA RAMIRO BARCELOS	ampli
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	1	2
1.28.1.0.5.	IMPLANTAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	,	CAIXAS DE INSPEÇÃO	59.HI	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$): HIDRO SANITÁRIO - PREPARAÇÃO PARA AS INSTALAÇÕES	4,00	268.259,38
1.28.2.0.1.	HIDRO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00		60.HI	HIDRO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1,00	
1.28.2.0.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	М3	0,10	10m x 10cm x 10cm prof. PARA TUBO DE PVC 32mm	60.HI	HIDRO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,10	
1.28.2.0.3.	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS	М	9,00	NO PATIO- CALÇADA EXISTENTE NA FACHADA OESTE E ENTRADA NA EDIFICAÇÃO	60.HI	HIDRO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	9,00	
1.28.2.0.4.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	М	61,00	NO PATIO , NA VALA HIDRÁULICA, CALÇADA, ENTRADA NA EDIFICAÇÃO E SUBIDA = 8m PRUMADAS = 6m+2m	60.HI	HIDRO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	61,00	
1.28.2.0.5.	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	М	19,00	NO PATIO ATÉ CHEGAR NA VALA HIDRÁULICA , CALÇADA E ENTRADA NA EDIFICAÇÃO	60.HI	HIDRO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	19,00	
1.28.2.0.6.	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023	UN	6,00	TÉRREO, SEGUNDO PAVIMENTO E LAVABO PREFEITO	60.HI	HIDRO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	4,00	2,00
1.28.2.0.7.	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023	UN	2,00	COPA E ESPAÇO CAFÉ DO GABINETE	60.HI	HIDRO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	2,00	
1.28.2.0.8.	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF 05/2023	UN	1,00	POÇO DE LUZ	60.HI	HIDRO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		1,00
1.28.2.0.9.	RASGO LÍNEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	М	60,00	TÉRREO = 21m SEGUNDO PAV.= 48m	60.HI	HIDRO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	60,00	
1.28.2.0.10.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	М	60,00	CONTRAPISO E PAREDE	60.HI	HIDRO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	60,00	
1.28.2.0.11.	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	М	60,00	TÉRREO = 21m	60.HI	HIDRO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	60,00	

PMv3.0.4 21/34



Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PALÁCIO ALFREDO SIMCH

Nº SICONV
0

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO

					Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTES DE OBRA:	RUA RAMIRO BARCELOS	ampli
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	N°	Agrupador de Eventos	1	2
1.28.2.0.12.	MPLANTAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUB RAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSO RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA	UN	27,00	TÉRREO= 13 SEGUNDO PAV. = 11 GABINETE = 3	60.HI	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$): HIDRO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.309.497,00	268.259,38 11,00
1.28.2.0.13.	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS	М	6,00	TÉRREO = 5m SEGUNDO PAV.= 1m	60.HI	HIDRO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	6,00	
1.28.3.	HIDRO SANITÁRIO - RESERVATÓRIO		-					
1.28.3.0.1.	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	LOCALIZADAS CONFORME PROJETOS	61.HI	HIDRO SANITÁRIO - RESERVATÓRIO		2,00
1.28.4.	AR-CONDICIONADO - CAIXAS DE PASSAGEM, CANALETAS PAREDE, FUROS EM LAJE, TUBULAÇÃO FRIGORPIGENA E DRENOS		-					
1.28.4.0.1.	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	UN	9,00	AR CONDICIONADOS	62.AF	AR-CONDICIONADO - CAIXAS DE PASSAGEM, CANALETAS PAREDE, FUROS EM LAJE, TUBULAÇÃO FRIGORPIGENA E DRENOS	8,00	1,00
1.28.4.0.2.	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023	UN	18,00	PARA CAIXA ESPERA AR COND.	62.AF	AR-CONDICIONADO - CAIXAS DE PASSAGEM, CANALETAS PAREDE, FUROS EM LAJE, TUBULAÇÃO FRIGORPIGENA E DRENOS	16,00	2,00
1.28.4.0.3.	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM	UN	18,00	CAIXA DE ESPERA AR COND.	62.AF	AR-CONDICIONADO - CAIXAS DE PASSAGEM, CANALETAS PAREDE, FUROS EM LAJE, TUBULAÇÃO FRIGORPIGENA E DRENOS	16,00	2,00
1.28.4.0.4.	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	М	10,00	TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA ATÉ O FORRO DE GESSO E IMPRENSA ATE POÇO DE LUZ	62.AF	AR-CONDICIONADO - CAIXAS DE PASSAGEM, CANALETAS PAREDE, FUROS EM LAJE, TUBULAÇÃO FRIGORPIGENA E DRENOS	10,00	
1.28.4.0.5.	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	М	10,00	TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA ATÉ O FORRO DE GESSO E IMPRENSA ATE POÇÕ DE LUZ	62.AF	AR-CONDICIONADO - CAIXAS DE PASSAGEM, CANALETAS PAREDE, FUROS EM LAJE, TUBULAÇÃO FRIGORPIGENA E DRENOS	10,00	
1.28.4.0.6.	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	76,00		62.AF	AR-CONDICIONADO - CAIXAS DE PASSAGEM, CANALETAS PAREDE, FUROS EM LAJE, TUBULAÇÃO FRIGORPIGENA E DRENOS	58,00	18,00

PMv3.0.4 22 / 34



ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTONº SICONVNº OPERAÇÃOPROPONENTE / TOMADORPALÁCIO ALFREDO SIMCH000

					Nº AGRUPADOR DE	EVENTOS	FRENTES DE OBRA:	RUA RAMIRO BARCELOS	ampli
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	N	lº	Agrupador de Eventos	1	2
1.28.4.0.7.	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	40,00		62.	.AH	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$): AR-CONDICIONADO - CAIXAS DE PASSAGEM, CANALETAS PAREDE, FUROS EM LAJE, TUBULAÇÃO FRIGORPIGENA E DRENOS	1.309.497,00 40,00	268.259,38
1.28.4.0.8.	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	63,00		62.		AR-CONDICIONADO - CAIXAS DE PASSAGEM, CANALETAS PAREDE, FUROS EM LAJE, TUBULAÇÃO FRIGORPIGENA E DRENOS	45,00	18,00
1.28.4.0.9.	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	27,00		62.		AR-CONDICIONADO - CAIXAS DE PASSAGEM, CANALETAS PAREDE, FUROS EM LAJE, TUBULAÇÃO FRIGORPIGENA E DRENOS	27,00	
1.28.4.0.10.	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	М	80,00	DRENOS TÉRREO =30m 2° PAV = 50m	62.		AR-CONDICIONADO - CAIXAS DE PASSAGEM, CANALETAS PAREDE, FUROS EM LAJE, TUBULAÇÃO FRIGORPIGENA E DRENOS	80,00	
1.28.4.0.11.	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	М	80,00	DRENOS TÉRREO =30m 2° PAV = 50m	62.	.Ar	AR-CONDICIONADO - CAIXAS DE PASSAGEM, CANALETAS PAREDE, FUROS EM LAJE, TUBULAÇÃO FRIGORPIGENA E DRENOS	80,00	
1.28.4.0.12.	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS	М	34,00	DRENOS TÉRREO =19m 2° PAV = 15m	62.		AR-CONDICIONADO - CAIXAS DE PASSAGEM, CANALETAS PAREDE, FUROS EM LAJE, TUBULAÇÃO FRIGORPIGENA E DRENOS	34,00	
1.28.4.0.13.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	М	84,00	DRENOS TÉRREO =31m 2° PAV = 53m	62.	.Ar	AR-CONDICIONADO - CAIXAS DE PASSAGEM, CANALETAS PAREDE, FUROS EM LAJE, TUBULAÇÃO FRIGORPIGENA E DRENOS	84,00	
1.28.4.0.14.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTÉ VERTICAL. AF_07/2019	М	8,50	0,5x17	62.	.AF	AR-CONDICIONADO - CAIXAS DE PASSAGEM, CANALETAS PAREDE, FUROS EM LAJE, TUBULAÇÃO FRIGORPIGENA E DRENOS	8,50	
1.28.5.	ESGOTO		-						
1.28.5.1.	GERAL CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,		-						
1.28.5.1.1.	FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE	UN	2,00		63.	.ES	ESGOTO	2,00	

PMv3.0.4 23 / 34



Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTONº SICONVNº OPERAÇÃOPROPONENTE / TOMADORPALÁCIO ALFREDO SIMCH00PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO

RUA RAMIRO BARCELOS FRENTES DE OBRA: ampli Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo N° Agrupador de Eventos REFORMA E IMPLANTAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO TOTAL FINANC, POR FRENTE (R\$): 1.309.497.00 268.259.38 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 3.00 63.ES ESGOTO 1.28.5.1.2. 3,00 ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 RALO SIFONADO, PVC. DN 100 X 40 MM. JUNTA SOLDÁVEL. FORNECIDO E 1.28.5.1.3. INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. UN 2,00 SACADA 63.ES ESGOTO 2,00 AF 06/2022 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, COPA E ESPAÇO CAFÉ DO 1.28.5.1.4. UN 2,00 63.ES ESGOTO 2,00 DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF 12/2020 GARINETE CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM 1,00 63.ES ESGOTO 1,00 1.28.5.1.5. UN TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF 05/2023 CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM 1.28.5.1.6. UN 63.ES ESGOTO 6.00 4,00 2,00 PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF 05/2023 CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA (RAMAL 1.28.5.1.7. DE ESGOTO SANITÁRIO). EM PVC SÉRIE NORMAL. COM TUBOS. UN 2.00 63.ES ESGOTO 2.00 CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF 05/2023 1.28.5.2. ESGOTO DN 40MM E 50MM TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 12.00 63.ES ESGOTO 1.28.5.2.1. M 12,00 SANITÁRIO. AF 08/2022 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 1.28.5.2.2. INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 24.00 63.ES ESGOTO 24.00 SANITÁRIO. AF 08/2022 RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ NO TÉRREO = BANHEIRO 1.28.5.2.3. DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES М 5,00 FEMININO, CONTRAPISO 63.ES ESGOTO 5,00 QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 09/2023 PS EXISTENTE CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO NO TÉRREO = BANHEIRO 1.28.5.2.4. DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM 5,00 FEMININO, CONTRAPISO М 63.ES ESGOTO 5,00 E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 09/2023 EXISTENTE 1.28.5.3. ESGOTO DN 100MM TUBO PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 1.28.5.3.1. E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 24,00 PRUMADAS 63.ES ESGOTO 24,00 TUBO PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO TÉRREO INTERNAMENTE: 30m 128532 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 48.00 63 ES ESGOTO 48.00 2º PAV INTERNAMENTE:18m SANITÁRIO. AF 08/2022 RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ NO TÉRREO = BANHEIRO 1.28.5.3.3. DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES М 12,00 FEMININO, CONTRAPISO 63.ES ESGOTO 12,00 QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, AF 09/2023 PS FXISTENTE

PMv3.0.4



Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTONº SICONVNº OPERAÇÃOPROPONENTE / TOMADORPALÁCIO ALFREDO SIMCH00PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO

RUA RAMIRO BARCELOS FRENTES DE OBRA: ampli Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Ν° Agrupador de Eventos REFORMA E IMPLANTAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO TOTAL FINANC, POR FRENTE (R\$): 1.309.497.00 268.259.38 CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO NO TÉRREO = BANHEIRO 1.28.5.3.4. DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM М 12.00 FEMININO, CONTRAPISO 63.ES ESGOTO 12.00 E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF 09/2023 EXISTENTE TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM. FORNECIDO E 1.28.5.3.5. INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 49,00 TUBO DE VENTILAÇÃO 63.ES ESGOTO 49,00 М TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 1.28.5.3.6. INTERNO = 1.88 M. ALTURA INTERNA = 2.50 M. VOLUME ÚTIL: 6245.8 L 63.ES ESGOTO 1,00 UN 2,00 FOSSA 1,00 (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 1.28.5.3.7. INTERNO = 1.10 M. ALTURA INTERNA = 2.50 M. VOLUME ÚTIL: 2138.2 L UN 1.00 GABINETE PREFEITO 63.ES ESGOTO 1,00 (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 12/2020 PA TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 1.28.5.3.8. 24.00 NO PÁTIO 63.ES ESGOTO M 18,00 6,00 SANITÁRIO. AF 08/2022 TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS LIGAÇÃO ENTRE TANQUES 12.00 63.ES ESGOTO 1.28.5.3.9. 12,00 PREDIAL (NBR 5688) SÉPTICOS DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 1.28.5.3.10. М3 0,12 PASSAGEM NOS SHAFTS 63.ES ESGOTO 0,12 MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 09/2023 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACICOS. DIMENSÕES INTERNAS: 0.6X0.6X0.6 M 1,00 CAIXA DE INSPECÃO 63.ES ESGOTO 1.28.5.3.11. UN 1.00 PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020 LIMPEZA DE SUMIDOURO E REDE DE ESGOTO SANITÁRIO. (Ref. Orse LIMPEZA DO SUMIDOURO 1.28.5.3.12. UN 1,00 63.ES ESGOTO 1,00 Adapt!) EXISTENTE 1.29. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.29.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ENTRADA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE PROVISÓRIA. DEVERÁ SER INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -SOBREPOR. CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 64.IN 1.29.1.0.1. UN 1.00 APROVEITADA PARA O 1.00 ENTRADÁ POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020 PS ELEVADOR POSTE DE CONCRETO, C=7,00M, PADRÃO TRIFÁSICO, INCLUINDO CAIXA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -DE MEDIÇÃO COM MEDIDOR TRIFÁSICO, COM VISOR, EM CHAPA DE UN 64.IN 1.29.1.0.2. 1.00 1.00 ENTRADA ACO, DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATÉ 50A INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 10 MM². ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV. 64.IN 1.29.1.0.3. М 30,00 3 FASES 30,00 PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 ENTRADA 1.29.2. ESTUDO E PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO ESTUDO E PROJETO PARA 1.29.2.0.1. ESTUDO E PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO UN 1.00 65.E 1.00 IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO QUADROS E DISJUNTORES 1.29.3. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO TÉRREO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 UN 2.00 66.Q QUADROS E DISJUNTORES 2,00 1.29.3.0.1. 2º PAV DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020

PMv3.0.4



Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PALÁCIO ALFREDO SIMCH

Nº SICONV
0

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO

					Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTES DE OBRA:	RUA RAMIRO BARCELOS	ampli
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	N°	Agrupador de Eventos	1	2
REFORMA E	MPLANTAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO					TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	1.309.497,00	268.259,38
1.29.3.0.2.	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	52,00		66.QI	QUADROS E DISJUNTORES	52,00	
1.29.3.0.3.	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00		66.QI	QUADROS E DISJUNTORES	2,00	
1.29.3.0.4.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	М	25,00	VALA NO CHÃO DO ESTACIONAMENTO ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	66.QI	QUADROS E DISJUNTORES	25,00	
1.29.4.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS- ELETRODUTOS, INTERRUPTORES		-					
1.29.4.0.1.	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	М	120,00	TÉRREO= 60ML 2° PAV= 60ML	67.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS- ELETRODUTOS, INTERRUPTORES	120,00	
1.29.4.0.2.	CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)	KG	407,70	TÉRREO= 27M2 2º PAV= 27M2 7,55 KG/M2	67.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS- ELETRODUTOS, INTERRUPTORES	407,70	
1.29.4.0.3.	ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	М	400,00	ELETRODUTO NO FORRO ENTRE LUMINÁRIAS	67.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS- ELETRODUTOS, INTERRUPTORES	370,00	30,00
1.29.4.0.4.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	М	1.100,00	TUBULAÇÃO NO FORRO	67.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS- ELETRODUTOS, INTERRUPTORES	1.080,00	20,00
1.29.4.0.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	М	250,00	TUBULAÇÃO NO FORRO - TOMADAS ESPECIAIS E ARC CONDICIONADOS	67.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS- ELETRODUTOS, INTERRUPTORES	230,00	20,00
1.29.4.0.6.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	М	200,00	AR CONDICIONADOS	67.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS- ELETRODUTOS, INTERRUPTORES	200,00	
1.29.4.0.7.	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO E CABO (FORRO E PAREDE), RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN.	10,00	TÉRREO= 8 SUPERIOR=2	67.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS- ELETRODUTOS, INTERRUPTORES	10,00	
1.29.4.0.8.	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO E CABO ((FORRO E PAREDE), RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN.	29,00	TÉRREO= 13 SUPERIOR=16	67.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS- ELETRODUTOS, INTERRUPTORES	27,00	2,00
1.29.4.0.9.	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO E CABO (FORRO E PAREDE), RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN.	18,00	TÉRREO= 10 SUPERIOR=8	67.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS- ELETRODUTOS, INTERRUPTORES	16,00	2,00
1.29.4.0.10.	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2 P+ T 10 A, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO E CABO (FORRO E PAREDE), RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN.	2,00	TÉRREO= 1 SUPERIOR= 1	67.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS- ELETRODUTOS, INTERRUPTORES	2,00	

PMv3.0.4 26 / 34



Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTONº SICONVNº OPERAÇÃOPROPONENTE / TOMADORPALÁCIO ALFREDO SIMCH000

					Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTES DE OBRA:	RUA RAMIRO BARCELOS	ampli
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	N°	Agrupador de Eventos	1	2
REFORMA E	IMPLANTAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO					TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	1.309.497,00	268.259,38
1.29.4.0.11.	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2 P+ T 10 A, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO E CABO (FORRO E PAREDE), RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN.	4,00	TÉRREO= 1 SUPERIOR= 3	67.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS- ELETRODUTOS, INTERRUPTORES	3,00	1,00
1.29.4.0.12.	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	М	13,00	ALVENARIA NA HORIZONTAL	67.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS- ELETRODUTOS, INTERRUPTORES	13,00	
1.29.4.0.13.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	М	13,00	ALVENARIA NA HORIZONTAL	67.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS- ELETRODUTOS, INTERRUPTORES	13,00	
1.29.4.0.14.	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	М	·	ALVENARIA NA HORIZONTAL	67.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS- ELETRODUTOS, INTERRUPTORES	13,00	
1.29.5.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TOMADAS DE PAREDE E DE PISO		-					
1.29.5.0.1.	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	М	12,00	ALVENARIA NA HORIZONTAL	68.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TOMADAS DE PAREDE E DE PISO	12,00	
1.29.5.0.2.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	М	12,00	ALVENARIA NA HORIZONTAL	68.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TOMADAS DE PAREDE E DE PISO	12,00	
1.29.5.0.3.	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	М	12,00	ALVENARIA NA HORIZONTAL	68.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TOMADAS DE PAREDE E DE PISO	12,00	
1.29.5.0.4.	PONTO DE TOMADA ALTA NA ALVENARIA INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO E CABO, (FORRO E PAREDE), RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN.	18,00	TÉRREO E SEGUNDO PAVIMENTO	68.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TOMADAS DE PAREDE E DE PISO	16,00	2,00
1.29.5.0.5.	PONTO DE TOMADA MÉDIA NA ALVENARIA INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO E CABO (FORRO E PAREDE), RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN.	14,00	TÉRREO E SEGUNDO PAVIMENTO	68.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TOMADAS DE PAREDE E DE PISO	10,00	4,00
1.29.5.0.6.	PONTO DE TOMADA MÉDIA NA ALVENARIA INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO E CABO (FORRO E PAREDE), RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN.	6,00	TÉRREO E SEGUNDO PAVIMENTO	68.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TOMADAS DE PAREDE E DE PISO	6,00	
1.29.5.0.7.	PONTO DE TOMADA BAIXA NA ALVENARIA INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO E CABO, (FORRO E PAREDE), RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN.	21,00	TÉRREO E SEGUNDO PAVIMENTO	68.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TOMADAS DE PAREDE E DE PISO	21,00	
1.29.5.0.8.	PONTO DE TOMADA MÉDIA + BAIXA NA ALVENARIA INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO E CABO (FORRO E PAREDE), RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN.	34,00	TÉRREO E SEGUNDO PAVIMENTO	68.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TOMADAS DE PAREDE E DE PISO	27,00	7,00
1.29.5.0.9.	PONTO DE TOMADA DE PISO INCLUINDO CAIXA, TAMPA, 4 MÓDULOS DE TOMADAS ELÉTRICAS 10A E 4 MÓDULOS DE TOMADA RJ 45, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Composição adaptada 98307)	UN.	6,00	TÉRREO =4 SUPERIOR =2	68.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TOMADAS DE PAREDE E DE PISO	6,00	
1.29.5.0.10.	PONTO DE TOMADA DE PISÓ INCLUINDO CAIXA, TAMPA,2 MÓDULOS DE TOMADAS ELÉTRICAS 10A E 2 MÓDULOS DE TOMADA RJ 45, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Composição adaptada 98307)	UN.	3,00	TÉRREO = 2 SUPERIOR = 1	68.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TOMADAS DE PAREDE E DE PISO	3,00	

PMv3.0.4 27 / 34



Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTONº SICONVNº OPERAÇÃOPROPONENTE / TOMADORPALÁCIO ALFREDO SIMCH000

					Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTES DE OBRA:	RUA RAMIRO BARCELOS	ampli
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	1	2
REFORMA E	MPLANTAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO					TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	1.309.497,00	268.259,38
1.29.5.0.11.	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS	М	3,00		68.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TOMADAS DE PAREDE E DE PISO	3,00	
1.29.5.0.12.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	М	3,00	NO CONTRAPISO	68.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TOMADAS DE PAREDE E DE PISO	3,00	
1.29.5.0.13.	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	М	3,00	NO CONTRAPISO	68.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TOMADAS DE PAREDE E DE PISO	3,00	
1.29.5.0.14.	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	М	7,50	NAS CALÇADAS	68.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TOMADAS DE PAREDE E DE PISO	7,50	
1.29.6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LUMINÁRIAS		-					
1.29.6.0.1.	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	11,00	TÉRREO WC FEMININO E POÇO LUZ , PORTAS EXTERNAS TÉRREO = 3, SUPERIOR = 3	69.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LUMINÁRIAS	10,00	1,00
1.29.6.0.2.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR,LED DE 24 W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN.	102,00	TÉRREO = 47 IMPRENSA= 2 SUPERIOR = 53	69.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LUMINÁRIAS	88,00	14,00
1.29.6.0.3.	BALISADOR LUMINÁRIALED, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN.	4,00	ILUMINAÇÃO DA PAREDE DA ESCADA	69.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LUMINÁRIAS	4,00	
1.29.6.0.4.	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN.	11,00	ILUMINAÇÃO DA FACHADA	69.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LUMINÁRIAS	10,00	1,00
1.29.6.0.5.	GRADIL EM FERRO FIXADO NA CALÇADA PARA PROTEÇÃO DOS REFLETORES, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8MM. AF_04/2019 (COMPOSIÇÃO ADAPTADA 99861)	M2	2,20	0,20M² x 11 unidades	69.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LUMINÁRIAS	2,00	0,20
1.29.6.0.6.	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	15,00	ILUMINAÇÃO DA FACHADA PLANTAS E LUMINÁRIAS SOBRE AS PORTAS	69.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LUMINÁRIAS	14,00	1,00
1.29.6.0.7.	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	34,00	TÉRREO = 18 SUPERIOR = 16	69.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LUMINÁRIAS	30,00	4,00
1.29.6.0.8.	VENTOKIT EXAUSTOR VENEZIANA E TUBO VENTISOL 100mm 220v, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	1,00	BANHEIRO PNE ACESSÍVEL	69.IN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LUMINÁRIAS	1,00	
1.29.7.	INSTALAÇÕES - LÓGICA E TELEFONE		-					
1.29.7.0.1.	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	43,00	TÉRREO = 25 IMPRENSA= 1 SUPERIOR = 17	70.IN	INSTALAÇÕES - LÓGICA E TELEFONE	38,00	5,00
1.29.7.0.2.	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	М	165,00	TÉRREO = 55m +35m telefone IMPRENSA= 2m SUPERIOR = 42,5m + 30m telefone	70.IN	INSTALAÇÕES - LÓGICA E TELEFONE	165,00	
1.29.7.0.3.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	М	165,00	PARA TELEFONE E LÓGICA	70.IN	INSTALAÇÕES - LÓGICA E TELEFONE	165,00	

PMv3.0.4 28 / 34



Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTONº SICONVNº OPERAÇÃOPROPONENTE / TOMADORPALÁCIO ALFREDO SIMCH000

					Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTES DE OBRA:	RUA RAMIRO BARCELOS	ampli
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	N°	Agrupador de Eventos	1	2
REFORMA E	IMPLANTAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO					TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	1.309.497,00	268.259,38
1.29.7.0.4.	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	М	165,00	DOS ELETRODUTOS	70.IN	INSTALAÇÕES - LÓGICA E TELEFONE	165,00	
1.29.7.0.5.	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	30,00	TÉRREO= 17 ASS. IMPRENSA = 1 SUPERIOR = 12	70.IN	INSTALAÇÕES - LÓGICA E TELEFONE	28,00	2,00
1.29.7.0.6.	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00	TÉRREO = 1 SUPERIOR = 1	70.IN	INSTALAÇÕES - LÓGICA E TELEFONE	2,00	
1.29.7.0.7.	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS	М	17,50	TÉRREO= 10,10m SUPERIOR =7,40m	70.IN	INSTALAÇÕES - LÓGICA E TELEFONE	17,50	
1.29.7.0.8.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	М	17,50	PARA LÓGICA	70.IN	INSTALAÇÕES - LÓGICA E TELEFONE	17,50	
1.29.7.0.9.	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	М	17,50	DOS ELETRODUTOS	70.IN	INSTALAÇÕES - LÓGICA E TELEFONE	17,50	
1.29.8.	INSTALAÇÕES - LUZ DE EMERGÊNCIA		-					
1.29.8.0.1.	PONTO DE TOMADA ALTA NA ALVENARIA INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO E CABO, (FORRO E PAREDE), RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN.	34,00	TÉRREO = 18 SUPERIOR = 16	71.IN	INSTALAÇÕES - LUZ DE EMERGÊNCIA	30,00	4,00
1.29.8.0.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	М	372,00	TÉRREO = 97m SUPERIOR = 93m	71.IN	INSTALAÇÕES - LUZ DE EMERGÊNCIA	372,00	
1.30.	AMPLIAÇÃO - BANHEIROS, ARQUIVO CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO		-					
1.30.1.	AMPLIAÇÃO - INFRAESTRUTURA - MICRO - ESTACA		-					
1.30.1.0.1.	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF 01/2020 PA	М	16,50	11 ESTACAS DE 1,5M CADA	72.AM	AMPLIAÇÃO - INFRAESTRUTURA - MICRO - ESTACA		16,50
1.30.1.0.2.	ARMAÇÃO DE BLOCO ÚTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	48,87	79,20m X 0,617kg/m	72.AN	AMPLIAÇÃO - INFRAESTRUTURA - MICRO - ESTACA		48,87
1.30.1.0.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	4,07	26,40m X 0,154kg/m	72.AN	AMPLIAÇÃO - INFRAESTRUTURA - MICRO - ESTACA		4,07
1.30.2.	AMPLIAÇÃO - INFRAESTRUTURA - BLOCO DE COROAMENTO		-					
1.30.2.0.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	М3	0,83	(0,5x0,5x0,3)X11 blocos	73.AM	AMPLIAÇÃO - INFRAESTRUTURA - BLOCO DE COROAMENTO		0,83
1.30.2.0.2.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	M2	3,52	0,32m² X 11 BLOCOS	73.AM	AMPLIAÇÃO - INFRAESTRUTURA - BLOCO DE COROAMENTO		3,52
1.30.2.0.3.	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	27,89	1,07 x 6 = 6,42m POR BLOCO x 11 BLOCOS = 70,62m	73.AM	AMPLIAÇÃO - INFRAESTRUTURA - BLOCO DE COROAMENTO		27,89

PMv3.0.4 29 / 34



Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTONº SICONVNº OPERAÇÃOPROPONENTE / TOMADORPALÁCIO ALFREDO SIMCH000

					Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTES DE OBRA:	RUA RAMIRO BARCELOS	ampli
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	1	2
REFORMAE	IMPLANTAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO					TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	1.309.497,00	268.259,38
1.30.2.0.4.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,35	0,40x0,40x0,2 P/ BLOCO	73.AN	AMPLIAÇÃO - INFRAESTRUTURA - BLOCO DE COROAMENTO		0,35
1.30.3.	AMPLIAÇÃO - INFRAESTRUTURA - ALVENARIA EM PEDRA GRÊS ESTRUTURADA COM PILARES		-			~		
1.30.3.0.1.	ALVENARIA EM PEDRA GRÊS - 42X21X15CM	M2	8,87			AMPLIAÇÃO - INFRAESTRUTURA - ALVENARIA EM PEDRA GRÊS ESTRUTURADA COM PILARES		8,87
1.30.3.0.2.	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	1,23	11 COLUNAS = 1,23m ²	74.AN	AMPLIAÇÃO - INFRAESTRUTURA - ALVENARIA EM PEDRA GRÊS ESTRUTURADA COM PILARES		1,23
1.30.3.0.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,02	11 COLUNAS 30,44mlx0,395	74.AN	AMPLIAÇÃO - INFRAESTRUTURA - ALVENARIA EM PEDRA GRÊS ESTRUTURADA COM PILARES		12,02
1.30.3.0.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3,60	11 COLUNAS 23,4mlx0,154		AMPLIAÇÃO - INFRAESTRUTURA - ALVENARIA EM PEDRA GRÊS ESTRUTURADA COM PILARES		3,60
1.30.3.0.5.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	М3	0,17	11 COLUNAS =0,2*0,2*4,31		AMPLIAÇÃO - INFRAESTRUTURA - ALVENARIA EM PEDRA GRÊS ESTRUTURADA COM PILARES		0,17
1.30.4.	AMPLIAÇÃO - INFRAESTRUTURA - BALDRAME		-					
1.30.4.0.1.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	17,93	LATERAIS DA BALDRAME	75.AN	AMPLIAÇÃO - INFRAESTRUTURA - BALDRAME		17,93
1.30.4.0.2.	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	73,74	29,88m x 4 BARRAS = 119,52m	75.AN	AMPLIAÇÃO - INFRAESTRUTURA - BALDRAME		73,74
1.30.4.0.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	21,56	200 ESTRIBOS x 0,7m = 140m	75.AN	AMPLIAÇÃO - INFRAESTRUTURA - BALDRAME		21,56
1.30.4.0.4.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	1,34		75.AN	AMPLIAÇÃO - INFRAESTRUTURA - BALDRAME		1,34
1.30.4.0.5.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	22,41	FACES LATERAIS E FACE SUPERIOR DA BALDRAME	75.AN	AMPLIAÇÃO - INFRAESTRUTURA - BALDRAME		22,41
1.30.5.	AMPLIAÇÃO - CONTRAPISO	1.75		A LIDI LA QUE CO	70.41			15.75
1.30.5.0.1.	EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES	M3		AMPLIAÇÃO 39,30m²x0,40h		AMPLIAÇÃO - CONTRAPISO		15,72
1.30.5.0.2.	SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	1,97	AMPLIAÇÃO 39,30m²x0,05h	76.AN	AMPLIAÇÃO - CONTRAPISO		1,97
1.30.5.0.3.	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	39,30	AMPLIAÇÃO 39,30m²	76.AN	AMPLIAÇÃO - CONTRAPISO		39,30
1.30.5.0.4.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	М3	1,97	AMPLIAÇÃO 39,30m²x0,05h	76.AN	AMPLIAÇÃO - CONTRAPISO		1,97
1.30.6.	AMPLIAÇÃO - SUPRAESTRUTURA - PILARES TÉRREO		-					

PMv3.0.4 30 / 34



Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTONº SICONVNº OPERAÇÃOPROPONENTE / TOMADORPALÁCIO ALFREDO SIMCH000

					Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTES DE OBRA:	RUA RAMIRO BARCELOS	ampli
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	N°	Agrupador de Eventos	1	2
REFORMA E	IMPLANTAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO					TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	1.309.497,00	268.259,38
1.30.6.0.1.	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	19,44		77.AN	AMPLIAÇÃO - SUPRAESTRUTURA - PILARES TÉRREO		19,44
1.30.6.0.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	36,04		77.AN	AMPLIAÇÃO - SUPRAESTRUTURA - PILARES TÉRREO		36,04
1.30.6.0.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	93,78		77.AN	AMPLIAÇÃO - SUPRAESTRUTURA - PILARES TÉRREO		93,78
1.30.6.0.4.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	М3	2,16		77.AN	AMPLIAÇÃO - SUPRAESTRUTURA - PILARES TÉRREO		2,16
1.30.7.	AMPLIAÇÃO - SUPRAESTRUTURA - PILARES SEGUNDO PAVIMENTO		-					
1.30.7.0.1.	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM	M2	18,63		78.AM	AMPLIAÇÃO - SUPRAESTRUTURA -		18,63
1.30.7.0.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	34,65		78.AM	AMPLIAÇÃO - SUPRAESTRUTURA - PILARES SEGUNDO PAVIMENTO		34,65
1.30.7.0.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	90,08		78.AM	AMPLIAÇÃO - SUPRAESTRUTURA - PILARES SEGUNDO PAVIMENTO		90,08
1.30.7.0.4.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	M3	2,07		78.AM	AMPLIAÇÃO - SUPRAESTRUTURA -		2,07
1.30.8.	AMPLIAÇÃO - VIGA DE RESPALDO TÉRREO		-					
1.30.8.0.1.	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF, 09/2020	M2	24,38		79.AM	AMPLIAÇÃO - VIGA DE RESPALDO TÉRREO		24,38
1.30.8.0.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	30,03		79.AM	AMPLIAÇÃO - VIGA DE RESPALDO TÉRREO		30,03
1.30.8.0.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	100,88		79.AM	AMPLIAÇÃO - VIGA DE RESPALDO TÉRREO		100,88
1.30.8.0.4.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	М3	2,56		79.AM	AMPLIAÇÃO - VIGA DE RESPALDO TÉRREO		2,56
1.30.9.	AMPLIAÇÃO - VIGA DE RESPALDO SEGUNDO PAVIMENTO		-					
1.30.9.0.1.	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	24,38		80.AM	AMPLIAÇÃO - VIGA DE RESPALDO SEGUNDO PAVIMENTO		24,38
1.30.9.0.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	30,03		80.AM	AMPLIAÇÃO - VIGA DE RESPALDO SEGUNDO PAVIMENTO		30,03
1.30.9.0.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	100,88		80.AM	AMPLIAÇÃO - VIGA DE RESPALDO SEGUNDO PAVIMENTO		100,88
1.30.9.0.4.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	М3	2,56		80.AM	AMPLIAÇÃO - VIGA DE RESPALDO SEGUNDO PAVIMENTO		2,56



Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PALÁCIO ALFREDO SIMCH

Nº SICONV
0

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO

					Nº AGRUPA EVENTOS	FRENTES
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Even
REFORMA E	IMPLANTAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO					TOTAL FINANC. POR FRE
1.30.10.	AMPLIAÇÃO - LAJES ENTRE-PISOS LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL	M2	46,46	ENTRE PISOS DA AMPLIAÇÃO E SOB CAIXA D'ÁGUA	81.AN	AMPLIAÇÃO - LAJES ENTF
1.30.11.	DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA AMPLIAÇÃO - PLATIBANDA E COBERTURA DO VOLUME DA AMPLIAÇÃO		-			
1.30.11.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	33,20	25,32ml x 1,15m ALTURA 3,55ml x 1,15m	82.AN	AMPLIAÇÃO - PLATIBAND, COBERTURA DO VOLUME AMPLIAÇÃO
1.30.11.0.2.	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	14,04	COLUNAS DA PLATIBANDA= 3,91m² VIGA DE AMARRAÇÃO = 10,13m²	82.AN	AMPLIAÇÃO - PLATIBAND. COBERTURA DO VOLUME AMPLIAÇÃO
1.30.11.0.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	21,16	COLUNAS DA PLATIBANDA= 5,54Kg VIGA DE AMARRAÇÃO = 15,62Kg	82.AN	AMPLIAÇÃO - PLATIBAND. COBERTURA DO VOLUME AMPLIAÇÃO
1.30.11.0.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	59,75	COLUNAS DA PLATIBANDA= 19,75Kg VIGA DE AMARRAÇÃO = 40Kg	82.AN	AMPLIAÇÃO - PLATIBAND, COBERTURA DO VOLUME AMPLIAÇÃO
1.30.11.0.5.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	М3	1,47	COLUNAS DA PLATIBANDA= 0,46m³ VIGA DE AMARRAÇÃO =1,01m³	82.AN	AMPLIAÇÃO - PLATIBANDA COBERTURA DO VOLUME AMPLIAÇÃO
1.30.11.0.6.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	33,20	CHAPISCO INTERNO	82.AN	AMPLIAÇÃO - PLATIBAND. COBERTURA DO VOLUME AMPLIAÇÃO
1.30.11.0.7.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	33,20	EMBOÇO INTERNO	82.AN	AMPLIAÇÃO - PLATIBAND. COBERTURA DO VOLUME AMPLIAÇÃO
1.30.11.0.8.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2,00	2 TESOURAS DE 4M DE VÃO	82.AN	AMPLIAÇÃO - PLATIBAND. COBERTURA DO VOLUME AMPLIAÇÃO
1.30.11.0.9.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	3,00	3 TESOURAS DE 6M VÃO	82.AN	AMPLIAÇÃO - PLATIBAND. COBERTURA DO VOLUME AMPLIAÇÃO
1.30.11.0.10.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	34,15	20,96m² +15% CAIMENTO 8,74m² +15% CAIMENTO	82.AN	AMPLIAÇÃO - PLATIBAND. COBERTURA DO VOLUME AMPLIAÇÃO
1.30.11.0.11.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. (Composição adaptada 94216)	M2	34,15	20,96m ² +15% CAIMENTO 8,74m ² +15% CAIMENTO	82.AN	AMPLIAÇÃO - PLATIBAND, COBERTURA DO VOLUME AMPLIAÇÃO

	Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTES DE OBRA:	RUA RAMIRO BARCELOS	ampli
	N°	Agrupador de Eventos	1	2
		TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	1.309.497,00	268.259,38
	81.AN	AMPLIAÇÃO - LAJES ENTRE-PISOS		46,46
	82.AN	AMPLIAÇÃO - PLATIBANDA E COBERTURA DO VOLUME DA AMPLIAÇÃO		33,20
2	82.AN	AMPLIAÇÃO - PLATIBANDA E COBERTURA DO VOLUME DA AMPLIAÇÃO		14,04
g	82.AN	AMPLIAÇÃO - PLATIBANDA E COBERTURA DO VOLUME DA AMPLIAÇÃO		21,16
	82.AN	AMPLIAÇÃO		59,75
iΑ	82.AN	AMPLIAÇÃO - PLATIBANDA E COBERTURA DO VOLUME DA AMPLIAÇÃO		1,47
	82.AN	AMPLIAÇÃO - PLATIBANDA E COBERTURA DO VOLUME DA AMPLIAÇÃO		33,20
	82.AN	AMPLIAÇÃO - PLATIBANDA E COBERTURA DO VOLUME DA AMPLIAÇÃO		33,20
	82.AN	AMPLIAÇÃO - PLATIBANDA E COBERTURA DO VOLUME DA AMPLIAÇÃO		2,00
	82.AN	AMPLIAÇÃO - PLATIBANDA E COBERTURA DO VOLUME DA AMPLIAÇÃO		3,00
	82.AN	AMPLIAÇÃO		34,15
	82.AN	AMPLIAÇÃO - PLATIBANDA E COBERTURA DO VOLUME DA AMPLIAÇÃO		34,15

PMv3.0.4



Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo #PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTONº SICONVNº OPERAÇÃOPROPONENTE / TOMADORPALÁCIO ALFREDO SIMCH00PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO

RUA RAMIRO BARCELOS FRENTES DE OBRA: ampli Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo N° Agrupador de Eventos REFORMA E IMPLANTAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$): 1.309.497.00 268.259.38 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NÚMERO 24. AMPLIAÇÃO - PLATIBANDA E DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 6.61 CONFORME DESENHO 82.A COBERTURA DO VOLUME DA 1.30.11.0.12. 6,61 *AMPLIAÇÃO* AMPLIAÇÃO - PLATIBANDA E RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 1.30.11.0.13. M 23,81 CONFORME DESENHO COBERTURA DO VOLUME DA 23,81 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019 *AMPLIAÇÃO* 1.31. RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO PARA EMBUTIR O CANO PARA 83.PL PLUVIAL DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 1.31.0.0.1. М 3,00 3,00 RECOLHER A ÁGUA DA SACADA MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 09/2023 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E PARA RECOLHER A ÁGUA DA 1.31.0.0.2. INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO М 83.PL PLUVIAL 16.00 16.00 SACADA SANITÁRIO. AF_08/2022 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS 83.PL PLUVIAL UN 1.31.0.0.3. 3,00 3,00 ENTRE 40 MM E 75 MM. AF 09/2023 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 83.PL PLUVIAL 1.31.0.0.4. UN 2,00 PLUVIAL 2,00 PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020 TUBO PVC. SÉRIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 100 MM. FORNECIDO E **PLUVIAL** 1.31.0.0.5. INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 48,00 83.PL PLUVIAL 48,00 AMPLIAÇÃO = 46m AF 06/2022 TUBO PVC. SÉRIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 100 MM. FORNECIDO E PLUVIAL SAÍDAS NA RUA RIO 83.PL PLUVIAL 1.31.0.0.6. 14,00 14,00 INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF 06/2022 BRANCO = 14m DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, 2,85m de canaleta de 0,20 de 83.PL PLUVIAL 1.31.0.0.7. М3 0,11 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 largura e 0,20 de profundidade CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO PLUVIAL SAÍDAS NA RUA RIO 1.31.0.0.8. UN 4 00 83.PL PLUVIAL 4,00 MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF 09/2023 BRANCO RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ PLUVIAL SAÍDAS NA RUA RIO 1.31.0.0.9. DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES М 83.PL PLUVIAL 9,40 9.40 BRANCO QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF 09/2023 PS CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO PLUVIAL SAÍDAS NA RUA RIO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM 83.PL PLUVIAL 1.31.0.0.10. М 9,40 BRANCO E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF 09/2023 PLUVIAL SAÍDAS NA RUA RIO 0,80 83.PL PLUVIAL 1.31.0.0.11. REMOÇÃO DE MEIO-FIO М 0,80 BRANCO 1.32. SERVICOS FINAIS TÉRREO = 353,58m² 1.32.0.0.1. LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 715,15 84.SE SERVICOS FINAIS 636,55 78,60 PAV. SUPERIOR = 361.57m² **CONFORME MODELO** 1.32.0.0.2. PLACA DE INAUGURAÇÃO EM BRONZE *35X 50*CM UN 84.SE SERVICOS FINAIS 1.00 FORNECIDO PELA FISCAL REMOÇÃO DO TAPUME REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 132,00 COLOCADO NO COMEÇO DA 84.SE SERVIÇOS FINAIS 132003 M2 132,00 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 OBRA

PMv3.0.4 33 / 34



Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo #PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PALÁCIO ALFREDO SIMCH

					Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTES DE OBRA:	RUA RAMIRO BARCELOS	ampli
Item	Descrição IMPLANTAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	1	2
1.32.0.0.4.	INPLANTAÇÃO DO PREDIO ADMINISTRATIVO LASTRO DE PEDRA BRANCA SEIXO DOLOMITA (COMPOSIÇÃO ADAPTADA SINAPI 96621) - SACO DE 20KG	SACO	17,00	17,00m² = 20kg para 1m²	84.SE	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$): SERVIÇOS FINAIS	1.309.497,00 17,00	268.259,38
1.32.0.0.5.	PREPARAÇÃO DE CANTEIROS COM TERRA VEGETAL (ESPESSURA DE 5CM).	M2	24,50	GRAMA VERDE E GRAMA PRETA	84.SE	SERVIÇOS FINAIS	24,50	
1.32.0.0.6.	GRAMA COMUM SÃO CARLOS (FORRAÇÃO VERDE) - FORNECIMENTO INCLUINDO MÃO-DE-OBRA PARA O PLANTIO	M2	19,00	CANTEIRO VERDE - FAIXA DE SERVIÇO	84.SE	SERVIÇOS FINAIS	19,00	
1.32.0.0.7.	GRAMA PRETA EM PLACAS (BORDO DO CANTEIRO) - FORNECIMENTO INCLUINDO MÃO-DE-OBRA PARA O PLANTIO (CAIXA COM 15 UNIDADES)	CAIXA	11,00	BASE DOS CIPRESTES	84.SE	SERVIÇOS FINAIS	11,00	
1.32.0.0.8.	CIPRESTE ITALIANO - ALT. MÍNIMA 2 METROS) - FORNECIMENTO INCLUINDO MÃO-DE-OBRA PARA O PLANTIO	MUDA	11,00	11 UNIDADES, LOCALIZAÇÃO CONFORME FACHADAS	84.SE	SERVIÇOS FINAIS	11,00	
1.32.0.0.9.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - EDIFICAÇÃO (11 MESES)	UN	1,00	11 MESES ENGENHEIRO= (2 VISITAS MÉS)x2h CADA VISITAX11 MESES = 44H ENCARREGADO=3 VISITAS SEMANAISx4 SEMANAS x11 MESES=132H AUXIL = 1HORA P/DIA x 20 DIAS/MÉS x 11 MESES	1.Adr	Administração Local	1,00	

SÃO JERÔNIMO
Local
terça-feira, 3 de setembro de 2024
Data

Responsável Técnico

Nome: TAIANE DE OLIVEIRA CERNICCHIARO

CREA/CAU: 56040-5

ART/RRT:

PMv3.0.4 34 / 34