

ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO									
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALECRIM							BDI = 23%		
ÁREA TOTAL = 1.980,00 M²									
LOCAL:Linha Patos e Trecho da Rua Santa Cruz									
COD. SINAP	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNID.	R\$ Unit		R\$ unit	PREÇOS TOTAIS	
					Vlr	BDI%	TOTAL		
		LINHA PATOS E TRECHO DA RUA SANTA CRUZ							
	1	PAVIMENTAÇÃO COM CALÇAMENTO E DRENAGEM - LINHA PATOS							
97949	1.1	Caixa boca de lobo tijolos maciços dimensões internas 0,6x1,0x1,2m	2,00	um	1.752,62	1,2300	2.155,72	4.311,45	
92211	1.2	Tubo concreto para rede drenagem DN 500mm, fornecim. E assentamento	50,00	m	187,35	1,2300	230,44	11.522,03	
COMP05	1.3	Guia-Meio fio e sarjeta conjugados extrusados	300,00	m	29,96	1,2300	36,85	11.055,24	
COMP. 01	1.4	Calçamento c/ argila, pedra irreg. Pó brita	900,00	m2	40,62	1,2300	49,96	44.966,34	
		Sub total						71.855,05	
	2	PAVIMENTAÇÃO COM CALÇAMENTO TRECHO RUA SANTA CRUZ - CENTRO							
94267	2.1	Guia-Meio fio e sarjeta conjugados extrusados	240,00	m	55,21	1,2300	67,91	16.297,99	
COMP. 01	2.2	Calçamento c/ argila, pedra irreg. Pó brita	1080,00	m2	40,62	1,2300	49,96	53.959,61	
		Sub-total						70.257,60	
		TOTAL						142.112,65	
Total Geral								142.112,65	

Alecrim/RS, 09 de Setembro de 2024.

Elton L. Cagliari
Eng° Civil CREA RS 102506
Resp. Técn. Prefeitura de Alecrim/RS