

PROPONENTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO							
MUNICÍPIO DE MONTE BELO DO SUL - RS			Monte Belo do Sul	RUA IMIGRANTE ERNESTO BERSELLI	PAVIMENTAÇÃO IMIGRANTE ERNESTO BERSELLI							
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE					BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
ago-24	Sim	Porto Alegre / RS	PAVIMENTAÇÃO RUA IMIGRANTE ERNESTO BERSELLI					27,63%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO RUA IMIGRANTE ERNESTO BERSELLI									1.150.076,13
1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	7.373,03
1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,50	160,00	BDI 1	204,21	918,95
1.2.	SINAPI-I	2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	H	48,00	105,35	BDI 1	134,46	6.454,08
2.			PAVIMENTAÇÃO e DRENAGEM					-	810.218,41
2.1.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.371,00	51,44	BDI 1	65,65	90.006,15
2.2.	COMPAV	04	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO DIMENSÕES 1,20 X 0,15 X 0,30 M	m	35,00	66,59	BDI 1	84,99	2.974,65
2.3.	COMPAV	01	PAVIMENTAÇÃO DE BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO 10CM PÓ DE BRITA COR NATURAL COM PLACA VIBRATÓRIA DE 6,0CV	m²	5.086,00	98,91	BDI 1	126,24	642.056,64
2.4.	COMPAV	05	PAVIMENTAÇÃO DE BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO 10CM PÓ DE BRITA COR VERMELHA COM PLACA VIBRATÓRIA DE 6,0CV	m²	208,00	92,48	BDI 1	118,03	24.550,24
2.5.	SICRO	2003257	Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	356,00	66,09	BDI 1	84,35	30.028,60
2.6.	COMPAV	08	TRANSPORTE HORIZONTAL DE BLOCOS e PEDRAS EM RETROESCAVADEIRA COM	M³XKM	211,76	76,23	BDI 1	97,29	20.602,13
3.			SINALIZAÇÃO					-	20.318,49
3.1.	SICRO	5213362	TAÇÃO REFLETIVO EM PLASTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un.	100,00	93,16	BDI 1	118,90	11.890,00
3.2.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	460,00	5,93	BDI 1	7,57	3.482,20
3.3.	SINAPI-I	34721	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	M2	1,77	1.152,01	BDI 1	1.470,31	2.602,45
3.4.	SINAPI	92335	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	21,00	85,04	BDI 1	108,54	2.279,34
3.5.	SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,11	459,41	BDI 1	586,34	64,50
4.			PASSEIO PÚBLICO					-	312.166,20
4.1.	COMPAV	03	PASSEIO BASALTO RETALHO COM PISO PODOTÁTIL	m²	1.056,36	228,49	BDI 1	291,62	308.055,70
4.2.	COMPAV	08	TRANSPORTE HORIZONTAL DE BLOCOS e PEDRAS EM RETROESCAVADEIRA COM	M³XKM	42,25	76,23	BDI 1	97,29	4.110,50

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

BASES UTILIZADAS SINAPI 08/2024 E SICRO DNIT 04/2024

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário

Monte Belo do Sul
Local

23 de setembro de 2024

Documento assinado digitalmente
PAULO ROBERTO BATISTA PEREIRA
Data: 23/09/2024 08:14:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nome: Paulo Roberto Batista Pereira
Título: ENGª CIVIL
CREA/CAU RS202395