



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Município de São Leopoldo	APELIDO DO EMPREENDIMENTO COBERTURA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 São Leopoldo	BDI 1 23,58%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
LOTE	LOTE	0									338.381,94	
Meta	Meta	1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	6.358,44	
Nível 2	Nível 2	1.1.			INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS					-	6.358,44	
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,00	309,01	BDI 1	381,87	763,74	RA
Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	126,58	BDI 1	156,43	1.564,30	RA
Serviço	Serviço	1.1.3.	SINAPI	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	40,77	BDI 1	50,38	4.030,40	RA
Meta	Meta	2.			REMOÇÃO DA COBERTURA					-	5.675,30	
Nível 2	Nível 2	2.1.			REMOÇÃO DA COBERTURA					-	5.675,30	
Serviço	Serviço	2.1.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	685,05	3,65	BDI 1	4,51	3.089,58	RA
Serviço	Serviço	2.1.2.	SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	3,63	35,88	BDI 1	44,34	160,95	RA
Serviço	Serviço	2.1.3.	SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	5,00	34,97	BDI 1	43,22	216,10	RA
Serviço	Serviço	2.1.4.	DEPRO	000025	REMOÇÃO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA	M3	13,70	44,80	BDI 1	55,36	758,43	RA
Serviço	Serviço	2.1.5.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	13,70	9,43	BDI 1	11,65	159,61	RA
Serviço	Serviço	2.1.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	411,03	2,54	BDI 1	3,14	1.290,63	RA
Meta	Meta	3.			INSTALAÇÃO DA NOVA COBERTURA					-	185.515,71	
Nível 2	Nível 2	3.1.			NOVA COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA					-	185.515,71	
Serviço	Serviço	3.1.1.	DEPRO	000040	CUMEEIRA P/TELHA AÇO ZINCADO ONDULADA/TRAPEZOIDAL	M	52,50	47,46	BDI 1	58,65	3.079,13	RA
Serviço	Serviço	3.1.2.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	685,05	167,04	BDI 1	206,43	141.414,87	RA
Serviço	Serviço	3.1.3.	DEPRO	000395	RUFO/ALGEROZ EM CHAPA GALVALUME N.24 CORTE 50CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	187,20	91,23	BDI 1	112,74	21.104,93	RA
Serviço	Serviço	3.1.4.	DEPRO	000394	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVALUME NÚMERO 24, CORTE 100CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - F.24/07/23	M	99,60	152,69	BDI 1	188,69	18.793,52	RA
Serviço	Serviço	3.1.5.	SINAPI	90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	6,00	151,49	BDI 1	187,21	1.123,26	RA

MENU

←

→

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO

0

Nº SICONV

0

PROponente / Tomador

Município de São Leopoldo

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

COBERTURA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

LOCALIDADE SINAPI

PORTO ALEGRE

DATA BASE

07-24 (N DES.)

DESCRIÇÃO DO LOTE

MUNICÍPIO / UF

0 São Leopoldo

BDI 1

23,58%

BDI 2

0,00%

BDI 3

0,00%

RECURSO



Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	0									338.381,94
Meta	Meta	4.			PASSARELA MODULAR EM ALUMINIO PARA MANUTENÇÃO EM COBERTURA					-	140.832,49
Nível 2	Nível 2	4.1.			INSTALAÇÃO DA PASSARELA					-	140.832,49
Serviço	Serviço	4.1.1.	Cotação	COTAÇÃO0226	PASSARELA MODULAR EM ALUMINIO PARA MANUTENÇÃO EM COBERTURA	M	175,33	643,48	BDI 1	795,21	139.424,17
Serviço	Serviço	4.1.2.	SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	26,43	BDI 1	32,66	522,56
Serviço	Serviço	4.1.3.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	22,40	BDI 1	27,68	885,76

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações: Este orçamento foi solicitado pela Secretaria da Administração. Em vistoria à cobertura foi constado alguns pontos de telhas de fibrocimento quebradas ou fissuras e vários pontos de infiltração nas calhas por falta de inclinação, a substituição por telhas metálicas vai gerar necessidade de instalação de passarelas para manutenção.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

São Leopoldo
Local

sexta-feira, 23 de agosto de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: CLADIR SCHNEIDER
CREA/CAU: CREA 82.909 - D
ART/RRT: 0