



PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA
OBRA:PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA ITALIA: TRECHO ENTRE AV. FAUSTO BORBA PRATES ATÉ RUA 13

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR.UNIT	MAT	PR.UNIT	MO	PR. UNIT.	MATERIAL	M. OBRA	VALOR TOTAL
1.0	PAVIMENTAÇÃO										R\$ 430.335,93
1.1	Meio fio concreto pré-moldado(fornecimento e assentamento)	m	875,62	R\$ 48,33		R\$ 20,31		R\$ 68,64	R\$ 42.318,71	R\$ 17.783,84	R\$ 60.102,56
1.2	Regularização e compactação	m²	2.819,60	R\$ 3,50		R\$ 1,80		R\$ 5,30	R\$ 9.868,60	R\$ 5.075,28	R\$ 14.943,88
1.3	Base de pó de brita (8cm de espessura)	m³	225,56	R\$ 95,55		R\$ 24,58		R\$ 120,13	R\$ 21.552,26	R\$ 5.544,26	R\$ 27.096,52
1.4	Pavimentação bloco de concreto intertravado 8cm	m²	2.819,60	R\$ 87,51		R\$ 12,00		R\$ 99,51	R\$ 246.743,20	R\$ 33.835,20	R\$ 280.578,40
1.5	Locação de obra	m²	2.819,60	R\$ 3,95		R\$ 5,86		R\$ 9,81	R\$ 11.137,42	R\$ 16.522,86	R\$ 27.660,28
1.6	Aterro	m³	563,84	R\$ 32,53		R\$ 2,86		R\$ 35,39	R\$ 18.341,72	R\$ 1.612,58	R\$ 19.954,30
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO									R\$ 349.961,90	R\$ 80.374,03	R\$ 430.335,93

ENCARGOS	64,54%
BDI	25,73%

REFERÊNCIA: PLEO 04 /MAIO24

LUIZ CARLOS SARAIVA FRAGA
ENG. CIVIL - CREA/RS 114.446

Cidreira, 18 de junho de 2024