

TABELA DE QUANTIDADES	
612,50m	PINTURA AMARELA (EIXO DE VIA) - 12CM DE LARGURA
39,85 m2	ÁREA PINTURA BRANCA (FAIXA DE RETENÇÃO + FAIXA DE PEDESTRES + LOMBADA AMARELA)
1	PLACA R-1 - PARADA OBRIGATÓRIA
10	PLACAS DE INDICAÇÃO DE LOGRADOURO

ÁREA TOTAL DE PROJETO: 5.516,14 M2

OBSERVAÇÕES:

- A LARGURA DA FAIXA DE RETENÇÃO (BRANCA) É DE 30 CM.
- A LARGURA DA LINHA DE EIXO DE VIA É DE 12CM.
- AS SINALIZAÇÕES HORIZONTAIS DE "LOMBADA", "ESCOLA", "DEVAGAR" E "PARE" SERÃO FEITAS PELO DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL DA PREFEITURA.

PLANTA BAIXA SINALIZAÇÃO

01 ESCALA 1:500

APROVADO

RANIERI LUCIANO DE OLIVEIRA:95607773000

Assinado de forma digital por RANIERI LUCIANO DE OLIVEIRA:95607773000
Dados: 2024.05.09 16:45:48 -03'00'

CHARLES ENDRIGO MAKULIA:00326180001

Assinado de forma digital por CHARLES ENDRIGO MAKULIA:00326180001
Dados: 2024.05.09 16:31:52 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO

Secretaria Municipal de Planejamento

Setor de Projetos

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA ANTUNES RIBAS E MARQUÊS DO HERVAL	**Prancha:** 07/08
Especificação: Detalhamento sinalização horizontal e vertical - Rua Marquês do Herval	**Área:** 5515,97 m² / **Escala:** S/ escala
Responsável Técnico: Charles E. Makulia, Eng. Civil - CREA/RS nº 151.671	
Prefeito Municipal: Jacques G. Barbosa	**Chefe Setor de Projetos:** Eng. Civil José Carlos Ferraz / **Data:** Fevereiro/2024