PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ / RS

OBJETO: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA PARALELEPÍPEDO E BLOQUETE INTERTRAVADO - PVS ÁREA DE RECOMPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS: 700,00m² ÁREA DE RECOMPOSIÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO PVS: 500,00m² LOCALIZAÇÃO: VIAS MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ MUNICÍPIO: SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ / RS

ITEM	DRIGEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNID.	QUANTIT.	QUANIT. S/BDI EÇOS UNITÁRIOS R\$				PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$
							MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	COMP.	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	meses	4,00	1.869,83	1.599,72	685,59	2.285,31	6.398,87	2.742,37	9.14
			Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES							6.398,87	2.742,37	9.141
2			RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO REGULAR E IRREGULAR									
2.1	SINAPI	101827	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m³	140,00	207,70	177,70	76,15	253,85	24.877,30	10.661,70	35.53
2.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	m³ x km	4.830,00	2,54	2,17	0,93	3,10	10.481,10	4.491,90	14.9
2.3	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³ x km	3.220,00	1,00	0,85	0,37	1,22	2.749,88	1.178,52	3.92
2.4	SINAPI	101817	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	m²	700,00	50,78	43,44	18,62	62,06	30.409,40	13.032,60	43.44
2.5	SINAPI	40529	BLOQUETE PARALELEPIPEDO, *22 CM X *11 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 50 MPA (NBR 9781). COR NATURAL	m²	140,00	73,70	63,06	27,02	90,08	8.827,84	3.783,36	12.6
2.6	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	m³ x km	462,00	2,54	2,17	0,93	3,10	1.002,54	429,66	1.4
			Sub-total RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO REGULAR E IRREG	ULAR						78.348,06	33.577,74	111.92
3			RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM BLOCO INTERTRAVADO - PVS									
3.1	SINAPI	101827	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	m³	100,00	207,70	177,70	76,15	253,85	17.769,50	7.615,50	25.3
3.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³ x km	3.450,00	2,54	2,17	0,93	3,10	7.486,50	3.208,50	10.6
3.3	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³ x km	2.300,00	1,00	0,85	0,37	1,22	1.964,20	841,80	2.8
3.4	SINAPI	102988	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	m²	500,00	56,90	48,68	20,86	69,54	24.339,00	10.431,00	34.7
3.5	SINAPI	36170	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	m²	100,00	61,15	52,32	22,42	74,74	5.231,80	2.242,20	7.4
3.6	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³ x km	330,00	2,54	2,17	0,93	3,10	716,10	306,90	1.0
4			Sub-total RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM BLOCO INTERTRAVADO - PVS RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS MEIO-FIO							57.507,10	24.645,90	82.1
4.1	SINAPI	CP 02	ASSENTAMENTO DE GUIAS MEIO-FIO (APENAS INSTALAÇÃO)	m	150.00	13,23	11,32	4.85	16.17	1.697.85	727,65	2.4
11.1	SIMALI	C1 02	Sub-total RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM BLOCO INTERTRAVADO - PVS		130,00	15,25	11,52	4,05	10,17	1.697,85	727,65	2.42
			Total Geral							R\$ 143.951,88	R\$ 61.693,66	R\$ 205.6
											Sebastião do Caí, 2	

Prefeito Municipal - Júlio César Campani	Engenheiro Civil - Responsável Técnico	