

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

CP1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA


Item	Referência		Serviços	Und	Quant	Custo R\$	
						Unit.	Total
Equipe Técnica da Obra							
1	SINAPI	2707	Engenheiro Pleno	h	4,0000	122,38	489,52
2	SINAPI	4083	Encarregado Geral	h	4,0000	60,47	241,88
3	SINAPI	40943	Técnico em Segurança	h	4,0000	37,76	151,04
3	SINAPI	90781	Topógrafo	h	2,0000	37,16	74,32
Veículos de serviço							
4	SICRO	E9512	Veículo leve (PRODUTIVO)	h	10,0000	59,50	595,03
5	SICRO	E9512	Veículo leve (IMPRODUTIVO)	h	10,0000	31,80	318,05
TOTAL DA COMPOSIÇÃO							1.869,83

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 94273 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

Item	Referência		Serviços	Und	Quant	Custo R\$	
						Unit.	Total
1	INSUMO	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,006600	93,00	0,61
2	INSUMO	4059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	M	0,000000	36,19	0,00
3	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,229600	27,06	6,21
4	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,229600	22,40	5,14
5	COMPOSICAO	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,001800	701,98	1,26
TOTAL DA COMPOSIÇÃO							13,23

SINAPI 07/2023 - NÃO DESONERADO;
SICRO 04/2023 - NÃO DESONERADO;

São Sebastião do Cai, 22 de agosto de 2024


Marcio Morales Cezar
Eng. Civil - CREA RS 114-134