

Obra: PINTURA NAS FACHADAS DA ANTONIO PESSINI											
RELATÓRIO GLOBAL - Data: agosto/2024											
Endereço: Rua Padre Feijó, 1050											
Item	Descrição	Quantidade	Un	Material	Mão-de-Obra	Total Material	Total Mão-de-Obra	Total	Sinapi 06/24 S/Desoneração	BDI	Encargos Sociais (Mês)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS										
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA (2,40x1,20 m)	1,00	un	296,87	15,63	296,87	15,63	312,50	4813 (INSUMO)	25,00%	69,79%
1.3	REMOÇÃO DE REBOCO	38,00	m²	2,95	11,78	112,10	447,64	559,74	97631	25,00%	69,79%
	Total do Grupo					408,97	463,27	872,24			
2	REVESTIMENTOS										
2.1	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE	48,00	mxmês	26,56	4,69	1.274,88	225,12	1.500,00	10527 (INSUMO)	25,00%	69,79%
2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE	8,00	m	23,83	4,20	190,64	33,60	224,24	97063	25,00%	69,79%
2.3	CHAPISCO ci-ar 1:3 - 7 mm PREPARO E APLICAÇÃO	38,00	m²	4,35	1,86	165,30	70,68	235,98	87878	25,00%	69,79%
2.4	MASSA ÚNICA ci-ca-ar 1:2:8-15mm COM BETONEIRA	38,00	m²	31,47	13,49	1.195,86	512,62	1.708,48	87529	25,00%	69,79%
2.5	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE GRADIL DAS JANELAS PARA PINTURA	12,00	un	3,67	33,03	44,04	396,36	440,40	COMPOSIÇÃO	25,00%	69,79%
	Total do Grupo					2.870,72	1.238,38	4.109,10			
3	PINTURA										
3.1	SELADOR PARA PAREDES EXTERNAS 1 DEMÃO	38,00	m²	3,63	1,55	137,94	58,90	196,84	88411	25,00%	69,79%
3.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO EM PAREDES	38,00	m²	10,33	4,43	392,54	168,34	560,88	88495	25,00%	69,79%
3.2	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO	1.144,45	m²	12,82	5,49	14.671,85	6.283,03	20.954,88	95305	25,00%	69,79%
3.3	PINTURA ACRÍLICA SOBRE TEXTURA 2 DEMÃOS	1.222,92	m²	13,60	5,83	16.631,71	7.129,62	23.761,33	95622	25,00%	69,79%
3.4	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS 2 DEMÃOS	931,15	m²	21,53	9,23	20.047,66	8.594,51	28.642,17	100746	25,00%	69,79%
	Total do Grupo					51.881,70	22.234,40	74.116,10			
ORÇAMENTO TOTAL						55.161,39	23.936,05	79.097,44			

São Marcos-RS, 07 de agosto de 2024.

Pablo Candido Corrêa

Engenheiro Civil

CREA-RS 219.898