

MUNICÍPIO DE SÃO MARCOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: PINTURA NAS FACHADAS DA ANTONIO
PESSINI

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1- INSTALAÇÃO DA OBRA:

1.1- LIGAÇÕES PROVISÓRIAS:

Não há necessidade de ligações provisórias, sendo utilizada a atual ligação da quadra.

2- REVESTIMENTOS:

2.1- CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA:

Onde haver grandes fissuras deverá ser removido o reboco e será aplicado um chapisco de cimento e areia média, com traço 1:0:4 (sem cal), devendo ser seguida NBR-7200.

2.2- REBOCO (MASSA ÚNICA), DESEMPENADO E FELTRADO:

Sobre as superfícies chapiscadas será feito um reboco de massa única de 20 mm de espessura, com argamassa, (cimento-areia-cal fina) que corresponde à argamassa mista de cimento, cal e areia fina, traço 1:2:6, perfeitamente desempenado e feltrado, devendo ser seguido o disposto na NBR-7200.

3- PINTURAS:

3.1- PREPARAÇÃO DAS PAREDES:

Inicialmente, todas as paredes, externas deverão ser lixadas para retirar grãos soltos de areia e outros materiais estranhos. Deverão também, ser limpas para remover pontos de gordura, barro, terra ou outras sujeiras, bem como tapar com massa plástica os eventuais pequenos buracos, ocasionados principalmente por acidentais batidas no reboco.

3.2- SELADOR SOBRE REBOCO:

Todas as paredes que receberem reboco novo, receberão uma demão de selador acrílico Pigmentado Branco, de boa qualidade.

3.3- PINTURA EM PAREDES:

Após todas as paredes externas, receberão uma camada de pintura com tinta texturizada acrílica, após a textura será aplicada no mínimo duas demãos de **tinta acrílica semi brilho lavável**, nas doses de maneira a atingir a cobertura necessária, a critério da Prefeitura Municipal de São Marcos. As fachadas serão pintadas em diversas cores diferentes, com formas geométricas, arco-íris, entre outros desenhos de fácil padronificação, pois trata-se de uma escola, com intuito de trazer mais alegria para a mesma. Também haverá dois locais onde deverá ser escrito o nome da escola e o logo.

3.4- PINTURAS EM ESTRUTURA METÁLICA E MADEIRA:

As esquadrias metálicas existentes deverão ser lixadas, para tirar a ferrugem caso existente, limpas e aplicado pintura esmalte no mínimo duas demãos, nas doses de maneira a atingir necessária cobertura. Assim como nas esquadrias de madeira, que deverão ser lixadas para tirar rebarbas e da mesma maneira aplicar pintura esmalte no mínimo duas demãos.

4- DIVERSOS:

4.1- LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA:

Durante a execução, a obra deverá permanecer limpa, caso ocorra sujeira de tinta deve-se limpar imediatamente.

4.2- EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE SEGURANÇA:

A empresa deverá fornecer a todos os seus funcionários equipamento de segurança, sempre que para a realização de algum serviço se fizer necessários, tais como: luvas, sapatos, capacetes (estes deverão sempre ser utilizados por todos os que circularem na obra, inclusive visitantes), óculos, protetor auricular, etc. O fiscal designado pela Prefeitura Municipal, possuirá a autoridade de exigir os equipamentos de segurança para todos, bem como de mencionar no diário de obras e notificar a empresa em caso de não cumprimento.

São Marcos, 07 de agosto de 2024.

Pablo Candido Corrêa
Engenheiro Civil – CREA-RS 219.898
Prefeitura Municipal de São Marcos
Núcleo de Engenharia