

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LAYOUT TÉRREO	MUNICÍPIO / UF SÃO LEOPOLDO/RS	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO
↓

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	LAYOUT TÉRREO									675.808,75	
Meta	Meta	1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	27.795,87	
Nível 2	Nível 2	1.1.			Administração da Obra e Despesas Legais					-	17.895,90	
Serviço	Serviço	1.1.0.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	66,00	126,58	BDI 1	158,23	10.443,18	RA
Serviço	Serviço	1.1.0.2.	SINAPI	100533	TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	198,00	30,11	BDI 1	37,64	7.452,72	RA
Nível 2	Nível 2	1.2.			Serviços Preliminares					-	8.711,37	
Serviço	Serviço	1.2.0.1.	DEPRO	000051	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.395,00	4,12	BDI 1	5,15	7.184,25	RA
Serviço	Serviço	1.2.0.2.	DEPRO	000025	REMOÇÃO E AMOINTAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA	M3	27,27	44,80	BDI 1	56,00	1.527,12	RA
Nível 2	Nível 2	1.3.			Transporte					-	1.188,60	
Serviço	Serviço	1.3.0.1.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	27,27	9,43	BDI 1	11,79	321,51	RA
Serviço	Serviço	1.3.0.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	272,67	2,54	BDI 1	3,18	867,09	RA
Meta	Meta	2.			TÉRREO					-	635.330,97	
Nível 2	Nível 2	2.1.			REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES					-	13.174,89	
Nível 3	Nível 3	2.1.1.			Remoções					-	445,11	
Serviço	Serviço	2.1.1.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	28,04	9,82	BDI 1	12,28	344,33	RA
Serviço	Serviço	2.1.1.2.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	37,19	2,17	BDI 1	2,71	100,78	RA
Nível 3	Nível 3	2.1.2.			Demolições					-	12.729,78	
Serviço	Serviço	2.1.2.1.	DEPRO	000017	REMOÇÃO DE PISO VINÍLICO	M2	941,33	7,53	BDI 1	9,41	8.857,92	RA
Serviço	Serviço	2.1.2.2.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	23,53	131,64	BDI 1	164,55	3.871,86	RA
Nível 2	Nível 2	2.2.			PISOS					-	215.510,53	
Nível 3	Nível 3	2.2.1.			Piso Porcelanato e Rodapés					-	215.510,53	
Serviço	Serviço	2.2.1.1.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	941,33	33,83	BDI 1	42,29	39.808,85	RA
Serviço	Serviço	2.2.1.2.	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023 PE	M2	941,33	142,32	BDI 1	177,90	167.462,61	RA
Serviço	Serviço	2.2.1.3.	SINAPI	104619	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023	M	357,71	18,35	BDI 1	22,94	8.205,87	RA
Serviço	Serviço	2.2.1.4.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	3,30	8,05	BDI 1	10,06	33,20	RA

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LAYOUT TÉRREO	MUNICÍPIO / UF SÃO LEOPOLDO/RS	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO
↓

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	LAYOUT TÉRREO									675.808,75	
Nível 2	Nível 2	2.3.			PAREDES					-	65.172,59	
Nível 3	Nível 3	2.3.1.			Drywall					-	42.877,73	
Serviço	Serviço	2.3.1.1.	SINAPI	96361	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023 PS	M2	71,60	161,25	BDI 1	201,56	14.431,70	RA
Serviço	Serviço	2.3.1.2.	SINAPI	96358	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023 PS	M2	161,35	105,27	BDI 1	131,59	21.232,05	RA
Serviço	Serviço	2.3.1.3.	SINAPI	96370	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023 PS	M2	2,43	69,94	BDI 1	87,43	212,45	RA
Serviço	Serviço	2.3.1.4.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	468,33	11,96	BDI 1	14,95	7.001,53	RA
Nível 3	Nível 3	2.3.2.			Pintura					-	22.294,86	
Serviço	Serviço	2.3.2.1.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.306,85	13,65	BDI 1	17,06	22.294,86	RA
Nível 2	Nível 2	2.4.			ESQUADRIAS					-	51.736,19	
Nível 3	Nível 3	2.4.1.			Portas de Madeira					-	42.158,91	
Serviço	Serviço	2.4.1.1.	SINAPI	100678	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.352,61	BDI 1	1.690,76	1.690,76	RA
Serviço	Serviço	2.4.1.2.	SINAPI	100683	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	1.470,76	BDI 1	1.838,45	5.515,35	RA
Serviço	Serviço	2.4.1.3.	SINAPI	100685	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,00	1.533,53	BDI 1	1.916,91	23.002,92	RA
Serviço	Serviço	2.4.1.4.	SINAPI	90794	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	959,26	BDI 1	1.199,08	1.199,08	RA
Serviço	Serviço	2.4.1.5.	SINAPI	90796	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	974,32	BDI 1	1.217,90	4.871,60	RA
Serviço	Serviço	2.4.1.6.	SINAPI	90797	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	981,85	BDI 1	1.227,31	2.454,62	RA

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LAYOUT TÉRREO	MUNICÍPIO / UF SÃO LEOPOLDO/RS	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	LAYOUT TÉRREO									675.808,75	
Serviço	Serviço	2.4.1.7.	SINAPI	102214	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_ 01/2021	M2	123,81	22,13	BDI 1	27,66	3.424,58	RA
Nível 3	Nível 3	2.4.2.			Portas Metálicas					-	4.066,93	
Serviço	Serviço	2.4.2.1.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	39,06	9,79	BDI 1	12,24	478,09	RA
Serviço	Serviço	2.4.2.2.	SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_ 01/2020	M2	39,06	24,23	BDI 1	30,29	1.183,13	RA
Serviço	Serviço	2.4.2.3.	SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_ 01/2020	M2	39,06	49,27	BDI 1	61,59	2.405,71	RA
Nível 3	Nível 3	2.4.3.			Divisória de Vidro					-	5.065,53	
Serviço	Serviço	2.4.3.1.	SINAPI	102182	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_ 01/2021	UN	1,00	860,23	BDI 1	1.075,29	1.075,29	RA
Serviço	Serviço	2.4.3.2.	SINAPI	102235	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_ 01/2021_PS	M2	8,42	379,12	BDI 1	473,90	3.990,24	RA
Nível 3	Nível 3	2.4.4.			Limpeza					-	444,82	
Serviço	Serviço	2.4.4.1.	SINAPI	99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_ 04/2019	M2	102,73	3,46	BDI 1	4,33	444,82	RA
Nível 2	Nível 2	2.5.			FORRO					-	3.880,90	
Nível 3	Nível 3	2.5.1.			Placas de Fibra Mineral					-	2.635,93	
Serviço	Serviço	2.5.1.1.	SINAPI-I	39515	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)	UN	50,00	40,89	BDI 1	51,11	2.555,50	RA
Serviço	Serviço	2.5.1.2.	SINAPI-I	39514	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)	UN	3,00	21,45	BDI 1	26,81	80,43	RA
Nível 3	Nível 3	2.5.2.			Forro de Gesso					-	1.244,97	
Serviço	Serviço	2.5.2.1.	SINAPI	87413	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_ 03/2023	M2	3,26	30,38	BDI 1	37,98	123,81	RA
Serviço	Serviço	2.5.2.2.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023	M2	3,26	32,45	BDI 1	40,56	132,23	RA
Serviço	Serviço	2.5.2.3.	SINAPI	104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	M2	58,83	13,45	BDI 1	16,81	988,93	RA

RECURSO
↓

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LAYOUT TÉRREO	MUNICÍPIO / UF SÃO LEOPOLDO/RS	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO
↓

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	LAYOUT TÉRREO									675.808,75	
Nível 2	Nível 2	2.6.			MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS					-	285.855,87	
Nível 3	Nível 3	2.6.1.			Ar-Condicionado					-	2.539,55	
Serviço	Serviço	2.6.1.1.	SINAPI	103246	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1,00	2.031,64	BDI 1	2.539,55	2.539,55	RA
Nível 3	Nível 3	2.6.2.			Divisórias					-	283.316,32	
Serviço	Serviço	2.6.2.1.	Cotação	Cotação227	DIVISÓRIA PARA ESCRITÓRIO COM CALHA E RODAPÉ, 60X130X8CM, EM MDP COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO	UN	6,00	1.358,83	BDI 1	1.698,54	10.191,24	RA
Serviço	Serviço	2.6.2.2.	Cotação	Cotação228	DIVISÓRIA PARA ESCRITÓRIO COM CALHA E RODAPÉ, 80X130X8CM, EM MDP COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO	UN	18,00	1.703,90	BDI 1	2.129,88	38.337,84	RA
Serviço	Serviço	2.6.2.3.	Cotação	Cotação219	DIVISÓRIA PARA ESCRITÓRIO COM CALHA E RODAPÉ, 100X130X8CM, EM MDP COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO	UN	49,00	2.137,93	BDI 1	2.672,41	130.948,09	RA
Serviço	Serviço	2.6.2.4.	Cotação	Cotação229	DIVISÓRIA PARA ESCRITÓRIO COM CALHA E RODAPÉ, 120X130X8CM, EM MDP COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO	UN	5,00	2.333,13	BDI 1	2.916,41	14.582,05	RA
Serviço	Serviço	2.6.2.5.	Cotação	Cotação230	DIVISÓRIA PARA ESCRITÓRIO COM CALHA E RODAPÉ, 60X160X8CM, EM MDP COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO	UN	6,00	1.515,48	BDI 1	1.894,35	11.366,10	RA
Serviço	Serviço	2.6.2.6.	Cotação	Cotação231	DIVISÓRIA PARA ESCRITÓRIO COM CALHA E RODAPÉ, 80X160X8CM, EM MDP COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO	UN	1,00	1.894,55	BDI 1	2.368,19	2.368,19	RA
Serviço	Serviço	2.6.2.7.	Cotação	Cotação232	DIVISÓRIA PARA ESCRITÓRIO COM CALHA E RODAPÉ, 100X160X8CM, EM MDP COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO	UN	16,00	2.275,08	BDI 1	2.843,85	45.501,60	RA
Serviço	Serviço	2.6.2.8.	Cotação	Cotação233	DIVISÓRIA PARA ESCRITÓRIO COM CALHA E RODAPÉ, 120X160X8CM, EM MDP COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO	UN	9,00	2.668,55	BDI 1	3.335,69	30.021,21	RA
Meta	Meta	3.			QUARTO ANDAR					-	12.681,91	
Nível 2	Nível 2	3.1.			REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES					-	93,29	
Serviço	Serviço	3.1.0.1.	SINAPI	97638	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3,36	9,32	BDI 1	11,65	39,14	RA
Serviço	Serviço	3.1.0.2.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	4,41	9,82	BDI 1	12,28	54,15	RA
Nível 2	Nível 2	3.2.			PAREDES					-	8.310,60	
Serviço	Serviço	3.2.0.1.	SINAPI	96358	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023 PS	M2	7,64	105,27	BDI 1	131,59	1.005,35	RA
Serviço	Serviço	3.2.0.2.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	15,29	11,96	BDI 1	14,95	228,59	RA
Serviço	Serviço	3.2.0.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	414,81	13,65	BDI 1	17,06	7.076,66	RA
Nível 2	Nível 2	3.3.			PISOS					-	43,45	
Serviço	Serviço	3.3.0.1.	SINAPI	88476	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	0,16	23,11	BDI 1	28,89	4,62	RA
Serviço	Serviço	3.3.0.2.	SINAPI	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M2	0,16	194,13	BDI 1	242,66	38,83	RA

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LAYOUT TÉRREO	MUNICÍPIO / UF SÃO LEOPOLDO/RS	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO
↓

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	LAYOUT TÉRREO									675.808,75	
Nível 2	Nível 2	3.4.			ESQUADRIAS					-	3.798,88	
Serviço	Serviço	3.4.0.1.	SINAPI	100683	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	1.470,76	BDI 1	1.838,45	3.676,90	RA
Serviço	Serviço	3.4.0.2.	SINAPI	102214	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	4,41	22,13	BDI 1	27,66	121,98	RA
Nível 2	Nível 2	3.5.			FORROS					-	435,69	
Serviço	Serviço	3.5.0.1.	SINAPI-I	39515	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)	UN	8,00	40,89	BDI 1	51,11	408,88	RA
Serviço	Serviço	3.5.0.2.	SINAPI-I	39514	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)	UN	1,00	21,45	BDI 1	26,81	26,81	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO LEOPOLDO/RS
Local
quarta-feira, 21 de agosto de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: WILIAN TABALDI
CREA/CAU: CAU A172921-7
ART/RRT: 0