ORÇAMENTO						
OBRA:	Muros e acesso Cemitério					
LOCAL: Rua João Pegoraro						
PROPRIETÁRIO:	Prefeitura Municipal de Paraí					
DATA: Setembro/2024						

BDI = 22,93 %
---------------

Item	n Descrição		Código	Unidade	Quantidade	Valor Unitário S/ BDI	Valor Unitário C/ BDI	Valor Total S/ BDI	Valor Total C/ BDI
1.0	MOVIMENTO DE TERRA								R\$ 1.462,87
1.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020	SINAPI	101230	M³	100	R\$ 11,90	R\$ 14,63	R\$ 1.190,00	R\$ 1.462,87
2.0	MURO DE CONTENÇÃO								R\$ 30.146,70
2.1	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	4730	M³	204	R\$ 78,93	R\$ 97,03	R\$ 16.101,72	R\$ 19.793,84
2.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM	SINAPI	100489	M³	15	R\$ 561,45	R\$ 690,19	R\$ 8.421,75	R\$ 10.352,86
3.0	MURO FRENTE								R\$ 36.513,84
3.1	PEDRA DE MURO 20X20X12 RECORTADA COM TRANSPORTE	COTAÇÃO	-	UNID	1670	R\$ 17,45	R\$ 21,45	R\$ 29.141,50	R\$ 35.823,65
3.4	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM	SINAPI	100489	M <sup>3</sup>	1	R\$ 561,45	R\$ 690,19	R\$ 561,45	R\$ 690,19
4.0	ACESSO CARROS								R\$ 12.276,43
4.1	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X *11 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 50 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SINAPI	40529	M²	200	R\$ 48,21	R\$ 59,26	R\$ 9.642,00	R\$ 11.852,91
4.2	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	4720	M³	4	R\$ 86,13	R\$ 105,88	R\$ 344,52	R\$ 423,52
5.0	MÃO DE OBRA								R\$ 6.545,78
5.1	PEDREIRO	SINAPI	4750	Н	160	R\$ 16,64	R\$ 20,46	R\$ 2.662,40	R\$ 3.272,89
5.2	PEDREIRO	SINAPI	4750	Н	160	R\$ 16,64	R\$ 20,46	R\$ 2.662,40	R\$ 3.272,89
								TOTAL =	R\$ 86.945,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍ-RS, aos 25 dias do mês de setembro de 2024

Arq e Urb Luana Pires Frosi CAU RS A286812-1 Chefe do Departamento de Engenharia