



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO/RS

OBJETO: PROJETO DE GALERIA/DRENAGEM VIÁRIA

COMPOSIÇÃO 01 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Obra: PROJETO DE GALERIA/DRENAGEM VIÁRIA		Distância mediana entre centros urbanos para fornecimento de equipamentos (Novo Hamburgo - 35 km, Caxias do Sul - 57 km, Porto Alegre - 70 km)		Veloc. Média : 50 km/h		
Local: AVENIDA A/RUA 23				Tempo de viagem: 1:08 h		
Data Base: ABRIL/2024		57 km		Tempo de carga e descarga: 0:30 h		
				Tempo de total: 1:38 h		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO		ITEM	R\$xh	Total
1.	VEÍCULOS DE APOIO					
1.1	Caminhão Carroceria	SICRO	E9508	1	175,90	197,50
1.2	Veículo Leve	SICRO	E9512	1	61,76	69,35
Sub-total (Item 1.)						266,85
2.	VEÍCULOS DE GRANDE PORTE EM TRANSPORTE(Cavalo Mecânico com semi-reboque - capac. de 45 t) - custo produtivo					
2.1	Motoniveladora	SICRO	E9666	0,5	401,74	225,54
2.2	Retroescavadeira	SICRO	E9666	0,5	401,74	225,54
2.3	Rolo Compactador	SICRO	E9666	0,5	401,74	225,54
Sub-total (Item 2.)						676,61
3.	VEÍCULOS DE GRANDE PORTE - DESCARGA (Cavalo Mecânico com semi-reboque - capac. de 45 t) custo improdutivo					
3.1	Motoniveladora	SICRO	E9666	0,5	127,00	71,30
3.2	Retroescavadeira	SICRO	E9666	0,5	127,00	71,30
3.3	Rolo Compactador	SICRO	E9666	0,5	127,00	71,30
Sub-total (Item 3.)						94,80
4.	VEÍCULOS DE PRODUÇÃO					
4.1	Caminhão Basculante 10m³	SICRO	E9579	2	287,33	645,22
4.2	Caminhão Tanque 8.000l	SICRO	E9669	1	246,98	277,30

	Sub-total (Item 4.)			922,53
	CUSTO TOTAL POR VIAGEM			1.960,79
<u>OBSERVAÇÕES:</u> Referência de preços: SICRO ABRIL/2024 sem desoneração Para Veículos de Apoio e Veículos de Produção foi utilizado o tempo somente do deslocamento. Para os equipamentos transportados por cavalo mecânico com semi-reboque, considerou-se o tempo de viagem + carga e descarga. Tempo de viagem (cavalo mecânico produtivo), tempo de carga e descarga (cavalo mecânico improdutivo)				