

	3.10	00039258	SINAPI	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	32,5	R\$ 0,0000	R\$ 9,8600	R\$ 9,8600	R\$ 0,0000	R\$ 320,4500	R\$ 320,45
	3.11	P.02.000.09 0792	CPOS/CD HU	CANALETA EM PVC NA COR BRANCA, DE 20X12MM, SISTEMA X, REFERÊNCIA 30802X FABRICAÇÃO PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE	m	70	R\$ 0,0000	R\$ 6,5600	R\$ 6,5600	R\$ 0,0000	R\$ 459,2000	R\$ 459,20
	3.12	91853	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,7	R\$ 5,3800	R\$ 6,6600	R\$ 12,0400	R\$ 36,0460	R\$ 44,6220	R\$ 80,67
	3.13	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	R\$ 15,6700	R\$ 21,0400	R\$ 36,7100	R\$ 31,3400	R\$ 42,0800	R\$ 73,42
	3.14	00039257	SINAPI	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	11,4	R\$ 0,0000	R\$ 6,5300	R\$ 6,5300	R\$ 0,0000	R\$ 74,4420	R\$ 74,44
	3.15	97584	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2	R\$ 11,7700	R\$ 135,2700	R\$ 147,0400	R\$ 23,5400	R\$ 270,5400	R\$ 294,08
	3.16	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R\$ 3,0400	R\$ 59,2800	R\$ 62,3200	R\$ 3,0400	R\$ 59,2800	R\$ 62,32
	3.17	100554	SINAPI	CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	8	R\$ 3,0800	R\$ 3,4700	R\$ 6,5500	R\$ 24,6400	R\$ 27,7600	R\$ 52,40
				Reforma do Ament								R\$ 13.881,57
	1			Instalação de divisória com isolamento acústico								
	1.1	96367	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	23,94	R\$ 28,2500	R\$ 188,1800	R\$ 216,4300	R\$ 676,3050	R\$ 4.505,0292	R\$ 5.181,33
	1.2	3413	SINAPI	PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM	M²	23,94	R\$ 0,0000	R\$ 97,7300	R\$ 97,7300	R\$ 0,0000	R\$ 2.339,6562	R\$ 2.339,66
	1.3	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3	R\$ 239,1900	R\$ 1.102,2600	R\$ 1.341,4500	R\$ 717,5700	R\$ 3.306,7800	R\$ 4.024,35
	1.4	102229	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	13,2	R\$ 12,6500	R\$ 16,2400	R\$ 28,8900	R\$ 166,9800	R\$ 214,3680	R\$ 381,35
	1.5	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	47,88	R\$ 1,8400	R\$ 2,3500	R\$ 4,1900	R\$ 88,0992	R\$ 112,5180	R\$ 200,62
	1.6	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	47,88	R\$ 7,1700	R\$ 11,5400	R\$ 18,7100	R\$ 343,2996	R\$ 552,5352	R\$ 895,83
	2			Instalações elétricas e de lógica								
	2.1	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	R\$ 27,8200	R\$ 29,4500	R\$ 57,2700	R\$ 27,8200	R\$ 29,4500	R\$ 57,27
	2.2	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	UN	3	R\$ 4,6100	R\$ 1,4300	R\$ 6,0400	R\$ 13,8300	R\$ 4,2900	R\$ 18,12
	2.3	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	R\$ 23,8900	R\$ 36,0900	R\$ 59,9800	R\$ 23,8900	R\$ 36,0900	R\$ 59,98
	2.4	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2	R\$ 8,9700	R\$ 53,2800	R\$ 62,2500	R\$ 17,9400	R\$ 106,5600	R\$ 124,50

2.5	P.02.000.09 0792	CPOS/CD HU	CANALETA EM PVC NA COR BRANCA, DE 20X12MM, SISTEMA X, REFERÊNCIA 30802X FABRICAÇÃO PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE	m	12	R\$ 0,0000	R\$ 6,5600	R\$ 6,5600	R\$ 0,0000	R\$ 78,7200	R\$ 78,72
2.6	98296	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	12	R\$ 1,1600	R\$ 11,1000	R\$ 12,2600	R\$ 13,9200	R\$ 133,2000	R\$ 147,12
2.7	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1	R\$ 1,2400	R\$ 4,2800	R\$ 5,5200	R\$ 1,2400	R\$ 4,2800	R\$ 5,52
2.8	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	45	R\$ 1,6800	R\$ 6,4800	R\$ 8,1600	R\$ 75,6000	R\$ 291,6000	R\$ 367,20
									R\$ 6.235,86	R\$ 29.939,66	R\$ 36.175,52

Montenegro, 10 de setembro de 2024.

Total sem BDI	R\$ 28.423,15
Total do BDI	R\$ 7.752,37
Total Geral	R\$ 36.175,52

Valéria Wollmann
Arq. e Urb. - CAU A195685-0
Diretora de Acompanhamento de Ações de Governo