



Prefeitura Municipal de
SAPIIRANGA
Cidade das Rosas e do Voo Livre

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO, SEGURANÇA E MOBILIDADE

SETOR DE ARQUITETURA

OBRA: TROCA PISO UBS BAIRRO VILA IRMA

VALORES REF: SINAPI 06/09/2024

BDI

31,26%

LOCAL: RUA LUIZ BRAILLE, 334, BAIRRO VILA IRMA, SAPIIRANGA / RS

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIIRANGA / RS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	SERVIÇOS	QTIDADE	UNID	FONTE	CÓDIGO	CUSTO UNIT.	PREÇO UNIT. (+BDI)	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		VALOR TOTAL
								MAT.	M. O.	MAT.	M. O.	
1	SERVIÇOS INICIAIS											
1.1	PLACA DE OBRA 1,20 X 0,60M	0,72	M²	COMPOSIÇÃO	A1	R\$ 351,77	R\$ 461,73	R\$ 277,04	R\$ 184,69	R\$ 199,47	R\$ 132,98	R\$ 332,45
1.2	ISOLAMENTO DE OBRA EM TELA PLÁSTICA H=1,20M	48,00	M²	COMPOSIÇÃO	A2	R\$ 26,40	R\$ 34,65	R\$ 20,79	R\$ 13,86	R\$ 997,92	R\$ 665,28	R\$ 1.663,20
	TOTAL									R\$ 1.197,39	R\$ 798,26	R\$ 1.995,65
2	DEMOLIÇÕES											
2.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO	106,20	M²	SINAPI	97634	7,36	R\$ 9,66	R\$ 5,80	R\$ 3,86	R\$ 615,54	R\$ 410,36	R\$ 1.025,89
2.2	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	89,45	M	SINAPI	97632	2,41	R\$ 3,16	R\$ 1,90	R\$ 1,26	R\$ 169,60	R\$ 113,06	R\$ 282,66
2.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAIXA DE 5M³	1,00	UN	COMPOSIÇÃO	A3	R\$ 430,24	R\$ 564,73	R\$ 338,84	R\$ 225,89	R\$ 338,84	R\$ 225,89	R\$ 564,73
	TOTAL									R\$ 1.123,97	R\$ 749,31	R\$ 1.873,28
3	PAVIMENTAÇÃO/TROCA DE PISO											
3.1	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM.	106,20	M²	SINAPI	88476	22,89	R\$ 30,05	R\$ 18,03	R\$ 12,02	R\$ 1.914,79	R\$ 1.276,52	R\$ 3.191,31
3.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 60X60 CM	106,20	M²	SINAPI	87257	81,68	R\$ 107,21	R\$ 64,33	R\$ 42,88	R\$ 6.831,42	R\$ 4.554,28	R\$ 11.385,70
3.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 60x60CM	89,45	M	SINAPI	88650	14,88	R\$ 19,53	R\$ 11,72	R\$ 7,81	R\$ 1.048,18	R\$ 698,78	R\$ 1.746,96
	TOTAL									R\$ 7.879,60	R\$ 5.253,06	R\$ 13.132,66
4	SERVIÇOS FINAIS											
4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO – PARA LIMPEZA DOS MOURÕES EXISTENTES	106,20	M²	SINAPI	99803	1,94	R\$ 2,55	R\$ 1,53	R\$ 1,02	R\$ 162,49	R\$ 108,32	R\$ 270,81
6.2	SERVENTE PARA LIMPEZAS GERAIS E DESMOBILIZAÇÃO	4,00	H	SINAPI	88316	20,08	R\$ 26,36	R\$ 15,82	R\$ 10,54	R\$ 63,26	R\$ 42,18	R\$ 105,44
	TOTAL									R\$ 225,75	R\$ 150,50	R\$ 376,25
TOTAL GERAL										R\$ 10.426,70	R\$ 6.951,14	R\$ 17.377,84

