

				SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO, SEGURANÇA E MOBILIDADE								SETOR DE ARQUITETURA			
OBRA: TROCA PISO UBS BAIRRO AMARAL RIBEIRO				VALORES REF: jul/24						BDI		31,26%			
LOCAL: RUA ROLANTE, 233, BAIRRO AMARAL RIBEIRO, SAPIRANGA / RS				PROPRIETÁRIO:				PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA / RS							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA															
ITEM	SERVIÇOS	QTIDADE	UNID	FONTE	CÓDIGO	CUSTO UNIT.	PREÇO UNIT. (+BDI)	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		VALOR TOTAL			
								MAT.	M. O.	MAT.	M. O.				
1	SERVIÇOS INICIAIS														
1.1	PLACA DE OBRA 1,20 X 0,60M	0,72	M²	COMPOSIÇÃO	A1	R\$ 1.106,10	R\$ 1.451,87	R\$ 871,12	R\$ 580,75	R\$ 627,21	R\$ 418,14	R\$ 1.045,35			
1.2	ISOLAMENTO DE OBRA EM TELA PLÁSTICA H=1,20M	48,00	M²	COMPOSIÇÃO	A2	R\$ 27,85	R\$ 36,56	R\$ 21,94	R\$ 14,62	R\$ 1.052,93	R\$ 701,95	R\$ 1.754,88			
	TOTAL									R\$ 1.680,14	R\$ 1.120,09	R\$ 2.800,23			
2	DEMOLIÇÕES														
2.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO	146,93	M²	SINAPI	97633	21,05	R\$ 27,63	R\$ 16,58	R\$ 11,05	R\$ 2.435,81	R\$ 1.623,87	R\$ 4.059,68			
2.2	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	130,00	M	SINAPI	97632	2,41	R\$ 3,16	R\$ 1,90	R\$ 1,26	R\$ 246,48	R\$ 164,32	R\$ 410,80			
2.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAIXA DE 5M³	1,00	UN	COMPOSIÇÃO	A3	R\$ 313,88	R\$ 412,00	R\$ 247,20	R\$ 164,80	R\$ 247,20	R\$ 164,80	R\$ 412,00			
	TOTAL									R\$ 2.929,49	R\$ 1.952,99	R\$ 4.882,48			
3	PAVIMENTAÇÃO/TROCA DE PISO														
3.1	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM.	146,93	M²	SINAPI	88476	22,89	R\$ 30,05	R\$ 18,03	R\$ 12,02	R\$ 2.649,15	R\$ 1.766,10	R\$ 4.415,25			
3.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 60X60 CM	146,93	M²	SINAPI	87257	81,68	R\$ 107,21	R\$ 64,33	R\$ 42,88	R\$ 9.451,42	R\$ 6.300,95	R\$ 15.752,37			
3.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 60x60CM	130,00	M	SINAPI	88650	14,88	R\$ 19,53	R\$ 11,72	R\$ 7,81	R\$ 1.523,34	R\$ 1.015,56	R\$ 2.538,90			
	TOTAL									R\$ 13.623,91	R\$ 9.082,60	R\$ 22.706,52			
4	SERVIÇOS FINAIS														
4.1	LIMPEZA DE FORRO E BEIRAIS DE PVC COM PANO ÚMIDO	146,93	M²	SINAPI	99826	1,44	R\$ 1,89	R\$ 1,13	R\$ 0,76	R\$ 166,62	R\$ 111,08	R\$ 277,70			
4.2	SERVENTE PARA LIMPEZAS GERAIS E DESMOBILIZAÇÃO	16,00	H	SINAPI	88316	20,08	R\$ 26,36	R\$ 15,82	R\$ 10,54	R\$ 253,06	R\$ 168,70	R\$ 421,76			
	TOTAL									R\$ 419,67	R\$ 279,78	R\$ 699,46			
TOTAL GERAL										R\$ 18.653,21	R\$ 12.435,48	R\$ 31.088,69			