



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ - RS
Secretaria Municipal de Educação
Avenida Paraguassu nº 2017 – Centro
Fone: (51) 3627-8515 – R. 521



Obra: REFORMA PISO - EMEI TIA MARICA
Local: TRAVESSA 3, Nº 420, BAIRRO ALBATROZ

Data Orçamento: set/24

Encargos Sociais sobre a M.O.: 112,88% (hora); 69,79% (mês)

Área: 18,57 m²

Data base Sinapi: jul/24

BDI: 22,0%

ORÇAMENTO SINTÉTICO - SEM DESONERAÇÃO

Referência	Código	Item	DISCRIMINAÇÃO	Un	Quant	Custo unit s/ BDI	Custo unit c/ BDI	Custo total s/ BDI	Custo total c/ BDI
		1	DEMOLIÇÃO						
SINAPI	97633	1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	18,57	R\$ 23,52	R\$ 28,69	R\$ 436,87	R\$ 532,98
SINAPI	97632	2.1	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	17,46	R\$ 2,69	R\$ 3,28	R\$ 46,97	R\$ 57,30
			SUBTOTAL					R\$ 483,84	R\$ 590,28
		2	PISO						
SINAPI	87263	2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023. PE	M2	18,57	R\$ 141,69	R\$ 172,86	R\$ 2.631,82	R\$ 3.210,82
COMP	1	2.2	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	17,46	R\$ 15,09	R\$ 18,41	R\$ 263,54	R\$ 321,52
SINAPI	99803	2.3	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	19,80	2,17	R\$ 2,65	R\$ 42,96	R\$ 52,41
			SUBTOTAL					R\$ 2.938,32	R\$ 3.584,75
		3	REMOÇÃO						
COTAÇÃO	1	3.1	TRANSPORTE DE ENTULHO	DIA	5,00	R\$ 57,33	R\$ 69,95	R\$ 286,67	R\$ 349,73
			SUBTOTAL					R\$ 286,67	R\$ 349,73
			TOTAL					R\$ 3.708,82	R\$ 4.524,76