

Nº OPERAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AVENIDA MAURÍCIO CARDOSO - TRECHO 01			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO, RS	MUNICÍPIO / UF SÃO JERÔNIMO	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO, RS									291.872,80	
1.			AVENIDA MAURÍCIO CARDOSO - TRECHO 01 - EXTENSÃO 191M					-	291.872,80	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	12.374,78	
1.1.1.	COMPOSIÇÃO	CM - 095	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	511,84	BDI 1	635,86	1.831,28	RA
1.1.2.	COMPOSIÇÃO	CM - 052	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - CRONOGRAMA DE OBRA DE 2 (DOIS) MESES	%	1,00	4.779,88	BDI 1	5.938,04	5.938,04	RA
1.1.3.	COMPOSIÇÃO	CM - 042	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFÁLTICO, INCLUINDO MICRODRENAGEM PLUVIAL - DMT 40KM	UNID.	1,00	3.594,97	BDI 1	4.466,03	4.466,03	RA
1.1.4.	COMPOSIÇÃO	CM - 99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (99064)	M	191,00	0,59	BDI 1	0,73	139,43	RA
1.2.			CAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	257.346,43	
1.2.1.	COMPOSIÇÃO	CM - 045	LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	M2	2.552,41	2,82	BDI 1	3,50	8.933,44	RA
1.2.2.	COMPOSIÇÃO	CM - 265	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	2.552,41	6,74	BDI 1	8,37	21.363,67	RA
1.2.3.	COMPOSIÇÃO	CM - 266	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	M2	2.552,41	2,28	BDI 1	2,83	7.223,32	RA
1.2.4.	COMPOSIÇÃO	CM - 267	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q. EXCLUSIVE TRANSPORTE (COMPOSIÇÃO ADAPTADA 95995) (3CM)	M3	127,62	1.226,09	BDI 1	1.523,17	194.386,96	RA
1.2.5.	SINAPI	101002	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	325,43	6,27	BDI 1	7,79	2.535,10	RA
1.2.6.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	9.762,97	1,73	BDI 1	2,15	20.990,39	RA
1.2.7.	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.278,03	0,68	BDI 1	0,84	1.913,55	RA
1.3.			SINALIZAÇÃO					-	11.826,09	
1.3.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2.552,41	2,08	BDI 1	2,58	6.585,22	RA
1.3.2.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	191,00	6,27	BDI 1	7,79	1.487,89	RA
1.3.3.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	382,00	6,27	BDI 1	7,79	2.975,78	RA
1.3.4.	SINAPI	102508	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	13,50	46,34	BDI 1	57,57	777,20	RA
1.4.			SERVIÇOS FINAIS					-	10.325,50	
1.4.1.	Composição	CM - 149B	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (CONSIDERADO UM RAO MÉDIO DE DISTÂNCIA PARA MOB/DESMOB. DE 100 KM, EQUIVALENTE A APROXIMADAMENTE 1 1/2H DE VIAGEM)	UN.	1,00	3.606,60	BDI 1	4.480,48	4.480,48	RA
1.4.2.	Composição	CM - 028	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	2.552,41	1,84	BDI 1	2,29	5.845,02	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



Nº OPERAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AVENIDA MAURÍCIO CARDOSO - TRECHO 01			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO, RS	MUNICÍPIO / UF SÃO JERÔNIMO	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO, RS									291.872,80

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO JERÔNIMO
Local

sexta-feira, 8 de novembro de 2024
Data

Responsável Técnico

Nome: JORGE LUCAS ALVES DE CASTRO
CREA/CAU: CREA/RS 240249
ART/RRT: 13382623

← RECURSO