

## ANEXO III

## PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO DE VILA FLORES/RS

CNPJ: 91.566.869/0001-53



OBRA: 2ª ETAPA - MANUTENÇÃO DO ENTORNO DA IGREJA E DO ENTORNO DO LARGO DA MATRIZ

LOCAL: PRAÇA MATRIZ, AVENIDA DAS FLORES

ÁREA: 434,60m2

Item	Fonte SINAPI	Descrição	Quantidade	Unid	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	TOTAL
					SEM BDI	COM BDI	
<b>1</b>		<b>RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO</b>					<b>R\$ -</b>
1.1	101814	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA, REJUNT. COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL	100,00	M2	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO DO LARGO DA MATRIZ</b>					<b>R\$ -</b>
2.1	92392	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 33 X 33 CM, ESPESSURA 8 CM.	67,80	M2	0,00	0,00	0,00
2.2	96622	LASTRO COM PEDRISCO PARA BASE, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM	10,17	M3	0,00	0,00	0,00
2.3	COTAÇÃO 03	BASALTO REGULAR NATURAL SERRADO MIN 41X41X 3A5CM	266,80	M2	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>REFORMA DAS PINGADEIRAS DAS JANELAS</b>					<b>R\$ -</b>
3.1	CMP01	REFORMA DA PINGADEIRA COM TROCA DO REVESTIMENTO CERÂMICO, RETIRADA E INSTALAÇÃO	14,00	UNID	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>		<b>REFORMA E AUTOMAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ENTORNO DA IGREJA</b>					<b>R\$ -</b>
4.1	COTAÇÃO 01	TRILHO CALHA DE AÇO (DIN) FIXAÇÃO ELÉTRICA	2,00	UNID	0,00	0,00	0,00
4.2	COTAÇÃO 01	CALHA PAINEL ELÉTRICO EM PVC COMANDO 50X50	3,00	UNID	0,00	0,00	0,00
4.3	COTAÇÃO 01	BARRAMENTO NEUTRO E TERRA PARA QUADRO DE COMANDO	13,00	UNID	0,00	0,00	0,00
4.4	COTAÇÃO 01	PENTE DE LIGAÇÃO TRIFÁSICA 80A	2,00	UNID	0,00	0,00	0,00
4.5	COTAÇÃO 01	INTERRUPTOR INTELIGENTE WI-FI - 4 CANAIS PARA AUTOMAÇÃO	4,00	UNID	0,00	0,00	0,00
4.6	COTAÇÃO 01	SENSOR INFRAVERMELHO PET IVP EXTERNO	4,00	UNID	0,00	0,00	0,00
4.7	COTAÇÃO 01	TEMPORIZADOR DE RETARDO NA ENERGIZAÇÃO	4,00	UNID	0,00	0,00	0,00
4.8	COTAÇÃO 01	TEMPORIZADOR DE RETARDO NA DESERNIGIZAÇÃO DTD-7 30MIM 220V	3,00	UNID	0,00	0,00	0,00
4.9	COTAÇÃO 01	RELÉ ACOPLADOR SLIM LINE 41F+HF1F 12VAC /DC	10,00	UNID	0,00	0,00	0,00
4.10	COTAÇÃO 01	RELE ACOPLADOR 220 V	10,00	UNID	0,00	0,00	0,00
4.11	COTAÇÃO 01	VALVULA SOLENEIDE LATÃO 2/2 VIAS NORMAL FECHADA 1/2 BSP220V	1,00	UNID	0,00	0,00	0,00
4.12	COTAÇÃO 01	FONTE CHAVEADA 24V 1A	1,00	UNID	0,00	0,00	0,00
4.13	COTAÇÃO 01	FONTE CHAVEADA 12V 1A	2,00	UNID	0,00	0,00	0,00
4.14	COTAÇÃO 01	CONTROLADOR MODULO LOGICO CLP 8 ENTRADAS DIGITAIS E 4 SAIDAS DIGITAIS 12/24V	2,00	UNID	0,00	0,00	0,00
4.15	COTAÇÃO 01	CABO DE PROGRAMAÇÃO CONTROLADOR MODULO LOGICO CLP	1,00	UNID	0,00	0,00	0,00

4.16	COTAÇÃO 01	SENSOR DE BARREIRA ATIVO 1 FEIXE 12V	10,00	UNID	0,00	0,00	0,00
4.17	COTAÇÃO 01	RELE DE IMPULSO TELERRUPTOR TENSÃO 48VAC 24VDC	5,00	UNID	0,00	0,00	0,00
4.18	COTAÇÃO 01	CONTATOR MODULAR 12 V 2 CONTATOS	10,00	UNID	0,00	0,00	0,00
4.19	COTAÇÃO 01	CONTATOR MODULAR 25A 12V 4 CONTATOS	2,00	UNID	0,00	0,00	0,00
4.20	COTAÇÃO 01	TIMER DIGITAL TEMPORIZADOR PARA TRILHO DIN	2,00	UNID	0,00	0,00	0,00
4.21	COTAÇÃO 01	KNOB 3 POSIÇÕES 2NA 2NF	1,00	UNID	0,00	0,00	0,00
4.22	COTAÇÃO 01	DISJUNTORES 3X40A	2,00	UNID	0,00	0,00	0,00
4.23	COTAÇÃO 01	DISJUNTORES 3X32A	2,00	UNID	0,00	0,00	0,00
4.24	COTAÇÃO 02	LUMINARIA DE LED 12V 12º 9W IP67 FABRICADA EM ALUMINIO EXTRUDADO, CABECEIRA EM ALUMINIO INJETADO, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, COM SUPORTE DE FIXAÇÃO REGULAVEL EM AÇO INOX COM ACABAMENTO EM ELETROPOLIMENTO.	3,00	UNID	0,00	0,00	0,00
4.25	COTAÇÃO 02	LUMINARIA DE LED 24º 18W IP67 FABRICADA EM ALUMINIO EXTRUDADO, CABECEIRA EM ALUMINIO INJETADO, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, COM SUPORTE DE FIXAÇÃO REGULAVEL EM AÇO INOX COM ACABAMENTO EM ELETROPOLIMENTO.	13,00	UNID	0,00	0,00	0,00
4.26	COTAÇÃO 02	LUMINARIA LED PROJETOR 24º 45W IP67 FABRICADA EM ALUMINIO EXTRUDADO, CABECEIRA EM ALUMINIO INJETADO, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, COM SUPORTE DE FIXAÇÃO REGULAVEL EM AÇO INOX COM ACABAMENTO EM ELETROPOLIMENTO.	8,00	UNID	0,00	0,00	0,00
4.27	COTAÇÃO 02	DRIVER DE TENSÃO AFC 07 DT 12 1 12W CMX RGB IP40 MASTER	1,00	UNID	0,00	0,00	0,00
4.28	COTAÇÃO 02	DRIVER DE TENSÃO AFC 08 DT 12 3 36W CMX RGB IP40 SLAVE	1,00	UNID	0,00	0,00	0,00
4.29	91864	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	300,00	M	0,00	0,00	0,00
4.30	95806	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM	50,00	UNID	0,00	0,00	0,00
4.31	91893	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM	60,00	UNID	0,00	0,00	0,00
4.32	91933	CABO DE DUPLEX, 10 MM², PARA ILUMINAÇÃO LARGO DA MATRIZ RAMAL DE LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	250,00	M	0,00	0,00	0,00
						<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**OBS:**

\* Todos os serviços acima serão por Regime de empreitada global. Na realização dos serviços deverão ser seguidos rigorosamente os projetos e o memorial descritivo.

\* Todos os serviços foram baseados na Tabela SINAPI 10/2024 NAO DESONERADO

\* Declaramos atender o Acórdão do TCU n.º 3938 e Decreto n.º 7983/13 quanto a composição de encargos sociais, visto o detalhamento do orçamento atender ao SINAPI, unidade RS.

\* Taxa de BDI : % 23,27%

**VILA FLORES/RS, 04/12/2024.**

\_\_\_\_\_  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
NOME: AUGUSTO BEN  
CREA: RS 236427

\_\_\_\_\_  
EVANDRO A. BRANDALISE  
PREFEITO MUNICIPAL