


FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	REM FIO	REMOÇÃO DE MEIO FIO	unidade		34,10	38,08
sinapi	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	0,5625	1,69	1,72
sinapi	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	24,86	27,93
sinapi	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,25	20,66	23,08
sinapi	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	56,06	64,67
COMPOSIÇÃO	FINAL	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2		5,16	5,77
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	20,66	23,08
COMPOSIÇÃO	MEIO FIO	SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, DIMENSOES 100X15X13X30CM, PARA VIAS URBANAS	M		10,44	11,70
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2296	24,86	27,93
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2296	20,66	23,08
COMPOSIÇÃO	MEIO FIO	SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO , DIMENSOES 100X15X13X30CM, PARA VIAS URBANAS	M		13,00	14,58
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,286	24,86	27,93
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,286	20,66	23,08

Data

Responsável Técnico:
CREA/CAU:


Leonardo Gretschmann
 Engenheiro Civil
 CREA-RS 233714
 Matr: 8341-0



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº Transferência Gov		PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
0	0		PREFEITURA MUNICIPAL	REMOÇÃO E ASSENTAMENTO DE NOVOS MEIOS FIOS EM DIERSOS PONTOS NA CIDADE		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	08-24 (N DES)	REMOÇÃO E ASSENTAMENTO DE NOVOS MEIOS FIOS EM DIERSOS	SANTO ÂNGELO / RS	24,10%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REMOÇÃO E ASSENTAMENTO DE NOVOS MEIOS FIOS EM DIERSOS PONTOS NA CIDADE DE SANTO ANGELO									
1.			MEIO FIO						141,45
1.1.			REMOÇÃO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO TRECHO RETO						68,94
1.1.1.	Composição	REM FIO	REMOÇÃO DE MEIO FIO	unidade	1,00	38,08	BDI 1	47,26	47,26
1.1.2.	Composição	MEIO FIO	SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM, PARA VIAS URBANAS	M	1,00	11,70	BDI 1	14,52	14,52
1.1.3.	Composição	FINAL	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1,00	5,77	BDI 1	7,16	7,16
1.2.			REMOÇÃO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO TRECHO CURVO						72,51
1.2.1.	Composição	REM FIO	REMOÇÃO DE MEIO FIO	unidade	1,00	38,08	BDI 1	47,26	47,26
1.2.2.	Composição	MEIO FIO CURVO	SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM, PARA VIAS URBANAS	M	1,00	14,58	BDI 1	18,09	18,09
1.2.3.	Composição	FINAL	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1,00	5,77	BDI 1	7,16	7,16

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

DMT Av. Venâncio Aires - Depósito material fresagem = 1,00Km; DMT Av. Venâncio Aires - Usina Asfalto = 3,70Km.
Departamento competente da Prefeitura Municipal.

Obs.: Os serviços de sinalização horizontal e vertical serão executados pelo

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SANTO ÂNGELO / RS

Local

quinta-feira, 30 de janeiro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Leonardo Greischmann

CREA/CAU: RS233714

ART/RRT: 0