ORÇAMENTO									
Modalidade		N°	Ano 2024						
Objeto	CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA EMEF MANOEL JOSÉ DA MOTTA								
Órgão	PREFEITURA DE MONTENEGRO/RS		CNPJ						
Tipo de Objeto	Obras e Serviços de Engenharia								
Preco T. Estima	R\$ 169 266 87	Ī							

Atenção! Para incluir mais de 100 linhas de itens, selecione as células A113 a R113 e arraste as fórmulas para baixo, de acordo co *Preenchimento obrigatório **Obrigatório só para Obras e Serviços de Engenharia						om o número de itens necessário. ***Obrigatório só para licitação composta por Lotes						
Nº	Nº Nº Fonte de Códi			Código de	Data de					imativa		
do Lote*	Ordem	Item*	Referência**	Referência **	Referênci a**	Descrição do item*	Qtd.*	Unid.*	Preço unitário (R\$)*	Preço Total (R\$)	% BDI**	
		1			1	SERVIÇOS PRELIMINARES	•					
						FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA						
1	1	1.1	SINAPI	103689	dez-24	GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	2,0000	M2	589,7100	1.179,42	29,53%	83,24%
			COMPOSICAO			ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM						
1	2	1.2	_PROPRIA	001	dez-24	E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE	31,3000	m	35,7300	1.118,35	29,53%	83,24%
						TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2						
1	3	1.3	SINAPI	99059	dez-24	UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	70,0000	М	72,0200	5.041,40	29,53%	83,24%
		2	1	Γ	I	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E FUNDAÇÕES	I	l				
						ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL						
1	4	2.1	SICRO/DNIT	5501706	out-24	DE 1º CATEGORIA	108,0000	m3	8,4500	912,60	29,53%	83,24%
						ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.						
1	5	2.2	SINAPI	101173	dez-24	AF_05/2020	30,0000	М	77,4100	2.322,30	29,53%	83,24%
1	6	2.3	SINAPI	92270	dez-24	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF 09/2020	17,7500	M2	179,7400	3.190,39	29,53%	83,24%
	J	2.5	5	32270	462 2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	27,7300		273,7100	5.230,53	23,3370	03,21,0
	_		CINIARI			CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -	.==					
1	/	2.4	SINAPI	92761	dez-24	MONTAGEM. AF_06/2022	157,0000	KG	16,2400	2.549,68	29,53%	83,24%
						CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME,						
1	Q	2.5	SINAPI	96555	dez-24	FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	3,5400	M3	961,3300	3.403,11	29,53%	83,24%
	8	2.3	SINALL	50555	uez-24	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA	3,3400	IVIS	301,3300	3.403,11	23,3370	03,2470
		2.6	CINIADI	06500		SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO.	0.7000		207.2400	224.24	20 520/	02.240/
1	9	2.6	SINAPI	96529	dez-24	AF_01/2024 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA	0,7200	IVIZ	307,2400	221,21	29,53%	83,24%
						CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.						
1	10	2.7	SINAPI	104918	dez-24	AF_01/2024	6,6200	KG	18,5000	122,47	29,53%	83,24%
						CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -						
1	11	2.8 <b>3</b>	SINAPI	96556	dez-24	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024  QUADRA POLIESPORTIVA	0,0500	M3	1.143,8700	57,19	29,53%	83,24%
		,				QUADIA FOLLSFORTIVA		1				
						EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30						
1	12	3.1	SINAPI	103076	dez-24	MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ	286,00	M2	201,9900	57.769,14	29,53%	83,24%
						CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA						
1	13	3.2	SINAPI	100974	dez-24	LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	28,60	М3	11,3200	323,75	29,53%	83,24%
1	14	3.3	SINAPI	101748	dez-24	PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020	286,00	M2	4,2500	1.215,50	29,53%	83,24%
						TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO						
1	15	3.4	SINAPI	98577	dez-24	E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023	131,00	М	56,6200	7.417,22	29,53%	83,24%
						DINITUDA DE DEMANDOAÇÃO DE QUANDA DOUTSCOOTIVA COM						
1	16	3.5	SINAPI	102504	dez-24	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	307,24	м	11,9700	3.677,66	29,53%	83,24%
						DINITIDA DE DISO COM TINTA ACRÍFICA ACUESAÇÃO MANUELO						
1	17	3.6	SINAPI	102492	dez-24	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	286,00	M2	33,7800	9.661,08	29,53%	83,24%
									,	,,,,	,	-,
1	18	3.7	SINAPI	103769	dez-24	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	1,00	UN	5.539,4800	5.539,48	29,53%	83,24%
			COMPOSICAO			. ,,.			1 227, 200	222,10	3,2276	
1	19	3.8	_PROPRIA	002	dez-24	SUPORTE DE TABELA	2,00	m2	3.125,2500	6.250,50	29,53%	83,24%
			COMPOSICAO			COMJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAL EM TUBO						
1	20	3.9	_PROPRIA	004	dez-24	GALVANIZADO	1,00	m	6.654,0900	6.654,09	29,53%	83,24%
			COMPOSICAO			CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTE EM AÇO						
1	21	3.10	_PROPRIA	005	dez-24	GALVANIZADO	1,00	m2	4.039,6100	4.039,61	29,53%	83,24%
1	22	3.11	COMPOSICAO _PROPRIA	003	dez-24	ALAMBRADO	222,90	m	203,4200	45.342,32	29,53%	83,24%
		4				SERVIÇOS FINAIS	,			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,	,
1	23	4.1	SINAPI	99811	dez-24	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	286,0000	M2	4,4000	1.258,40	29,53%	83,24%