

Obra: CONSTRUÇÃO DE 30 GAVETAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO JUDAS TATEU

RELATÓRIO GLOBAL - Data: janeiro/2025

Endereço: Rua Professor Francisco Stawinski - Bairro Francisco Doncatto - São Marcos

Item	Descrição	Quantidade	Un	Material	Mão-de-Obra	Total Material	Total Mão-de-Obra	Total	Sinapi 04/24 S/Desoneração	BDI	Encargos Sociais (Mês)
1	SERVIÇOS INICIAIS										
1.2	ALUGUEL DE CONTAINER 2,30 x 6,00 x 2,50 m	3,00	mês	1.187,50	62,50	3.562,50	187,50	3.750,00	10775 (insumo)	25,00%	69,79%
	Total do Grupo					3.562,50	187,50	3.750,00			
2	MOVIMENTO DE TERRA										
2.1	ESCAVACAO MECÂNICA DE SOLO DE 1a. ATE 1,30m	5,79	m³	9,67	1,07	55,99	6,20	62,19	90106	25,00%	69,79%
2.2	REATERRO COM MATERIAL LOCAL	5,07	m³	23,07	2,56	116,91	12,97	129,88	93379	25,00%	69,79%
	Total do Grupo					172,90	19,17	192,07			
3	SUPREESTRUTURA										
3.1	CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS, FCK 25 MPa	0,50	m³	1.402,30	600,98	701,15	300,49	1.001,64	CONC. 01	25,00%	69,79%
3.2	CONCRETO VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPa	1,95	m³	3.073,03	1.317,02	5.992,41	2.568,19	8.560,60	CONC. 02	25,00%	69,79%
3.3	CONCRETO PILARETES, FCK 25 Mpa	0,24	m³	4.869,16	2.086,78	1.168,60	500,83	1.669,43	CONC. 03	25,00%	69,79%
3.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS DE BALDRAME COM HIDROASFALTO - 2 DEMÃOS	27,91	m²	40,81	17,49	1.139,01	488,15	1.627,16	98557	25,00%	69,79%
3.5	ATERRO EM BRITA e=10 cm	0,43	m³	143,32	61,42	61,63	26,41	88,04	96624	25,00%	69,79%
3.6	CONTRA PISO DE CONCRETO 5 cm	16,25	m²	50,81	21,78	825,66	353,93	1.179,59	87692	25,00%	69,79%
3.7	LAJE PRÉ-MOLDADA BIAPOIADA, COM VIGOTA CERÂMICA ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO +CAPA = 8+4)	10,80	m³	174,62	74,84	1.885,90	808,27	2.694,17	101963	25,00%	69,79%
3.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE e = 1,5cm	18,06	m²	45,04	19,31	813,42	348,74	1.162,16	98562	25,00%	69,79%
	Total do Grupo					12.587,78	5.395,01	17.982,79			
4	ALVENARIAS										
4.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACIÇO, (ESPESSURA 10 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8	79,08	m²	116,17	49,79	9.186,72	3.937,39	13.124,11	101159	25,00%	69,79%
	Total do Grupo					9.186,72	3.937,39	13.124,11			
5	REVESTIMENTOS										
5.1	CHAPISCO ci-ar 1:3-7mm PREPARO E APLICACAO	108,95	m²	4,45	1,91	484,83	208,09	692,92	87878	25,00%	69,79%
5.2	MASSA ÚNICA ci-ca-ar 1:2:8-15mm COM BETONEIRA	108,95	m²	32,75	14,03	3.568,11	1.528,57	5.096,68	87529	25,00%	69,79%
	Total do Grupo					4.052,94	1.736,66	5.789,60			
6	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS										
6.1	RESERVATÓRIO POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO 1000L INSTALADO	1,00	un	629,30	269,70	629,30	269,70	899,00	102613	25,00%	69,79%
6.2	ESCAVACAO MECÂNICA DE SOLO DE 1a. ATE 1,30m	80,60	m³	7,42	3,18	598,05	256,31	854,36	90107	25,00%	69,79%
6.3	REATERRO COM MATERIAL LOCAL	80,60	m³	23,07	2,56	1.859,44	206,34	2.065,78	93379	25,00%	69,79%
6.4	TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL, 50 mm FORNECIDO E INSTALADO	102,60	m	12,34	5,29	1.266,08	542,75	1.808,83	89798	25,00%	69,79%
6.5	JOELHO 90°, PVC, ESGOTO PREDIAL, 50 mm FORNECIDO E INSTALADO	6,00	un	13,37	5,73	80,22	34,38	114,60	89731	25,00%	69,79%
6.6	TÊ, PVC, ESGOTO PREDIAL 50 mm, FORNECIDO E INSTALADO	3,00	un	15,28	6,55	45,84	19,65	65,49	89825	25,00%	69,79%
6.7	CAIXA DE INSPEÇÃO RETANGULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 60x60x50 cm	1,00	un	392,41	168,18	392,41	168,18	560,59	97897	25,00%	69,79%
6.8	CAIXA SIFONADA, PVC, 100x100x50 mm	30,00	un	36,60	15,68	1.098,00	470,40	1.568,40	89482	25,00%	69,79%
	Total do Grupo					5.969,34	1.967,71	7.937,05			

Obra: CONSTRUÇÃO DE 30 GAVETAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO JUDAS TATEU											
RELATÓRIO GLOBAL - Data: janeiro/2025											
Endereço: Rua Professor Francisco Stawinski - Bairro Francisco Doncatto - São Marcos											
Item	Descrição	Quantidade	Un	Material	Mão-de-Obra	Total Material	Total Mão-de-Obra	Total	Sinapi 04/24 S/Desoneração	BDI	Encargos Sociais (Mês)
7	PINTURA										
7.1	SELADOR PARA PAREDES EXTERNAS - 1 DEMÃO	108,95	m²	4,08	1,02	444,52	111,13	555,65	88415	25,00%	69,79%
7.2	PINTURA TEXTURIZADA ACRÍLICA SOBRE REBOCO - 2 DEMÃOS	217,90	m²	23,15	5,79	5.044,39	1.261,64	6.306,03	88423	25,00%	69,79%
	Total do Grupo					5.488,91	1.372,77	6.861,68			
8	SERVIÇOS FINAIS										
8.1	ALGEROSAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24	30,45	m	51,02	21,86	1.553,56	665,64	2.219,20	94231	25,00%	69,79%
8.2	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO GAVETAS (8x5 cm) EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22	0,12	m²	485,00	15,00	58,20	1,80	60,00	4813 (insumo)	25,00%	69,79%
8.3	LIMPEZA TOTAL DA OBRA	16,25	m²	0,27	2,44	4,39	39,65	44,04	99803	25,00%	69,79%
	Total do Grupo					1.616,15	707,09	2.323,24			
VALOR TOTAL ORÇAMENTO R\$						42.637,24	15.323,30	57.960,54			

São Marcos-RS, 28 de janeiro de 2025

Pablo Candido Corrêa

Engenheiro Civil

CREA-RS 219.898