

FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	Obra.: SUBSTITUIÇÃO DO QUADRO DE PROTEÇÃO DO EQUIPAMENTO DE MAMOGRAFIA						
	Endereço: Hospital Municipal Getúlio Vargas - Sapucaia do Sul/RS						
	Área de Intervenção:						
	Data proposta: BDI: 27,71% incluso nos valores						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
Item	Código	Descrição	Quantidade Contrato	Un	Vlr. Unitário	Unit. Contrato c/ BDI	Total contrato (c/BDI)
1,		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
1,1	COMPOSIÇÃO IE.50	PROJETO DO QUADRO DE PROTEÇÃO	1,00	UN			
1,2	COMPOSIÇÃO IE.49	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, 400 X 300 MM, COM BARRAMENTOS FASE, NEUTRO E TERRA, CANALETAS, TRILHOS, IDENTIFICAÇÕES E CONEXÕES – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN			
1,3	COMPOSIÇÃO IE.41	RETIRADA - QGBT EXISTENTE	1,00	UN			
1,4	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	15,00	M			
1,5	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	5,00	M			
1,6	COMPOSIÇÃO IE.47	TERMINAL COMPRESSÃO - PARA CABO DE 2,5 MM2 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12,00	UN			
1,7	COMPOSIÇÃO IE.48	TERMINAL COMPRESSÃO - PARA CABO DE 10 MM2 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8,00	UN			
1,8	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	UN			
1,9	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN			
1,10	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN			
1,11	COMPOSIÇÃO IE.12	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1,00	UN			
1,12	COMPOSIÇÃO IE.42	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) – CLASSE II – 275V – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2,00	UN			
1,13	COMPOSIÇÃO IE.43	CONTATOR TRIPOLAR 45A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN			
1,14	COMPOSIÇÃO IE.45	RELÉ MONITORAMENTO DE SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO	1,00	UN			
1,15	COMPOSIÇÃO IE.44	BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA	1,00	UN			
1,16	COMPOSIÇÃO IE.46	BOTÃO DE PULSO – LIGA E DESLIGA	2,00	UN			
1,17	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	11,00	M2			
		Total do Grupo					
TOTAL DO ORÇAMENTO							