

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO SECRETARIA DE OBRAS VIGILÂNCIA SANITÁRIA Número do processo: 008/2025 Data de Abertura do Processo: 20/02/2025 Data da aprovação: 25/02/2025 Aprovado por: Claudinei Teixeira Rocha Número do processo: 008/2025

Data de Abertura do Processo: 20/02/2025

Data da aprovação: 24/02/2025

Aprovado por: Ernani José Andriola

Caracteristicas do Projeto	5 — OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (90°) E Y (0°), RESPECTIVAMENTE, NÃO OCORREM SIMULTANEAMENTE.	LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO
1 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS - PILARES E VIGAS: 3.0 cm		
2 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS - LAJES E ESCADAS: 3.0 cm		A ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES
3 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS — FUNDAÇÃO: 4.5 cm		1 ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES
4- PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.		
NOTAS 1 : DURABILIDADE	NOTAS 2 : NORMAS	NOTAS 3 : GERAIS
1 — CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: II	— NBR 06118 — 2023 — Projeto de Estruturas de Concreto armado	1 — Dimensões em Centimetros e Níveis em metros
2 — MÓDULO DE ELASTICIDADE > 35.42 GPa		2 — Conferir as disposição das armaduras antes da concretagem.
3 - FATOR A/C < 0.4	— NBR 06120 — 2019 — Cargas para o Cálculo de Estruturas de edificações — Procedimento	 3 — A Responsabilidade pela fiscalização da obra é do Eng° resp Técnico. 4 — Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada caminhão betoneira.
		5 — Respeitar os prazos mínimos para retirada de formas e escoramentos.
4 - AÇO CA 50A e CA 60B	— NBR 06123 — 2023 — Forças Devidas ao Vento em Edificações	6 — Evitar romper concreto após endurecido, com marreta e talhadeira.
5 - CONCRETO CLASSE > 30 MPa	— NBR 8681 — 2003 — Ações e Segurança nas Estruturas	7 — Toda e qualquer alteração no respectivo projeto, o Calculista deverá ser consultado e o mesmo deverá emitir seu parecer por escrito.
6 - CONSUMO DE CIMENTO > 350 Kg/m3	— NBR 6122 — 2022 — Projeto e execução de Fundações	and the second of the second o



PF	RO.	JE	TO	E	ES7	ΓRI	JT	UR	AL	•

PROJETO APROVADO

PROJETO ESTRUTURAL		CONTRATADO: Kayo Henrique Moreira		CLIENTE: SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À S		21			
		Endereço: Rua: Brasília, n° 395 Bairro: Centro, Areado	- MG	OBRA: MINISTÉRIO DA SAÚDE		∠ I			
Contratado.		rmail aam	ENDEREÇO OBRA:			Número Cliente:			
CREA-MG : 199774/D		engcivil.kayomoreira@gmail.com		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			01/2024		
	VERIF	ENTREGA	REVISÃO	UNIDADE: (EXCETO INDICADO)	RE	REFERÊNCIA: (1°DIEDRO)			
DATA	28/08/2024	28/08/2024	00	cm					
NOME				TÍTULO: ARMADURAS DAS LAJES DO PAVIMENTO COBERTURA 2					
VISTO				ARMADURA POSITIVA - EIXO Y (SEM ARMADURA DE REFORÇO)					
Classe Concreto-MPa:		ESCALA:		DESENHO NÚMERO:	MOD:	REVISÃO:	FOLHA:		
30		INDICADAS EM PLANTA		00001	EST	00	21/34		