PLANTA DE LAYOUT

Escala:1:50

Quadro de Mobiliários		
Cód.	**Qtd.**	**Descrição**
Ármário com chave	2	Armário de ferro fechado com cadeado
Armário Marcenaria 1	2	Armário fechado 1,00 x 0,60m
Armário Marcenaria 2	4	Armário fechado 0,95 x 0,40m
Armário Superior 01	1	Armário fechado 1,60 x 0,30 x 1,50m, 3 portas
Armário Superior 03	1	Armário fechado 1,80 x 0,30 x 1,50m, 3 portas
Balança de chão	1	Mesa auxiliar 0,80 x 0,70m
Balança RN	1	Balança Médica Pediátrica Digital
Banco Giratório	12	Banqueta giratória tipo mocho.
Biombo	3	Bimbo largura aberto 1,82, fechado 0,66, altura 1,77m
Container Grupo A1	1	Container de lixo 770l
Container Grupo E	1	Container de lixo 770l
Container Organicos	1	Container de lixo 770l
Container Reciclados	1	Container de lixo 770l
Container Vidro	1	Container de lixo 770l
Espelho 1	2	0,90x0,75m(LxA)
Espelho 2	1	1,80x1,10m(LxA)
Estante de Aço	16	Estante de aço com 6 prateleiras
GV140	1	Armário guarda volume com 16 portas
GV175	1	Armário guarda volume com 20 portas
MB.AMB01	1	Gaveteiro com rodinhas
MB.ARM01	6	Armário de documentos com chave
MB.CD01	23	Cadeiras modelo escritório para áreas administrativas.
MB.CD02	34	Poltronas
MB.CD03	2	Poltrona Obeso
MB.CD04	38	Cadeira
MB.CD05	2	Poltronas
MB.G	2	Mesa de exame clínico ginecológico
MB.ME05	6	Cama Hospitalar Elétrica
MB.MS100	7	Mesa de trabalho com dimensões 1,00 x 0,55m e altura de 0,75m.
MB.MS120	7	Mesa de trabalho 1,20 x 0,60 m com gavetas.
MB.MS140	3	Mesa de trabalho 1,40 x 0,60 m sem gavetas.
MB.MS160	1	Mesa de trabalho com dimensões 1,60 x 0,60m e altura de 0,75m. Com gavetas
MB.MSC	1	Mesa de cozinha com dimensões 1,60x 0,90m
MB.MSR	1	Mesa de reunião com dimensões 2,20 x 1,00m
MB.POL.	4	Poltrona de medicação reclinável
MB.TV42	6	Tv 42"
ombrelone	1	Ombrelone aço ou mobiliário para área externa
Pallet	3	Pallet modular plástico 50x50cm
PC	18	Tela para computador
Teclado	18	Teclado e mouse

Quadro de Áreas	
Ambiente	**Área (m²)**
Almoxarifado	6,53
Amamentação	6,00
Aplicação de Medicamentos	10,40
ÁREA DE DESCOMPRESSÃO DA EQUIPE	26,29
Área Livre	24,56
Área para Atividades ao Ar Livre	39,00
Área Reservada para Manobra de Veículos	265,84
Área Verde para Atividades ao Ar Livre	24,37
Banheiro Func. Fem.	12,10
Banheiro PCD	5,07
Banheiro. Func. Masc.	8,24
Bomba vácuo	6,34
Central de Gases	2,27
Circulação 01	10,48
Circulação 02	48,93
Circulação 03	60,12
Circulação 04	16,57
Compressores	6,41
Consultório Diferenciado (Ginecologia)	11,79
Consultório Diferenciado (Ginecologia) Acessível	12,47
Consultório e Multi / Sala Lilás	9,42
Consultório e Multi	10,73
Consultório Indiferenciado	28,41
Consultório Odontológico	43,63
Consultório Odontológico Acessível	11,44
Copa	9,82
DML	3,00
DML	2,15
Educação em Saúde Bucal / Escovódromo	7,01
Embarque e desembarque de ambulância	21,99
Espaço Lúdico	6,37
Espera	49,02
Farmácia - Armazenamento	14,77
Farmácia - Dispensação Externa	5,43
Farmácia - Dispensação Interna	1,64
Guarda cadeiras e maca	3,05
Horta	12,50
Paramentação	3,00
Previsão casa de bombas	3,70
Recepção	16,51
Resíduos Comum (Grupo D)	3,70
Resíduos Contaminado (Grupos A e E)	3,20
Sala de atendimento individualizado/Acolhimento	10,91
Sala de Curativo	9,46
Sala de Gestão	12,00
Sala de Integração das Equipes	25,19
Sala de Medicação, Reidratação e Coleta de Exames	17,83
Sala de Práticas Coletivas	30,19
Sala de Preparo, Esterilização (Limpa) e Distribuição	9,35
Sala de Recepção e Limpeza (suja)	7,02
Sala de Vacinação	10,00
Sanit. PCD Coleta	3,20
Sanit. PCD Cons. Dif. 2	3,20
Sanitário Família	5,09
Sanitário Feminino	6,78
Sanitário Masculino	4,74
Sanitário PCD	6,72

Importante:
1. A empresa responsável pela execução das paredes de drywall deverá verificar todos os mobiliários e equipamentos que serão fixados nas mesmas (régua de gases, armários, purificadores, etc) e prever reforço de sustentação com perfil metálico com capacidade para suportar as devidas cargas conforme indicação do fabricante de drywall (Detalhe 01).

DETALHE 01: REFORÇO EM DRYWALL

Escala:1:20

Quadro de Rodapé	
Item	**Comprimento (m)**
Rodapé interno meia cana com 10cm de altura, em granilite	501,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROJETO APROVADO
Número do processo: **014/2025**
Data de Abertura do Processo: **26/02/2025**
Data da aprovação: **27/02/2025**
Aprovado por: **Claudinei Taiseira Rocha**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO
SECRETARIA DE OBRAS
PROJETO APROVADO
Número do processo: **014/2025**
Data de Abertura do Processo: **26/02/2025**
Data da aprovação: **27/02/2025**
Aprovado por: **Ernani José Andriola**

ASSINATURAS E CARIMBOS DO ENTE - APROVAÇÃO E EXECUÇÃO

PLANTA CHAVE DE SITUAÇÃO

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO
R01	17/02/2025	COMPATIBILIZAÇÃO COM O PROJETO HOMOLOGADO NA ANVISA SANITÁRIOS DO CONSULTÓRIOS DIFERENCIADOS
R00	29/10/2024	EMISSÃO INICIAL

TÍTULO DO PROJETO
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 3

PROPRIETÁRIO
MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

CNPJ
00.394.544/0108-14

ENDEREÇO
Secretaria de Atenção Primária à Saúde
Esplanada dos Ministérios Bloco G Edifício Sede - Ministério da Saúde
CEP 70. 058-900 - Brasília- DF

PAC SAÚDE

DISCIPLINA
ARQUITETURA

RRT
16870904

TÍTULO DA PRANCHA
PLANTA DE LAYOUT

DESCRIÇÃO DA ETAPA
PROJETO REFERENCIAL CONCEITUAL

NOME: PRANCHA - ARQUIVO	REVISÃO	UNIDADE	DATA	ESCALA
MS_UBS3_PE_AQ 02.13_R00	**R01**	**METROS**	**17/02/2025**	**INDICADA**

MIRELA PILON PESSATTI — **A 25669-2**
VICTÓRIA ANGELI CAPOVILLA — **A 247156-6**
LEONARDO MEGIATO PEREIRA DOS SANTOS — **A 186776-8**
AUTOR(A) INTELECTUAL — REGISTRO

FOLHA A0 ESTENDIDA **84,10 x 140,00**

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOR CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL