



MEMÓRIA DE CÁLCULO
- OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO
CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO INDUBRAS	0	0

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO INDUBRAS				
1.	SERVIÇOS INICIAIS		-	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	1X PLACA 3,00 M * 1,50 M PADRÃO CAIXA
1.1.2.	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	6,00	6 MESES
1.1.3.	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	10 DIAS x 8 HORAS
1.1.4.	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	255,00	CAMPO 58*100 - 55,00 M ALAMBRADO PERMANECERA - 6,00 M PORTÃO
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO		-	
1.2.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	475,00	475,00 M3
1.2.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	475,00	475,00 M3
2.	ALAMBRADOS		-	
2.1.	ALAMBRADO 2,00 METROS		-	
2.1.1.	PORTÃO M MOLDURA EM TUBOS DE AÇO 1 1/2" COM DUAS FOLHAS(3Mx2M), TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 5X5	UNIDADE	2,00	2 UNIDADE
2.1.2.	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, (INCLUSO MURETA DE CONCRETO H= 20 CM E TELA 2,00 M)	M	183,00	CAMPO 58*100 - 55,00 M ALAMBRADO EXISTENTE - 72,00 M CABECEIRAS - 6,00 M PORTÃO
2.2.	ALAMBRADO 8,00 METROS		-	
2.2.1.	ALAMBRADO EM POSTES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, (INCLUSO MURETA DE CONCRETO H= 20 CM E TELA 8,00 M)	M	72,00	2X CABECEIRAS DO CAMPO 36,00 METROS LINEARES
3.	SERVIÇOS FINAIS		-	
3.1.	PLANTIO DE GRAMA		-	
3.1.1.	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO	M2	5.800,00	58,00 M * 100,00 M
3.1.2.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	5.800,00	58,00 M * 100,00 M
3.2.	EQUIPAMENTOS		-	
3.2.1.	INSTALAÇÃO E PINTURA DE TRAVES	PAR	1,00	1 PAR DE TRAVES

SANTO ÂNGELO/RS

Local

sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: BEN-HUR MARCHI DA SILVA
CREA/CAU: RS 216.325
ART/RRT: 13571297

Documento assinado digitalmente



BEN HUR MARCHI DA SILVA
Data: 24/02/2025 09:21:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>