



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO INDUBRAS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO INDUBRAS	MUNICÍPIO / UF SANTO ÂNGELO/RS	BDI 1 23,57%	BDI 2 19,66%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO INDUBRAS</b>									<b>300.815,16</b>	
<b>1.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					-	<b>32.824,15</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					-	<b>16.721,65</b>	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	459,66	BDI 1	568,00	2.556,00	RA
1.1.2.	SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	6,00	1.000,00	BDI 1	1.235,70	7.414,20	RA
1.1.3.	SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	37,16	BDI 1	45,92	3.673,60	RA
1.1.4.	SINAPI	104800	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	255,00	9,77	BDI 1	12,07	3.077,85	RA
<b>1.2.</b>			<b>MOVIMENTAÇÃO DE SOLO</b>					-	<b>16.102,50</b>	
1.2.1.	SINAPI	101136	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	475,00	14,34	BDI 1	17,72	8.417,00	RA
1.2.2.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	475,00	13,09	BDI 1	16,18	7.685,50	RA
<b>2.</b>			<b>ALAMBRADOS</b>					-	<b>104.070,76</b>	
<b>2.1.</b>			<b>ALAMBRADO 2,00 METROS</b>					-	<b>41.784,28</b>	
2.1.1.	COMPOSIÇÃO	001	PORTÃO M MOLDURA EM TUBOS DE AÇO 1 1/2" COM DUAS FOLHAS(3Mx2M), TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 5X5	UNIDADE	2,00	1.925,92	BDI 1	2.379,86	4.759,72	RA
2.1.2.	Composição	002	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, (INCLUSO MURETA DE CONCRETO H= 20 CM E TELA 2,00 M)	M	183,00	163,73	BDI 1	202,32	37.024,56	RA
<b>2.2.</b>			<b>ALAMBRADO 8,00 METROS</b>					-	<b>62.286,48</b>	
2.2.1.	Composição	003	ALAMBRADO EM POSTES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, (INCLUSO MURETA DE CONCRETO H= 20 CM E TELA 8,00 M)	M	72,00	700,08	BDI 1	865,09	62.286,48	RA
<b>3.</b>			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					-	<b>163.920,25</b>	
<b>3.1.</b>			<b>PLANTIO DE GRAMA</b>					-	<b>162.516,00</b>	
3.1.1.	Composição	005	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO	M2	5.800,00	0,30	BDI 1	0,37	2.146,00	RA
3.1.2.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	5.800,00	22,38	BDI 1	27,65	160.370,00	RA
<b>3.2.</b>			<b>EQUIPAMENTOS</b>					-	<b>1.404,25</b>	
3.2.1.	Composição	006	INSTALAÇÃO E PINTURA DE TRAVES	PAR	1,00	1.136,40	BDI 1	1.404,25	1.404,25	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO INDUBRAS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 10-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO INDUBRAS	MUNICÍPIO / UF SANTO ÂNGELO/RS	BDI 1 23,57%	BDI 2 19,66%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO INDUBRAS</b>									<b>300.815,16</b>

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SANTO ÂNGELO/RS  
**Local**  
segunda-feira, 13 de janeiro de 2025  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** BEN-HUR MARCHI DA SILVA  
**CREA/CAU:** RS 216.325  
**ART/RRT:** 13571297

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** BEN HUR MARCHI DA SILVA  
Data: 13/01/2025 16:20:23-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RECURSO  
←