



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA QUADRA DO GINÁSIO DALLA CORTE			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA QUADRA DO GINÁSIO DALLA CORTE	MUNICÍPIO / UF SANTO ÂNGELO/RS	BDI 1 21,98%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
REFORMA DA QUADRA DO GINÁSIO DALLA CORTE									64.641,46	
1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.233,94	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.233,94	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,20	459,81	BDI 1	560,88	1.233,94	RA
2.			PINTURAS					-	62.906,07	
2.1.			GINÁSIO					-	15.743,03	
2.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	552,50	2,11	BDI 1	2,57	1.419,93	RA
2.1.2.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	55,00	28,69	BDI 1	35,00	1.925,00	RA
2.1.3.	Composição	001	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO EM PAREDES	M2	552,50	4,69	BDI 1	5,72	3.160,30	RA
2.1.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	552,50	13,71	BDI 1	16,72	9.237,80	RA
2.2.			QUADRA					-	47.163,04	
2.2.1.	Cotação	COT001	LIXAMENTO DE PARQUET DE FORMA MECANIZADA	M2	368,72	50,00	BDI 1	60,99	22.488,23	RA
2.2.2.	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	368,72	30,47	BDI 1	37,17	13.705,32	RA
2.2.3.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	368,72	17,55	BDI 1	21,41	7.894,30	RA
2.2.4.	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	223,65	11,27	BDI 1	13,75	3.075,19	RA
3.			SERVIÇOS FINAIS					-	501,45	
3.1.			SERVIÇOS FINAIS					-	501,45	
3.1.1.	COMPOSIÇÃO	002	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	634,75	0,65	BDI 1	0,79	501,45	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SANTO ÂNGELO/RS
Local

Responsável Técnico
Nome: BEN-HUR MARCHI DA SILVA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA QUADRA DO GINÁSIO DALLA CORTE			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA QUADRA DO GINÁSIO DALLA CORTE	MUNICÍPIO / UF SANTO ÂNGELO/RS	BDI 1 21,98%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA DA QUADRA DO GINÁSIO DALLA CORTE									64.641,46

terça-feira, 25 de fevereiro de 2025
Data

CREA/CAU: RS 216.325
ART/RRT: 13646681

RECURSO
↓