

Minha Empresa
CNPJ:

ID de identificação	1005181	BDI:	22,50%		Serviço que não será executado (executado 100% no pacto original) - (ZERAR QUANTITATIVOS)
Obra:	SOLICITAÇÃO DE NOVA PACTUAÇÃO MP 1174 - Creche Pré Escola - Projeto Padrão Tipo 2				Serviço complementar remanescente do pacto original - executado parcialmente no contrato anterior, ou que será mantido por ocasião da repactuação, ou mesmo que deverá ser refeito por ocasião da retomada da obra.
Bancos:	SINAPI - 03/2024 - Rio Grande do Sul; ORSE - 02/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 10/2023 - Minas Gerais SUDECAP - 10/2023 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo				Novos serviços incluídos na planilha em decorrência de elementos ou sistemas construtivos condenados no laudo Técnico de vistoria. (Exemplos, tais como: demolições, remoções, retiradas, refazimentos, bota-foras, outros)
Encargos Sociais:	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.				Serviços provenientes de alterações de Projeto (Serviços trocados por outros serviços ou alteração de especificação técnica de materiais). Exemplos: adequações de acessibilidade, acréscimos e outras adequações pertinentes.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra													
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
0			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES									21.381,42	0,95 %
0.1	CPU-462	Próprio	REMOÇÃO DE RADIER E PAREDES MI	m²	1089	14,57	7,56	10,28	17,84	8.232,84	11.194,92	19.427,76	0,86 %
0.2	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	707,85	2,26	0,22	2,54	2,76	155,72	1.797,94	1.953,66	0,09 %
1			SERVIÇOS PRELIMINARES									39.834,70	1,77 %
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	3,75	358,26	67,50	371,36	438,86	253,12	1.392,60	1.645,72	0,07 %
1.2	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	m²	99	106,82	33,96	96,89	130,85	3.362,04	9.592,11	12.954,15	0,58 %
1.3	C2850	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	UN	1	1.676,69	0,00	2.053,94	2.053,94	0,00	2.053,94	2.053,94	0,09 %
1.4	C1622	SEINFRA	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1	3.600,02	1.087,77	3.322,25	4.410,02	1.087,77	3.322,25	4.410,02	0,20 %
1.5	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	9	817,66	228,91	772,72	1.001,63	2.060,19	6.954,48	9.014,67	0,40 %
1.6	C1630	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	891,68	7,71	7,49	1,95	9,44	6.678,68	1.738,77	8.417,45	0,37 %
1.7	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	1575	0,70	0,27	0,58	0,85	425,25	913,50	1.338,75	0,06 %
2			MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES									41.827,87	1,86 %
2.1			EDIFICAÇÃO									39.216,82	1,74 %
2.1.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	158,44	79,20	24,35	72,67	97,02	3.858,01	11.513,83	15.371,84	0,68 %
2.1.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	174,7	88,61	80,73	27,81	108,54	14.103,53	4.858,40	18.961,93	0,84 %
2.1.3	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	93,47	3,20	2,97	0,95	3,92	277,60	88,80	366,40	0,02 %
2.1.4	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	129,38	28,50	24,35	10,56	34,91	3.150,40	1.366,25	4.516,65	0,20 %

2.2			MURETA E ABRIGO GÁS									2.152,98	0,10 %
2.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	15,68	88,61	80,73	27,81	108,54	1.265,84	436,06	1.701,90	0,08 %
2.2.2	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	13,37	3,20	2,97	0,95	3,92	39,70	12,71	52,41	0,00 %
2.2.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	11,42	28,50	24,35	10,56	34,91	278,07	120,60	398,67	0,02 %
2.3			CASTELO D'ÁGUA									458,07	0,02 %
2.3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	3,65	88,61	80,73	27,81	108,54	294,66	101,51	396,17	0,02 %
2.3.2	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	4,84	3,20	2,97	0,95	3,92	14,37	4,60	18,97	0,00 %
2.3.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	1,23	28,50	24,35	10,56	34,91	29,95	12,98	42,93	0,00 %
3			FUNDAÇÕES									165.841,73	7,36 %
3.1			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS									48.523,62	2,15 %
3.1.1	101173	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	43,65	60,91	30,22	44,39	74,61	1.319,10	1.937,62	3.256,72	0,14 %
3.1.2	100897	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	44,65	121,76	11,51	137,64	149,15	513,92	6.145,62	6.659,54	0,30 %
3.1.3	100896	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	45,65	63,52	9,11	68,70	77,81	415,87	3.136,15	3.552,02	0,16 %
3.1.4	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	46,65	38,85	17,50	30,09	47,59	816,37	1.403,70	2.220,07	0,10 %
3.1.5	CPU-207	Próprio	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA SERRADA - E=2,5CM - 04 UTILIZAÇÕES	M²	131,71	50,26	27,92	33,64	61,56	3.677,34	4.430,72	8.108,06	0,36 %
3.1.6	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	366,94	11,91	2,30	12,28	14,58	843,96	4.506,02	5.349,98	0,24 %
3.1.7	92921	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	225	9,80	1,48	10,52	12,00	333,00	2.367,00	2.700,00	0,12 %
3.1.8	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	134,38	16,48	7,32	12,86	20,18	983,66	1.728,12	2.711,78	0,12 %
3.1.9	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	15,55	733,15	33,21	864,89	898,10	516,41	13.449,04	13.965,45	0,62 %
3.2			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES									96.801,19	4,30 %
3.2.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	60,44	35,86	14,67	29,25	43,92	886,65	1.767,87	2.654,52	0,12 %

3.2.2	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	55,45	390,56	89,92	388,51	478,43	4.986,06	21.542,88	26.528,94	1,18 %
3.2.3	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	349,55	62,22	41,07	35,14	76,21	14.356,01	12.283,19	26.639,20	1,18 %
3.2.4	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	660,1	13,65	3,41	13,31	16,72	2.250,94	8.785,93	11.036,87	0,49 %
3.2.5	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	113,6	11,91	2,30	12,28	14,58	261,28	1.395,00	1.656,28	0,07 %
3.2.6	92921	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	26,41	9,80	1,48	10,52	12,00	39,08	277,84	316,92	0,01 %
3.2.7	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	356,91	16,48	7,32	12,86	20,18	2.612,58	4.589,86	7.202,44	0,32 %
3.2.8	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	24,18	701,07	18,89	839,92	858,81	456,76	20.309,26	20.766,02	0,92 %
3.3			FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA									8.651,06	0,38 %
3.3.1	100896	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	35	63,52	9,11	68,70	77,81	318,85	2.404,50	2.723,35	0,12 %
3.3.2	95601	SINAPI	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	5	20,66	19,79	5,51	25,30	98,95	27,55	126,50	0,01 %
3.3.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	4,84	35,86	14,67	29,25	43,92	71,00	141,57	212,57	0,01 %
3.3.4	CPU-207	Próprio	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA SERRADA - E=2,5CM - 04 UTILIZAÇÕES	M²	4,4	50,26	27,92	33,64	61,56	122,84	148,02	270,86	0,01 %
3.3.5	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	116,61	11,91	2,30	12,28	14,58	268,20	1.431,97	1.700,17	0,08 %
3.3.6	92921	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	83,78	9,80	1,48	10,52	12,00	123,99	881,37	1.005,36	0,04 %
3.3.7	92924	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,87	10,30	0,65	11,96	12,61	9,01	165,89	174,90	0,01 %
3.3.8	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,08	16,48	7,32	12,86	20,18	95,74	168,21	263,95	0,01 %
3.3.9	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	2,42	733,15	33,21	864,89	898,10	80,36	2.093,04	2.173,40	0,10 %
3.4			ABRIGO DE GÁS - BLOCOS									2.726,98	0,12 %
3.4.1	CPU-463	Próprio	Estaca Ø 30cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação	m	17,5	74,31	40,71	50,31	91,02	712,42	880,43	1.592,85	0,07 %

Minha Empresa
CNPJ:

3.4.2	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	1,25	35,86	14,67	29,25	43,92	18,33	36,57	54,90	0,00 %
3.4.3	CPU-207	Próprio	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA SERRADA - E=2,5CM - 04 UTILIZAÇÕES	M²	5	50,26	27,92	33,64	61,56	139,60	168,20	307,80	0,01 %
3.4.4	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,19	16,48	7,32	12,86	20,18	74,59	131,04	205,63	0,01 %
3.4.5	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	0,63	733,15	33,21	864,89	898,10	20,92	544,88	565,80	0,03 %
3.5			MURETA E ABRIGO DA GÁS - VIGAS BALDRAME									9.138,88	0,41 %
3.5.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	12,12	35,86	14,67	29,25	43,92	177,80	354,51	532,31	0,02 %
3.5.2	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,13	390,56	89,92	388,51	478,43	101,60	439,02	540,62	0,02 %
3.5.3	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	44,47	62,22	41,07	35,14	76,21	1.826,38	1.562,67	3.389,05	0,15 %
3.5.4	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	84,2	13,65	3,41	13,31	16,72	287,12	1.120,70	1.407,82	0,06 %
3.5.5	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	3,64	733,15	33,21	864,89	898,10	120,88	3.148,20	3.269,08	0,15 %
4			SUPERESTRUTURA									133.280,13	5,92 %
4.1			CONCRETO ARMADO - PILARES									63.072,74	2,80 %
4.1.1	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	333,34	53,88	21,06	44,94	66,00	7.020,14	14.980,30	22.000,44	0,98 %
4.1.2	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	839,33	12,77	3,13	12,51	15,64	2.627,10	10.500,02	13.127,12	0,58 %
4.1.3	92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	312,88	10,59	2,22	10,75	12,97	694,59	3.363,46	4.058,05	0,18 %
4.1.4	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	450,22	17,98	8,76	13,26	22,02	3.943,92	5.969,92	9.913,84	0,44 %
4.1.5	92722	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	18,25	625,03	30,31	735,35	765,66	553,15	13.420,14	13.973,29	0,62 %
4.2			CONCRETO ARMADO - VIGAS									59.633,15	2,65 %

4.2.1	CPU-207	Próprio	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA SERRADA - E=2,5CM - 04 UTILIZAÇÕES	M²	344,1	50,26	27,92	33,64	61,56	9.607,27	11.575,52	21.182,79	0,94 %
4.2.2	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	675,91	14,63	4,36	13,56	17,92	2.946,96	9.165,34	12.112,30	0,54 %
4.2.3	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	9,64	12,77	3,13	12,51	15,64	30,17	120,59	150,76	0,01 %
4.2.4	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	365,31	17,98	8,76	13,26	22,02	3.200,11	4.844,01	8.044,12	0,36 %
4.2.5	92726	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	24,55	603,29	27,41	711,62	739,03	672,91	17.470,27	18.143,18	0,81 %
4.3			CONCRETO ARMADO PARA VERGAS									3.915,98	0,17 %
4.3.1	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	124,12	25,76	7,73	23,82	31,55	959,44	2.956,54	3.915,98	0,17 %
4.4			CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES									2.981,79	0,13 %
4.4.1	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	18	53,88	21,06	44,94	66,00	379,08	808,92	1.188,00	0,05 %
4.4.2	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,66	14,63	4,36	13,56	17,92	59,55	185,23	244,78	0,01 %
4.4.3	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	43,92	17,98	8,76	13,26	22,02	384,73	582,38	967,11	0,04 %
4.4.4	92722	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	0,76	625,03	30,31	735,35	765,66	23,03	558,87	581,90	0,03 %
4.5			CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE									3.676,47	0,16 %
4.5.1	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	19,24	53,88	21,06	44,94	66,00	405,19	864,65	1.269,84	0,06 %
4.5.2	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	15,26	16,19	6,19	13,64	19,83	94,45	208,15	302,60	0,01 %
4.5.3	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	19,45	14,63	4,36	13,56	17,92	84,80	263,74	348,54	0,02 %

4.5.4	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	28,01	12,77	3,13	12,51	15,64	87,67	350,40	438,07	0,02 %
4.5.5	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	17,06	17,98	8,76	13,26	22,02	149,44	226,22	375,66	0,02 %
4.5.6	92722	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	1,23	625,03	30,31	735,35	765,66	37,28	904,48	941,76	0,04 %
5			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL									115.392,61	5,12 %
5.1			ELEMENTOS VAZADOS									1.799,56	0,08 %
5.1.1	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	6,1	240,83	75,34	219,67	295,01	459,57	1.339,99	1.799,56	0,08 %
5.2			ALVENARIA DE VEDAÇÃO									107.631,69	4,78 %
5.2.1	87489	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	572,77	57,81	22,97	47,84	70,81	13.156,52	27.401,32	40.557,84	1,80 %
5.2.2	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	10,38	88,19	57,60	50,43	108,03	597,88	523,47	1.121,35	0,05 %
5.2.3	87491	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	564,11	77,31	32,96	61,74	94,70	18.593,06	34.828,15	53.421,21	2,37 %
5.2.4	101154	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 10X30X60CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	9,72	140,49	31,59	140,51	172,10	307,05	1.365,76	1.672,81	0,07 %
5.2.5	93203	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024	M	311,8	15,04	1,50	16,92	18,42	467,70	5.275,65	5.743,35	0,25 %
5.2.6	C4070	SEINFRA	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	8,06	487,50	198,02	399,16	597,18	1.596,04	3.217,23	4.813,27	0,21 %
5.2.7	96370	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	3,6	68,45	13,44	70,41	83,85	48,38	253,48	301,86	0,01 %
5.3			ALVENARIA DA MURETA									5.961,36	0,26 %
5.3.1	87491	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	62,95	77,31	32,96	61,74	94,70	2.074,83	3.886,53	5.961,36	0,26 %
6			ESQUADRIAS									265.085,83	11,77 %

Minha Empresa
CNPJ:

6.1			ESQUADRIAS									43.426,62	1,93 %
6.1.1	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6	1.310,02	264,41	1.340,36	1.604,77	1.586,46	8.042,16	9.628,62	0,43 %
6.1.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	17	1.367,38	277,51	1.397,53	1.675,04	4.717,67	23.758,01	28.475,68	1,26 %
6.1.3	100688	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4	1.086,19	259,76	1.070,82	1.330,58	1.039,04	4.283,28	5.322,32	0,24 %
6.2			FERRAGENS E ACESSÓRIOS									6.517,09	0,29 %
6.2.1	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4	114,23	26,44	113,49	139,93	105,76	453,96	559,72	0,02 %
6.2.2	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	404,51	33,45	462,07	495,52	267,60	3.696,56	3.964,16	0,18 %
6.2.3	13.200.0015-1	EMOP	REVESTIMENTO EM CHAPA LAMINADA COM ACABAMENTO BRILHANTE, DE 0,8MM DE ESPESSURA, SOBRE PECAS DE MADEIRA AMPLAS, COMO PORTAS, MESAS, ARMARIOS E PRATELEIRAS FUNDAS	m²	12,8	127,12	93,20	62,52	155,72	1.192,96	800,25	1.993,21	0,09 %
6.3			PORTAS EM ALUMÍNIO									70.871,54	3,15 %
6.3.1	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	7,14	831,98	13,82	1.005,35	1.019,17	98,67	7.178,20	7.276,87	0,32 %
6.3.2	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	83,48	601,55	10,19	726,70	736,89	850,66	60.664,91	61.515,57	2,73 %
6.3.3	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,04	831,98	13,82	1.005,35	1.019,17	28,19	2.050,91	2.079,10	0,09 %
6.4			PORTAS DE VIDRO - PV									2.075,57	0,09 %
6.4.1	102183	SINAPI	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1	1.694,35	174,07	1.901,50	2.075,57	174,07	1.901,50	2.075,57	0,09 %
6.5			JANELAS DE ALUMÍNIO - JA									66.792,40	2,97 %
6.5.1	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,03	703,56	169,39	692,47	861,86	513,25	2.098,18	2.611,43	0,12 %
6.5.2	100674	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,61	873,43	26,04	1.043,91	1.069,95	41,92	1.680,69	1.722,61	0,08 %

Minha Empresa
CNPJ:

6.5.3	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	m²	2,73	703,56	169,39	692,47	861,86	462,43	1.890,44	2.352,87	0,10 %
6.5.4	100674	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	m²	2,16	873,43	26,04	1.043,91	1.069,95	56,24	2.254,85	2.311,09	0,10 %
6.5.5	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	m²	55,65	800,38	61,72	918,74	980,46	3.434,71	51.127,88	54.562,59	2,42 %
6.5.6	100674	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	m²	2,72	873,43	26,04	1.043,91	1.069,95	70,82	2.839,44	2.910,26	0,13 %
6.5.7	02.03.060	CPOS/CDH U	Proteção de fachada com tela de nylon	m²	10,28	25,54	24,60	6,68	31,28	252,88	68,67	321,55	0,01 %
6.6			VIDROS									11.011,00	0,49 %
6.6.1	102156	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_ 01/2021	m²	13,33	167,38	16,71	188,33	205,04	222,74	2.510,44	2.733,18	0,12 %
6.6.2	102235	SINAPI	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_ 01/2021 PS	m²	7,2	385,31	80,87	391,13	472,00	582,26	2.816,14	3.398,40	0,15 %
6.6.3	C4835	SEINFRA	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m²	7,5	531,10	75,72	574,87	650,59	567,90	4.311,52	4.879,42	0,22 %
6.7			ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO									64.391,61	2,86 %
6.7.1	CPU-479	Próprio	GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE PINTURA (GR1, GR2, GR3, GR4)	CJ	1	17.934,78	0,00	21.970,10	21.970,10	0,00	21.970,10	21.970,10	0,98 %
6.7.2	CPU-480	Próprio	PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA DE AÇO PERFORADA, INCLUSIVE PINTURA (PF1 E PF2)	CJ	1	4.225,00	0,00	5.175,62	5.175,62	0,00	5.175,62	5.175,62	0,23 %
6.7.3	3958	ORSE	Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces, inclusive portão	m²	116,76	184,97	15,65	210,93	226,58	1.827,29	24.628,19	26.455,48	1,17 %
6.7.4	CPU-481	Próprio	PORTÃO DE ABRIR COM GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE PINTURA	CJ	1	8.808,50	0,00	10.790,41	10.790,41	0,00	10.790,41	10.790,41	0,48 %
7			SISTEMAS DE COBERTURA									245.381,27	10,89 %
7.1	CPU-475	Próprio	ESTRUTURA STEEL FRAME METÁLICA EM TESOURAS	m²	881,21	84,93	0,00	104,03	104,03	0,00	91.672,27	91.672,27	4,07 %
7.2	CPU-477	Próprio	TELHA SANSUÍCHE METÁLICA COM PREENCHIMENTO EM PIR	M²	850,66	117,67	0,00	144,14	144,14	0,00	122.614,13	122.614,13	5,44 %
7.3	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M	69,15	98,19	15,70	104,58	120,28	1.085,65	7.231,71	8.317,36	0,37 %
7.4	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (DESENVOLVIMENTO 73CM)	M	93,6	58,08	8,18	62,96	71,14	765,64	5.893,06	6.658,70	0,30 %
7.5	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (DESENVOLVIMENTO 39CM)	M	45,7	58,08	8,18	62,96	71,14	373,82	2.877,27	3.251,09	0,14 %
7.6	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (DESENVOLVIMENTO 32CM)	M	126,6	58,08	8,18	62,96	71,14	1.035,58	7.970,74	9.006,32	0,40 %
7.7	C3084	SEINFRA	EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS	M	233,6	13,50	14,34	2,19	16,53	3.349,82	511,58	3.861,40	0,17 %

Minha Empresa
CNPJ:

8			IMPERMEABILIZAÇÃO									32.292,02	1,43 %
8.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	394,02	50,51	14,01	47,86	61,87	5.520,22	18.857,79	24.378,01	1,08 %
8.2	98560	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	125,46	51,50	33,22	29,86	63,08	4.167,78	3.746,23	7.914,01	0,35 %
9			REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO									289.182,42	12,84 %
9.1			EDIFICAÇÃO									283.834,78	12,60 %
9.1.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	2569,6	4,94	3,10	2,95	6,05	7.965,76	7.580,32	15.546,08	0,69 %
9.1.2	87535	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	1589,78	31,64	18,33	20,42	38,75	29.140,66	32.463,31	61.603,97	2,74 %
9.1.3	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	979,82	39,59	23,59	24,90	48,49	23.113,95	24.397,52	47.511,47	2,11 %
9.1.4	87543	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	m²	1024,77	23,91	7,74	21,54	29,28	7.931,71	22.073,55	30.005,26	1,33 %
9.1.5	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	456,39	69,01	24,36	60,17	84,53	11.117,66	27.460,98	38.578,64	1,71 %
9.1.6	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE - AZUL	m²	4,6	62,21	19,23	56,97	76,20	88,45	262,07	350,52	0,02 %
9.1.7	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE - VERMELHO	m²	4,92	62,21	19,23	56,97	76,20	94,61	280,29	374,90	0,02 %
9.1.8	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE - BRANCO	m²	9,71	62,21	19,23	56,97	76,20	186,72	553,18	739,90	0,03 %
9.1.9	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE - BRANCO	m²	94	62,21	19,23	56,97	76,20	1.807,62	5.355,18	7.162,80	0,32 %
9.1.10	101738	SINAPI	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M	127,2	32,17	12,41	26,99	39,40	1.578,55	3.433,13	5.011,68	0,22 %
9.1.11	C4294	SEINFRA	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	438,37	71,94	0,00	88,12	88,12	0,00	38.629,16	38.629,16	1,72 %
9.1.12	C4479	SEINFRA	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	259,43	120,58	0,00	147,71	147,71	0,00	38.320,40	38.320,40	1,70 %
9.2			MURETA									5.347,64	0,24 %

Minha Empresa
CNPJ:

9.2.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	98,05	4,94	3,10	2,95	6,05	303,95	289,25	593,20	0,03 %
9.2.2	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	98,05	39,59	23,59	24,90	48,49	2.312,99	2.441,45	4.754,44	0,21 %
10			SISTEMAS DE PISOS									159.918,62	7,10 %
10.1			PAVIMENTAÇÃO INTERNA									104.586,85	4,64 %
10.1.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	408,38	42,75	16,22	36,14	52,36	6.623,92	14.758,85	21.382,77	0,95 %
10.1.2	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	130,16	33,45	13,02	27,95	40,97	1.694,68	3.637,97	5.332,65	0,24 %
10.1.3	98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	375,34	39,13	17,62	30,31	47,93	6.613,49	11.376,55	17.990,04	0,80 %
10.1.4	72815	SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	37,42	67,27	23,18	59,22	82,40	867,39	2.216,01	3.083,40	0,14 %
10.1.5	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	148,95	47,55	9,20	49,04	58,24	1.370,34	7.304,50	8.674,84	0,39 %
10.1.6	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	42,9	80,26	10,22	88,09	98,31	438,43	3.779,06	4.217,49	0,19 %
10.1.7	CPU-464	Próprio	Piso Vinílico 2mm Em Manta	m²	216,53	130,19	6,16	153,32	159,48	1.333,82	33.198,38	34.532,20	1,53 %
10.1.8	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	68	14,80	2,90	15,23	18,13	197,20	1.035,64	1.232,84	0,05 %
10.1.9	CPU-464	Próprio	Piso Vinílico 2mm Em Manta - RODAPÉ VINÍLICO 7CM DE ALTURA	m²	8,9	130,19	6,16	153,32	159,48	54,82	1.364,55	1.419,37	0,06 %
10.1.10	C2284	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	53,45	97,13	23,57	95,41	118,98	1.259,81	5.099,67	6.359,48	0,28 %
10.1.11	C2285	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L= 25cm	M	1,75	168,76	24,17	182,56	206,73	42,29	319,48	361,77	0,02 %
10.2			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA									55.331,77	2,46 %
10.2.1	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	254,8	120,40	38,90	108,59	147,49	9.911,72	27.668,73	37.580,45	1,67 %
10.2.2	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	17,38	120,40	38,90	108,59	147,49	676,08	1.887,29	2.563,37	0,11 %
10.2.3	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	27,74	73,47	15,76	74,24	90,00	437,18	2.059,42	2.496,60	0,11 %

10.2.4	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) - DIRECIONAL, COR VERMELHA	m²	7,5	148,52	83,63	98,30	181,93	627,22	737,25	1.364,47	0,06 %
10.2.5	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) - ALERTA, COR VERMELHA	m²	4,88	148,52	83,63	98,30	181,93	408,11	479,70	887,81	0,04 %
10.2.6	C3141	SEINFRA	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA (S/TRANSP)	m³	21,96	15,41	1,69	17,18	18,87	37,11	377,27	414,38	0,02 %
10.2.7	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	344,81	22,94	4,01	24,09	28,10	1.382,68	8.306,48	9.689,16	0,43 %
10.2.8	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	8,06	33,99	15,74	25,89	41,63	126,86	208,67	335,53	0,01 %
11			PINTURAS E ACABAMENTOS									133.842,70	5,94 %
11.1			EDIFICAÇÃO									129.682,45	5,76 %
11.1.1	96132	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	2004,59	20,95	8,68	16,98	25,66	17.399,84	34.037,93	51.437,77	2,28 %
11.1.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1902,96	13,69	5,30	11,47	16,77	10.085,68	21.826,95	31.912,63	1,42 %
11.1.3	C1208	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	m²	442,55	14,03	15,02	2,16	17,18	6.647,10	955,90	7.603,00	0,34 %
11.1.4	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	442,55	17,54	5,64	15,84	21,48	2.495,98	7.009,99	9.505,97	0,42 %
11.1.5	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	123,61	16,87	9,80	10,86	20,66	1.211,37	1.342,41	2.553,78	0,11 %
11.1.6	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	12,72	16,87	9,80	10,86	20,66	124,65	138,14	262,79	0,01 %
11.1.7	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	421,23	24,81	17,46	12,93	30,39	7.354,67	5.446,50	12.801,17	0,57 %
11.1.8	72815	SINAPI	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	101,63	67,27	23,18	59,22	82,40	2.355,78	6.018,53	8.374,31	0,37 %
11.1.9	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	172,13	24,81	17,46	12,93	30,39	3.005,38	2.225,65	5.231,03	0,23 %
11.2			MURETA									4.160,25	0,18 %
11.2.1	96132	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	98,05	20,95	8,68	16,98	25,66	851,07	1.664,89	2.515,96	0,11 %
11.2.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	98,05	13,69	5,30	11,47	16,77	519,66	1.124,63	1.644,29	0,07 %
12			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA									44.051,69	1,96 %
12.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO									34.625,35	1,54 %

Minha Empresa
CNPJ:

12.1.1	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	27,6	11,57	6,93	7,24	14,17	191,26	199,83	391,09	0,02 %
12.1.2	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	166,9	6,01	0,97	6,39	7,36	161,89	1.066,49	1.228,38	0,05 %
12.1.3	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	81,05	20,37	1,71	23,24	24,95	138,59	1.883,60	2.022,19	0,09 %
12.1.4	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	11	32,68	2,02	38,01	40,03	22,22	418,11	440,33	0,02 %
12.1.5	89451	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	134,6	53,29	2,49	62,79	65,28	335,15	8.451,53	8.786,68	0,39 %
12.1.6	89452	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	54,55	73,43	2,79	87,16	89,95	152,19	4.754,58	4.906,77	0,22 %
12.1.7	94709	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3	45,13	11,72	43,56	55,28	35,16	130,68	165,84	0,01 %
12.1.8	94713	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6	269,74	15,61	314,82	330,43	93,66	1.888,92	1.982,58	0,09 %
12.1.9	94714	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2	375,15	15,61	443,94	459,55	31,22	887,88	919,10	0,04 %
12.1.10	89376	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	5,95	4,06	3,22	7,28	16,24	12,88	29,12	0,00 %
12.1.10	89376	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	5,95	4,06	3,22	7,28	16,24	12,88	29,12	0,00 %
12.1.11	89429	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	72	6,39	4,26	3,56	7,82	306,72	256,32	563,04	0,02 %
12.1.12	89596	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40	11,14	3,72	9,92	13,64	148,80	396,80	545,60	0,02 %
12.1.13	89613	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6	32,89	5,62	34,67	40,29	33,72	208,02	241,74	0,01 %
12.1.14	89616	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	43,99	6,59	47,29	53,88	13,18	94,58	107,76	0,00 %
12.1.15	89605	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6	22,19	4,68	22,50	27,18	28,08	135,00	163,08	0,01 %
12.1.16	C0500	SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"X2" (75X60mm)	UN	2	44,18	10,98	43,14	54,12	21,96	86,28	108,24	0,00 %
12.1.17	C0505	SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3"X2 1/2" (85X75mm)	UN	4	48,36	10,98	48,26	59,24	43,92	193,04	236,96	0,01 %

Minha Empresa
CNPJ:

12.1.18	89579	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	30	12,57	3,33	12,06	15,39	99,90	361,80	461,70	0,02 %
12.1.19	C0503	SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"X1" (60X32mm)	UN	1	23,14	8,09	20,25	28,34	8,09	20,25	28,34	0,00 %
12.1.20	C0498	SEINFRA	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"X1 1/2" (75X50mm)	UN	5	37,20	10,98	34,59	45,57	54,90	172,95	227,85	0,01 %
12.1.21	89485	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	6,49	3,57	4,38	7,95	10,71	13,14	23,85	0,00 %
12.1.22	89502	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	18,08	6,44	15,70	22,14	12,88	31,40	44,28	0,00 %
12.1.23	89515	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8	90,23	9,36	101,17	110,53	74,88	809,36	884,24	0,04 %
12.1.24	89521	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	135,16	10,49	155,08	165,57	20,98	310,16	331,14	0,01 %
12.1.25	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	8,32	6,64	3,55	10,19	26,56	14,20	40,76	0,00 %
12.1.26	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	88	9,89	7,70	4,41	12,11	677,60	388,08	1.065,68	0,05 %
12.1.27	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	28	15,22	6,44	12,20	18,64	180,32	341,60	521,92	0,02 %
12.1.28	89505	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	44,90	7,63	47,37	55,00	30,52	189,48	220,00	0,01 %
12.1.29	89519	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	26	50,88	9,36	52,96	62,32	243,36	1.376,96	1.620,32	0,07 %
12.1.30	89521	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6	135,16	10,49	155,08	165,57	62,94	930,48	993,42	0,04 %
12.1.31	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	47	13,95	6,65	10,43	17,08	312,55	490,21	802,76	0,04 %
12.1.32	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12	17,61	7,17	14,40	21,57	86,04	172,80	258,84	0,01 %
12.1.33	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17	13,65	10,27	6,45	16,72	174,59	109,65	284,24	0,01 %
12.1.34	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14	24,20	8,58	21,06	29,64	120,12	294,84	414,96	0,02 %
12.1.35	89629	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7	87,35	12,46	94,54	107,00	87,22	661,78	749,00	0,03 %
12.1.36	89631	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	114,84	14,02	126,65	140,67	56,08	506,60	562,68	0,02 %

Minha Empresa
CNPJ:

12.1.37	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10	21,53	6,67	19,70	26,37	66,70	197,00	263,70	0,01 %
12.1.38	89630	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	66,19	10,53	70,55	81,08	21,06	141,10	162,16	0,01 %
12.1.39	89630	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13	66,19	10,53	70,55	81,08	136,89	917,15	1.054,04	0,05 %
12.1.40	89630	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	66,19	10,53	70,55	81,08	31,59	211,65	243,24	0,01 %
12.1.41	90374	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9	23,95	9,56	19,77	29,33	86,04	177,93	263,97	0,01 %
12.1.42	90374	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8	23,95	9,56	19,77	29,33	76,48	158,16	234,64	0,01 %
12.2			TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS									9.426,34	0,42 %
12.2.1	94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	369,14	23,06	429,13	452,19	69,18	1.287,39	1.356,57	0,06 %
12.2.2	94500	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	447,88	28,89	519,76	548,65	28,89	519,76	548,65	0,02 %
12.2.3	89986	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	104,73	9,27	119,02	128,29	18,54	238,04	256,58	0,01 %
12.2.4	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8	210,71	18,98	239,13	258,11	151,84	1.913,04	2.064,88	0,09 %
12.2.5	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	30	118,93	11,21	134,47	145,68	336,30	4.034,10	4.370,40	0,19 %
12.2.6	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6	112,83	11,21	127,00	138,21	67,26	762,00	829,26	0,04 %
13			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS									17.190,50	0,76 %
13.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC									11.229,17	0,50 %
13.1.1	89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	246,6	28,35	12,15	22,57	34,72	2.996,19	5.565,76	8.561,95	0,38 %
13.1.2	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	3	57,78	15,78	55,00	70,78	47,34	165,00	212,34	0,01 %
13.1.3	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11	28,54	9,76	25,20	34,96	107,36	277,20	384,56	0,02 %

Minha Empresa
CNPJ:

13.1.4	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	47	27,70	9,76	24,17	33,93	458,72	1.135,99	1.594,71	0,07 %
13.1.5	89567	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	4	79,32	8,69	88,47	97,16	34,76	353,88	388,64	0,02 %
13.1.6	89675	SINAPI	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1	71,00	9,22	77,75	86,97	9,22	77,75	86,97	0,00 %
13.2			ACESSÓRIOS									5.961,33	0,26 %
13.2.1	10.35.74	SUDECAP	RALO HEMISFERICO TIPO ABACAXI D= 100MM	UN	11	35,27	7,49	35,71	43,20	82,39	392,81	475,20	0,02 %
13.2.2	C0609	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	9	497,61	422,22	187,35	609,57	3.799,98	1.686,15	5.486,13	0,24 %
14			INSTALAÇÃO SANITÁRIA									47.738,35	2,12 %
14.1	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	149,3	38,97	22,54	25,19	47,73	3.365,22	3.760,86	7.126,08	0,32 %
14.2	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	115,3	22,16	14,85	12,29	27,14	1.712,20	1.417,04	3.129,24	0,14 %
14.3	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	173,1	27,98	16,13	18,14	34,27	2.792,10	3.140,03	5.932,13	0,26 %
14.4	89511	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	69,55	39,63	14,90	33,64	48,54	1.036,29	2.339,66	3.375,95	0,15 %
14.5	103967	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25	12,46	3,60	11,66	15,26	90,00	291,50	381,50	0,02 %
14.6	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6	28,54	9,76	25,20	34,96	58,56	151,20	209,76	0,01 %
14.7	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9	23,73	8,37	20,69	29,06	75,33	186,21	261,54	0,01 %
14.8	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	31	15,79	6,98	12,36	19,34	216,38	383,16	599,54	0,03 %
14.9	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	32	10,79	6,44	6,77	13,21	206,08	216,64	422,72	0,02 %
14.10	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12	27,70	9,76	24,17	33,93	117,12	290,04	407,16	0,02 %

Minha Empresa
CNPJ:

14.11	89522	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	28	29,49	4,76	31,36	36,12	133,28	878,08	1.011,36	0,04 %
14.12	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	18	15,05	6,98	11,45	18,43	125,64	206,10	331,74	0,01 %
14.13	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	106	10,56	6,44	6,49	12,93	682,64	687,94	1.370,58	0,06 %
14.14	89569	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	14	92,45	7,92	105,33	113,25	110,88	1.474,62	1.585,50	0,07 %
14.15	89861	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8	57,47	18,76	51,64	70,40	150,08	413,12	563,20	0,03 %
14.16	89685	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1	60,78	11,74	62,71	74,45	11,74	62,71	74,45	0,00 %
14.17	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9	26,74	9,32	23,43	32,75	83,88	210,87	294,75	0,01 %
14.18	89557	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1	31,48	3,76	34,80	38,56	3,76	34,80	38,56	0,00 %
14.19	104352	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4	39,74	10,55	38,13	48,68	42,20	152,52	194,72	0,01 %
14.20	89696	SINAPI	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	12	83,85	16,21	86,50	102,71	194,52	1.038,00	1.232,52	0,05 %
14.21	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	13	24,36	9,32	20,52	29,84	121,16	266,76	387,92	0,02 %
14.22	89687	SINAPI	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1	52,40	11,74	52,45	64,19	11,74	52,45	64,19	0,00 %
14.23	89623	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12	20,74	7,09	18,31	25,40	85,08	219,72	304,80	0,01 %
14.24	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	19	49,06	20,22	39,87	60,09	384,18	757,53	1.141,71	0,05 %
14.25	98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	4	172,07	5,84	204,94	210,78	23,36	819,76	843,12	0,04 %
14.26	C0609	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	12	497,61	422,22	187,35	609,57	5.066,64	2.248,20	7.314,84	0,32 %

Minha Empresa
CNPJ:

14.27	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	15	18,57	8,37	14,37	22,74	125,55	215,55	341,10	0,02 %
14.28	12897	ORSE	Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha alumínio	un	3	88,27	19,49	88,64	108,13	58,47	265,92	324,39	0,01 %
14.29	C4822	SEINFRA	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	UN	9	18,81	5,19	17,85	23,04	46,71	160,65	207,36	0,01 %
14.30	C4823	SEINFRA	TERMINAL DE VENTILACAO PVC 75 MM	UN	9	28,18	5,19	29,33	34,52	46,71	263,97	310,68	0,01 %
14.31	98053	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1	2.779,44	380,95	3.023,86	3.404,81	380,95	3.023,86	3.404,81	0,15 %
14.32	98059	SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1	3.714,64	495,51	4.054,92	4.550,43	495,51	4.054,92	4.550,43	0,20 %
15			LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS									53.545,51	2,38 %
15.1	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4	292,10	21,45	336,37	357,82	85,80	1.345,48	1.431,28	0,06 %
15.2	100848	SINAPI	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	9	518,07	21,45	613,18	634,63	193,05	5.518,62	5.711,67	0,25 %
15.3	99857	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS	M	9,7	98,30	57,92	62,49	120,41	561,82	606,15	1.167,97	0,05 %
15.4	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	13	373,05	46,93	410,05	456,98	610,09	5.330,65	5.940,74	0,26 %
15.5	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13	141,77	27,19	146,47	173,66	353,47	1.904,11	2.257,58	0,10 %
15.6	100852	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	281,90	15,34	329,98	345,32	92,04	1.979,88	2.071,92	0,09 %
15.7	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	257,14	15,34	299,65	314,99	76,70	1.498,25	1.574,95	0,07 %
15.8	100852	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	281,90	15,34	329,98	345,32	15,34	329,98	345,32	0,02 %
15.9	CPU-465	Próprio	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente (fornecimento e instalação)	un	2	126,76	46,93	108,35	155,28	93,86	216,70	310,56	0,01 %
15.10	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - LAVATÓRIO DE CANTO	UN	3	141,57	15,00	158,42	173,42	45,00	475,26	520,26	0,02 %
15.11	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	141,57	15,00	158,42	173,42	45,00	475,26	520,26	0,02 %
15.12	86872	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	685,25	65,53	773,90	839,43	327,65	3.869,50	4.197,15	0,19 %
15.13	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	93,50	15,74	98,79	114,53	125,92	790,32	916,24	0,04 %

Minha Empresa
CNPJ:

15.14	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	9	92,15	11,14	101,74	112,88	100,26	915,66	1.015,92	0,05 %
15.15	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	56,21	11,14	57,71	68,85	33,42	173,13	206,55	0,01 %
15.16	C1151	SEINFRA	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	10	75,15	28,95	63,10	92,05	289,50	631,00	920,50	0,04 %
15.17	C2507	SEINFRA	TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO)	UN	2	203,51	29,36	219,93	249,29	58,72	439,86	498,58	0,02 %
15.18	C2507	SEINFRA	TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO)	UN	2	203,51	29,36	219,93	249,29	58,72	439,86	498,58	0,02 %
15.19	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9	214,07	5,86	256,37	262,23	52,74	2.307,33	2.360,07	0,10 %
15.20	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7	25,68	5,37	26,08	31,45	37,59	182,56	220,15	0,01 %
15.21	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA BAIXA, DECA OU EQUIVALENTE	UN	16	123,25	3,38	147,60	150,98	54,08	2.361,60	2.415,68	0,11 %
15.22	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - TORNEIRA PARA LAVATÓRIO COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA	UN	3	123,25	3,38	147,60	150,98	10,14	442,80	452,94	0,02 %
15.23	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	14	56,21	11,14	57,71	68,85	155,96	807,94	963,90	0,04 %
15.24	1301004064	AGESUL	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	14	61,64	11,81	63,69	75,50	165,34	891,66	1.057,00	0,05 %
15.25	CPU-466	Próprio	CABIDE METÁLICO, DECA OU EQUIVALENTE , TIPO GANCHO	UN	107	23,56	10,85	18,01	28,86	1.160,95	1.927,07	3.088,02	0,14 %
15.26	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7	452,92	33,45	521,37	554,82	234,15	3.649,59	3.883,74	0,17 %
15.27	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	433,58	33,45	497,68	531,13	167,25	2.488,40	2.655,65	0,12 %
15.28	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9	404,51	33,45	462,07	495,52	301,05	4.158,63	4.459,68	0,20 %
15.29	100875	SINAPI	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	1.536,86	44,61	1.838,04	1.882,65	44,61	1.838,04	1.882,65	0,08 %
16			INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL									6.098,70	0,27 %
16.1	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	2,44	475,06	86,37	495,57	581,94	210,74	1.209,19	1.419,93	0,06 %
16.2	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,24	831,98	13,82	1.005,35	1.019,17	3,31	241,29	244,60	0,01 %
16.3	92688	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	45,8	39,41	15,06	33,21	48,27	689,74	1.521,02	2.210,76	0,10 %

Minha Empresa
CNPJ:

16.4	CPU-467	Próprio	ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBO ENTERRADO, ESP 3CM	M	45,8	12,40	0,00	15,19	15,19	0,00	695,70	695,70	0,03 %
16.5	CPU-468	Próprio	FITA ANTICORROSIVA 5CM X 30M (2 CAMADAS)	UN	4	57,00	0,00	69,82	69,82	0,00	279,28	279,28	0,01 %
16.6	CPU-469	Próprio	REGULADOR 1º ESTAGIO COM MANOMETRO	UN	1	354,56	0,00	434,33	434,33	0,00	434,33	434,33	0,02 %
16.7	CPU-470	Próprio	REGULADOR 2º ESTÁGIO COM REGISTRO	UN	2	65,70	0,00	80,48	80,48	0,00	160,96	160,96	0,01 %
16.8	CPU-471	Próprio	INSTALAÇÃO BÁSICA PARA ABRIGO DE GÁS (CAPACIDADE 4 CILINDROS GLP DE 45KG)	UN	1	495,00	0,00	606,37	606,37	0,00	606,37	606,37	0,03 %
16.9	97.02.198	CPOS/CDH U	Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa - fotoluminescente, "proibido fumar"	UN	1	12,73	8,00	7,59	15,59	8,00	7,59	15,59	0,00 %
16.10	97.02.198	CPOS/CDH U	Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa - fotoluminescente, "perigo inflamável"	UN	2	12,73	8,00	7,59	15,59	16,00	15,18	31,18	0,00 %
17			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO									33.413,60	1,48 %
17.1	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	6	219,30	23,19	245,45	268,64	139,14	1.472,70	1.611,84	0,07 %
17.2	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2	607,86	23,19	721,43	744,62	46,38	1.442,86	1.489,24	0,07 %
17.3	92353	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7	138,95	53,37	116,84	170,21	373,59	817,88	1.191,47	0,05 %
17.4	92352	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	148,23	53,37	128,21	181,58	53,37	128,21	181,58	0,01 %
17.5	92377	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	88,46	37,34	71,02	108,36	74,68	142,04	216,72	0,01 %
17.6	92642	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	193,47	74,64	162,36	237,00	298,56	649,44	948,00	0,04 %
17.7	92367	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	63	106,25	12,43	117,72	130,15	783,09	7.416,36	8.199,45	0,36 %
17.8	96765	SINAPI	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	1.390,99	154,12	1.549,84	1.703,96	308,24	3.099,68	3.407,92	0,15 %
17.9	101798	SINAPI	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1	376,99	42,89	418,92	461,81	42,89	418,92	461,81	0,02 %
17.10	94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5	369,14	23,06	429,13	452,19	115,30	2.145,65	2.260,95	0,10 %
17.11	99632	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	219,82	17,23	252,04	269,27	51,69	756,12	807,81	0,04 %

Minha Empresa
CNPJ:

17.12	92896	SINAPI	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	194,28	37,34	200,65	237,99	149,36	802,60	951,96	0,04 %
17.13	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	36	22,04	6,73	20,26	26,99	242,28	729,36	971,64	0,04 %
17.14	72947	SINAPI	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	10	16,70	0,89	19,56	20,45	8,90	195,60	204,50	0,01 %
17.15	CPU-472	Próprio	BOMBA HIDRÁULICA 5 CV	UN	2	3.736,32	0,00	4.576,99	4.576,99	0,00	9.153,98	9.153,98	0,41 %
17.16	C4042	SEINFRA	ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO	UN	1	224,40	0,00	274,89	274,89	0,00	274,89	274,89	0,01 %
17.17	C4042	SEINFRA	ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO	UN	2	224,40	0,00	274,89	274,89	0,00	549,78	549,78	0,02 %
17.18	97.02.198	CPOS/CDH U	Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa	UN	34	12,73	8,00	7,59	15,59	272,00	258,06	530,06	0,02 %
18			INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V									203.672,41	9,04 %
18.1			CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO									4.149,10	0,18 %
18.1.1	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	404,97	27,04	469,04	496,08	27,04	469,04	496,08	0,02 %
18.1.2	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	558,05	30,07	653,54	683,61	60,14	1.307,08	1.367,22	0,06 %
18.1.3	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	585,28	30,37	686,59	716,96	91,11	2.059,77	2.150,88	0,10 %
18.1.4	101938	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	110,14	21,95	112,97	134,92	21,95	112,97	134,92	0,01 %
18.2			DISJUNTORES									11.453,80	0,51 %
18.2.1	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	66	10,90	1,77	11,58	13,35	116,82	764,28	881,10	0,04 %
18.2.2	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 13A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	11,56	2,40	11,76	14,16	7,20	35,28	42,48	0,00 %
18.2.3	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	11,56	2,40	11,76	14,16	4,80	23,52	28,32	0,00 %
18.2.4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16	12,90	3,35	12,45	15,80	53,60	199,20	252,80	0,01 %
18.2.5	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	14,51	4,60	13,17	17,77	18,40	52,68	71,08	0,00 %
18.2.6	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	20,82	6,84	18,66	25,50	6,84	18,66	25,50	0,00 %
18.2.7	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	66,54	7,22	74,29	81,51	14,44	148,58	163,02	0,01 %
18.2.8	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	75,39	13,83	78,52	92,35	55,32	314,08	369,40	0,02 %

Minha Empresa
CNPJ:

18.2.9	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	2	82,86	20,54	80,96	101,50	41,08	161,92	203,00	0,01 %
18.2.10	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	2	92,53	28,75	84,59	113,34	57,50	169,18	226,68	0,01 %
18.2.11	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	2	92,53	28,75	84,59	113,34	57,50	169,18	226,68	0,01 %
18.2.12	101897	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	2	918,04	67,03	1.057,56	1.124,59	134,06	2.115,12	2.249,18	0,10 %
18.2.13	C4530	SEINFRA	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1	162,96	35,23	164,39	199,62	35,23	164,39	199,62	0,01 %
18.2.14	C4531	SEINFRA	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	2	273,47	35,23	299,77	335,00	70,46	599,54	670,00	0,03 %
18.2.15	C4530	SEINFRA	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	3	162,96	35,23	164,39	199,62	105,69	493,17	598,86	0,03 %
18.2.16	C4562	SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	24	133,83	0,00	163,94	163,94	0,00	3.934,56	3.934,56	0,17 %
18.2.17	C4562	SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	8	133,83	0,00	163,94	163,94	0,00	1.311,52	1.311,52	0,06 %
18.3			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS									38.160,87	1,69 %
18.3.1	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	408,3	20,37	11,74	13,21	24,95	4.793,44	5.393,64	10.187,08	0,45 %
18.3.2	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	174,4	24,00	12,44	16,96	29,40	2.169,53	2.957,83	5.127,36	0,23 %
18.3.3	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	M	334,9	23,57	5,67	23,20	28,87	1.898,88	7.769,68	9.668,56	0,43 %
18.3.4	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	M	10,2	35,66	6,52	37,16	43,68	66,50	379,03	445,53	0,02 %
18.3.5	93011	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	M	40	61,79	8,65	67,04	75,69	346,00	2.681,60	3.027,60	0,13 %
18.3.6	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2016_P	M	29,8	35,38	13,08	30,26	43,34	389,78	901,75	1.291,53	0,06 %
18.3.7	C0636	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	m²	11	176,26	145,12	70,79	215,91	1.596,32	778,69	2.375,01	0,11 %
18.3.8	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	170	18,99	14,88	8,38	23,26	2.529,60	1.424,60	3.954,20	0,18 %
18.3.9	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	100	17,02	11,24	9,60	20,84	1.124,00	960,00	2.084,00	0,09 %
18.4			CABOS E FIOS (CONDUTORES)									106.689,56	4,74 %
18.4.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	5871,3	4,02	1,45	3,47	4,92	8.513,38	20.373,41	28.886,79	1,28 %
18.4.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	253,9	6,20	1,97	5,62	7,59	500,18	1.426,92	1.927,10	0,09 %

18.4.3	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1472,4	8,64	2,57	8,01	10,58	3.784,06	11.793,93	15.577,99	0,69 %
18.4.4	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	34,5	22,26	5,76	21,50	27,26	198,72	741,75	940,47	0,04 %
18.4.5	92983	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	58,3	24,12	3,22	26,32	29,54	187,72	1.534,46	1.722,18	0,08 %
18.4.6	92985	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	88,6	34,07	3,68	38,05	41,73	326,04	3.371,23	3.697,27	0,16 %
18.4.7	92989	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	282,8	67,56	5,30	77,46	82,76	1.498,84	21.905,68	23.404,52	1,04 %
18.4.8	92991	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40	88,94	6,46	102,49	108,95	258,40	4.099,60	4.358,00	0,19 %
18.4.9	92995	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	159,8	133,72	9,06	154,74	163,80	1.447,78	24.727,46	26.175,24	1,16 %
18.5			ELETROCALHAS									9.233,05	0,41 %
18.5.1	C1154	SEINFRA	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm	M	75,2	100,23	76,34	46,44	122,78	5.740,76	3.492,29	9.233,05	0,41 %
18.6			ILUMINAÇÃO E TOMADAS									33.986,03	1,51 %
18.6.1	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	95	38,18	22,52	24,25	46,77	2.139,40	2.303,75	4.443,15	0,20 %
18.6.2	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	23	40,78	22,52	27,43	49,95	517,96	630,89	1.148,85	0,05 %
18.6.3	92002	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	48,98	28,97	31,03	60,00	86,91	93,09	180,00	0,01 %
18.6.4	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	34	55,33	31,08	36,69	67,77	1.056,72	1.247,46	2.304,18	0,10 %
18.6.5	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	32,54	18,21	21,65	39,86	54,63	64,95	119,58	0,01 %
18.6.6	92027	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	72,55	39,70	49,17	88,87	79,40	98,34	177,74	0,01 %
18.6.7	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	66,96	35,44	46,58	82,02	35,44	46,58	82,02	0,00 %
18.6.8	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10	38,18	22,52	24,25	46,77	225,20	242,50	467,70	0,02 %

Minha Empresa
CNPJ:

18.6.9	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8	158,38	15,57	178,44	194,01	124,56	1.427,52	1.552,08	0,07 %
18.6.10	C1661	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	UN	11	117,45	64,59	79,28	143,87	710,49	872,08	1.582,57	0,07 %
18.6.11	C1638	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	56	134,00	64,59	99,56	164,15	3.617,04	5.575,36	9.192,40	0,41 %
18.6.12	C4540	SEINFRA	LUMINÁRIA DE EMBUTIR CORPO E GRADE DE PROTEÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, REFLETOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO	UN	25	191,19	88,09	146,11	234,20	2.202,25	3.652,75	5.855,00	0,26 %
18.6.13	C4412	SEINFRA	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	UN	9	224,27	88,09	186,64	274,73	792,81	1.679,76	2.472,57	0,11 %
18.6.14	C2045	SEINFRA	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 150W	UN	4	446,04	117,46	428,93	546,39	469,84	1.715,72	2.185,56	0,10 %
18.6.15	C2045	SEINFRA	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 250W	UN	1	446,04	117,46	428,93	546,39	117,46	428,93	546,39	0,02 %
18.6.16	C4107	SEINFRA	ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO	UN	8	171,05	70,46	139,07	209,53	563,68	1.112,56	1.676,24	0,07 %
19			INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO									1.694,15	0,08 %
19.1	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	63,9	18,25	12,94	9,41	22,35	826,86	601,30	1.428,16	0,06 %
19.2	89485	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12	6,49	3,57	4,38	7,95	42,84	52,56	95,40	0,00 %
19.3	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	14	7,66	5,59	3,79	9,38	78,26	53,06	131,32	0,01 %
19.4	89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	3	10,69	7,47	5,62	13,09	22,41	16,86	39,27	0,00 %
20			INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA									32.677,03	1,45 %
20.1			EQUIPAMENTOS PASSIVOS									6.559,61	0,29 %
20.1.1	98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	3	1.247,37	314,17	1.213,85	1.528,02	942,51	3.641,55	4.584,06	0,20 %
20.1.2	2501000210	AGESUL	SWITCH 10/100 BASE TX 24 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	512,76	113,34	514,79	628,13	113,34	514,79	628,13	0,03 %
20.1.3	C4568	SEINFRA	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	UN	2	40,17	6,45	42,75	49,20	12,90	85,50	98,40	0,00 %
20.1.4	C4568	SEINFRA	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	UN	1	40,17	6,45	42,75	49,20	6,45	42,75	49,20	0,00 %
20.1.5	C4568	SEINFRA	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	UN	2	40,17	6,45	42,75	49,20	12,90	85,50	98,40	0,00 %
20.1.6	C4568	SEINFRA	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	UN	1	40,17	6,45	42,75	49,20	6,45	42,75	49,20	0,00 %
20.1.7	C4567	SEINFRA	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	UN	2	72,32	44,03	44,56	88,59	88,06	89,12	177,18	0,01 %
20.1.8	CPU-473	Próprio	ACCESS POINT WIRELESS 2.4 GHz 300mbps	un	2	357,16	27,14	410,38	437,52	54,28	820,76	875,04	0,04 %

Minha Empresa
CNPJ:

20.2			CABOS EM PAR TRANÇADOS									13.046,56	0,58 %
20.2.1	C4533	SEINFRA	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	579	15,03	14,67	3,74	18,41	8.493,93	2.165,46	10.659,39	0,47 %
20.2.2	C0544	SEINFRA	CABO LÓGICO/VÍDEO COAXIAL 50 (OHMS)	M	113	13,80	14,67	2,23	16,90	1.657,71	251,99	1.909,70	0,08 %
20.2.3	C4526	SEINFRA	PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 2,50m	UN	19	20,52	7,15	17,98	25,13	135,85	341,62	477,47	0,02 %
20.3			TOMADAS									1.910,42	0,08 %
20.3.1	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	19	53,52	10,43	55,13	65,56	198,17	1.047,47	1.245,64	0,06 %
20.3.2	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	8	53,52	10,43	55,13	65,56	83,44	441,04	524,48	0,02 %
20.3.3	39.09.015	CPOS/CDH U	Conector de emenda tipo BNC para cabo coaxial RG 59	UN	10	11,46	6,10	7,93	14,03	61,00	79,30	140,30	0,01 %
20.4			CAIXAS E ACESSÓRIOS									1.491,66	0,07 %
20.4.1	C0636	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	m²	4	176,26	145,12	70,79	215,91	580,48	283,16	863,64	0,04 %
20.4.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	27	18,99	14,88	8,38	23,26	401,76	226,26	628,02	0,03 %
20.5			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS									9.668,78	0,43 %
20.5.1	91846	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	15,2	11,53	4,34	9,78	14,12	65,96	148,66	214,62	0,01 %
20.5.2	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	112,05	20,37	11,74	13,21	24,95	1.315,46	1.480,18	2.795,64	0,12 %
20.5.3	91869	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,8	22,07	6,88	20,15	27,03	33,02	96,72	129,74	0,01 %
20.5.4	95746	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	M	55,2	42,10	14,70	36,87	51,57	811,44	2.035,22	2.846,66	0,13 %
20.5.5	C1158	SEINFRA	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm	M	51,65	58,20	52,84	18,45	71,29	2.729,18	952,94	3.682,12	0,16 %
21			SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA									3.724,33	0,17 %
21.1	CPU-474	Próprio	COIFA DE CENTRO EM AÇO INOX DE 1200x900x600 mm, DUTO DE LIGAÇÃO E CHAPÉU CHINÊS	UN	1	1.798,02	89,91	2.112,66	2.202,57	89,91	2.112,66	2.202,57	0,10 %
21.2	C1354	SEINFRA	EXAUSTOR ELETROMECAÂNICO INDUSTRIAL D= 400MM	UN	1	1.242,26	46,98	1.474,78	1.521,76	46,98	1.474,78	1.521,76	0,07 %
22			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)									55.870,54	2,48 %
22.1	96989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1	143,37	6,81	168,81	175,62	6,81	168,81	175,62	0,01 %
22.2	C3478	SEINFRA	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	M	108,6	12,65	9,96	5,53	15,49	1.081,65	600,56	1.682,21	0,07 %
22.3	98463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	11	27,38	15,72	17,82	33,54	172,92	196,02	368,94	0,02 %
22.4	ED-51011	SETOP	ABRAÇADEIRA GUIA PARA MASTROS SIMPLES PARA UMA DESCIDA 2"	U	4	15,38	4,76	14,08	18,84	19,04	56,32	75,36	0,00 %

Minha Empresa
CNPJ:

22.5	98463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	33	27,38	15,72	17,82	33,54	518,76	588,06	1.106,82	0,05 %
22.6	42.05.380	CPOS/CDH U	Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa	UN	1	375,05	61,31	398,12	459,43	61,31	398,12	459,43	0,02 %
22.7	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	26,18	88,61	80,73	27,81	108,54	2.113,51	728,06	2.841,57	0,13 %
22.8	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	26,18	28,50	24,35	10,56	34,91	637,48	276,46	913,94	0,04 %
22.9	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	11	108,45	12,57	120,28	132,85	138,27	1.323,08	1.461,35	0,06 %
22.10	96971	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	26	35,32	12,70	30,56	43,26	330,20	794,56	1.124,76	0,05 %
22.11	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	261	66,19	23,06	58,02	81,08	6.018,66	15.143,22	21.161,88	0,94 %
22.12	96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	174,5	84,69	26,62	77,12	103,74	4.645,19	13.457,44	18.102,63	0,80 %
22.13	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	11	51,03	7,49	55,02	62,51	82,39	605,22	687,61	0,03 %
22.14	C2457	SEINFRA	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	UN	251	15,06	11,72	6,72	18,44	2.941,72	1.686,72	4.628,44	0,21 %
22.15	C3909	SEINFRA	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	22	40,08	4,60	44,49	49,09	101,20	978,78	1.079,98	0,05 %
23			SERVIÇOS COMPLEMENTARES									106.658,64	4,74 %
23.1			GERAIS									69.326,09	3,08 %
23.1.1	C0864	SEINFRA	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	1	4.200,44	987,36	4.158,17	5.145,53	987,36	4.158,17	5.145,53	0,23 %
23.1.2	C4068	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	42,96	418,55	89,09	423,63	512,72	3.827,30	18.199,15	22.026,45	0,98 %
23.1.3	C4068	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	26,89	418,55	89,09	423,63	512,72	2.395,63	11.391,41	13.787,04	0,61 %
23.1.4	C2910	SEINFRA	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA	m²	30,15	179,67	54,20	165,89	220,09	1.634,13	5.001,58	6.635,71	0,29 %
23.1.5	C0361	SEINFRA	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	M	9,32	202,03	171,88	75,60	247,48	1.601,92	704,59	2.306,51	0,10 %
23.1.6	C1869	SEINFRA	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	79,65	97,13	23,57	95,41	118,98	1.877,35	7.599,40	9.476,75	0,42 %
23.1.7	100861	SINAPI	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	148	43,70	16,72	36,81	53,53	2.474,56	5.447,88	7.922,44	0,35 %
23.1.8	C4622	SEINFRA	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE E FOSFORESCENTE	UN	1	56,19	5,94	62,89	68,83	5,94	62,89	68,83	0,00 %
23.1.9	C4646	SEINFRA	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	M	4,12	387,73	33,37	441,59	474,96	137,48	1.819,35	1.956,83	0,09 %
23.2			CAIXA D'ÁGUA - 15.000L									37.332,55	1,66 %
23.2.1	CPU-478	Próprio	RESERVATÓRIO DE CHAPA DE AÇO DE CARBONO E SOLDA INTERNA E EXTERNA, COM BOCA DE INSPEÇÃO E SISTEMA DE ANCORAGEM, INCLUSIVE ESCADA TIPO MARINHEIRO E PINTURA	CJ	1	23.686,71	0,00	29.016,21	29.016,21	0,00	29.016,21	29.016,21	1,29 %
23.2.3	C3505	SEINFRA	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	M	4	140,93	65,80	106,83	172,63	263,20	427,32	690,52	0,03 %
23.2.4	C1521	SEINFRA	JATEAMENTO AO METAL QUASE BRANCO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO	m²	101,8	33,14	14,80	25,79	40,59	1.506,64	2.625,42	4.132,06	0,18 %

Minha Empresa
CNPJ:

23.2.5	100729	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE (interno)	m²	50,9	20,86	1,62	23,93	25,55	82,45	1.218,04	1.300,49	0,06 %
23.2.6	100729	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	50,9	20,86	1,62	23,93	25,55	82,45	1.218,04	1.300,49	0,06 %
23.2.7	C4409	SEINFRA	PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO, 65 MICRA C/ REVOLVER	m²	50,9	14,32	7,89	9,65	17,54	401,60	491,18	892,78	0,04 %
24			SERVIÇOS FINAIS									2.741,24	0,12 %
24.1	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	891,68	2,17	1,97	0,68	2,65	1.756,60	606,35	2.362,95	0,10 %
24.2	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (placa de inauguração)	m²	1	308,81	38,22	340,07	378,29	38,22	340,07	378,29	0,02 %

Totais -> 511.201,31 1.741.136,70 2.252.338,01

Total sem BDI 1.838.842,90
Total do BDI 413.495,11
Total Geral 2.252.338,01

PAULA BERNARDES WIRTH
Setor de Engenharia