



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

BDI Padrão: 25,00%

Não desonerado

Obra: Construção de Escola Municipal de Educação Infantil no Bairro Caju - Creche Tipo I

Bancos: SECID-PR: PR 1/2024; OBRAS-SP: SP 5/2024; SINAPI: RS 8/2024


Encargos Sociais

Horista 112,88%

Mensalista 69,79%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qty.	Preço sem BDI	Preço com BDI	Total
A				PROJETO DE FUNDAÇÕES					R\$ 62.156,25
1	Composição	INFORMATIVO SBC	75148	PROJETO EXECUTIVO DE FUNDAÇÕES	M2	2.925,00	R\$ 17,00	R\$ 21,25	R\$ 62.156,25
B				SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 730.724,30
2	Composição	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	R\$ 460,29	R\$ 575,36	R\$ 3.728,33
3	Composição	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	501,60	R\$ 79,81	R\$ 99,76	R\$ 50.039,62
4	Composição	SINAPI	101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	R\$ 1.911,41	R\$ 2.389,26	R\$ 2.389,26
5	Composição	Próprio	FNDE 03	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	UN	1,00	R\$ 2.858,76	R\$ 3.573,45	R\$ 3.573,45
6	Composição	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	254,00	R\$ 57,21	R\$ 71,51	R\$ 18.163,54
7	Composição	Próprio	FNDE 244	ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 1	UN	1,00	R\$ 491.951,60	R\$ 614.939,50	R\$ 614.939,50
8	Composição	Próprio	FNDE 231	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	10,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.250,00	R\$ 12.500,00
9	Composição	Próprio	FNDE 230	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	10,00	R\$ 781,25	R\$ 976,56	R\$ 9.765,60
10	Composição	Próprio	FNDE 232	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	10,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.562,50	R\$ 15.625,00
C				MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES					R\$ 86.516,26
11	Composição	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	2.925,00	R\$ 0,69	R\$ 0,86	R\$ 2.515,50
12	Composição	SINAPI	94306	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	585,00	R\$ 70,34	R\$ 87,93	R\$ 51.439,05
13	Composição	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	107,36	R\$ 42,04	R\$ 52,55	R\$ 5.641,77
14	Composição	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	41,40	R\$ 56,31	R\$ 70,39	R\$ 2.914,15
15	Composição	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	47,90	R\$ 3,29	R\$ 4,11	R\$ 196,87



Bancos: SECID-PR: PR 1/2024; OBRAS-SP: SP 5/2024; SINAPI: RS 8/2024

BDI Padrão:	25,00%
Não desonerado	

Encargos Sociais **Horista 112,88%** **Mensalista 69,79%**

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço sem BDI	Preço com BDI	Total
16	Composição	SINAPI	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	84,02	R\$ 14,16	R\$ 17,70	R\$ 1.487,15
17	Composição	SINAPI	94316	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	247,36	R\$ 72,19	R\$ 90,24	R\$ 22.321,77
D				FUNDAÇÕES					R\$ 472.486,57
D.1				ESTACAS					R\$ 290.489,22
18	Composição	SINAPI	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	3.402,00	R\$ 64,53	R\$ 80,66	R\$ 274.405,32
19	Composição	SINAPI	95602	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021	UN	378,00	R\$ 34,04	R\$ 42,55	R\$ 16.083,90
D.2				CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS					R\$ 181.997,35
20	Composição	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	147,19	R\$ 40,93	R\$ 51,16	R\$ 7.530,24
21	Composição	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	93,74	R\$ 738,41	R\$ 923,01	R\$ 86.522,96
22	Composição	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	196,10	R\$ 74,35	R\$ 92,94	R\$ 18.225,53
23	Composição	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.445,85	R\$ 18,51	R\$ 23,14	R\$ 33.456,97
24	Composição	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	874,80	R\$ 16,72	R\$ 20,90	R\$ 18.283,32
25	Composição	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	953,25	R\$ 11,29	R\$ 14,11	R\$ 13.450,36
26	Composição	SINAPI	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	30,60	R\$ 10,63	R\$ 13,29	R\$ 406,67
27	Composição	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	160,80	R\$ 20,50	R\$ 25,63	R\$ 4.121,30



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

BDI Padrão: **25,00%**
Não desonerado

Obra: **Construção de Escola Municipal de Educação Infantil no Bairro Caju - Creche Tipo I**

Bancos: SECID-PR: PR 1/2024; OBRAS-SP: SP 5/2024; SINAPI: RS 8/2024

Encargos Sociais **Horista 112,88%** **Mensalista 69,79%**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço sem BDI	Preço com BDI	Total
E				SUPERESTRUTURA					R\$ 1.027.609,05
E.1				CONCRETO ARMADO - PILARES					R\$ 104.530,25
28	Composição	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	605,94	R\$ 53,43	R\$ 66,79	R\$ 40.470,73
29	Composição	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.560,82	R\$ 11,59	R\$ 14,49	R\$ 22.616,28
30	Composição	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	46,94	R\$ 9,73	R\$ 12,16	R\$ 570,79
31	Composição	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	880,40	R\$ 14,57	R\$ 18,21	R\$ 16.032,08
32	Composição	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	29,76	R\$ 667,75	R\$ 834,69	R\$ 24.840,37
E.2				CONCRETO ARMADO - VIGAS INCLUINDO BALDRAME					R\$ 314.005,93
33	Composição	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	191,00	R\$ 40,93	R\$ 51,16	R\$ 9.771,56
34	Composição	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	1.673,10	R\$ 53,43	R\$ 66,79	R\$ 111.746,35
35	Composição	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	23,70	R\$ 13,78	R\$ 17,23	R\$ 408,35
36	Composição	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.752,70	R\$ 12,97	R\$ 16,21	R\$ 44.621,27
37	Composição	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	573,70	R\$ 11,59	R\$ 14,49	R\$ 8.312,91
38	Composição	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	876,40	R\$ 9,73	R\$ 12,16	R\$ 10.657,02
39	Composição	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	385,10	R\$ 9,42	R\$ 11,78	R\$ 4.536,48
40	Composição	SINAPI	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	122,60	R\$ 10,78	R\$ 13,48	R\$ 1.652,65
41	Composição	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.746,50	R\$ 14,57	R\$ 18,21	R\$ 31.803,77
42	Composição	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	108,40	R\$ 667,86	R\$ 834,83	R\$ 90.495,57



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

BDI Padrão: 25,00%

Não desonerado

Obra: Construção de Escola Municipal de Educação Infantil no Bairro Caju - Creche Tipo I

Bancos: SECID-PR: PR 1/2024; OBRAS-SP: SP 5/2024; SINAPI: RS 8/2024

Encargos Sociais

Horista 112,88%

Mensalista 69,79%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço sem BDI	Preço com BDI	Total
E.3				CONCRETO ARMADO PARA VERGAS				R\$	11.181,92
43	Composição	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	43,70	R\$ 26,97	R\$ 33,71	R\$ 1.473,13
44	Composição	SINAPI(A)	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,90	R\$ 52,30	R\$ 65,38	R\$ 581,88
45	Composição	SINAPI(A)	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	9,40	R\$ 53,13	R\$ 66,41	R\$ 624,25
46	Composição	SINAPI(A)	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	7,00	R\$ 41,83	R\$ 52,29	R\$ 366,03
47	Composição	SINAPI(A)	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	122,70	R\$ 49,48	R\$ 61,85	R\$ 7.589,00
48	Composição	SINAPI	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	16,60	R\$ 26,39	R\$ 32,99	R\$ 547,63
E.4				CONCRETO ARMADO - LAJE				R\$	14.927,17
49	Composição	SINAPI	92514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	37,80	R\$ 58,52	R\$ 73,15	R\$ 2.765,07
50	Composição	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,80	R\$ 13,23	R\$ 16,54	R\$ 228,25
51	Composição	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	49,30	R\$ 12,47	R\$ 15,59	R\$ 768,59
52	Composição	SINAPI	92773	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	453,10	R\$ 9,16	R\$ 11,45	R\$ 5.188,00
53	Composição	SINAPI	92774	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3,50	R\$ 10,62	R\$ 13,28	R\$ 46,48
54	Composição	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,20	R\$ 13,97	R\$ 17,46	R\$ 3,49
55	Composição	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	7,10	R\$ 667,86	R\$ 834,83	R\$ 5.927,29
E.5				ESTRUTURA METÁLICA				R\$	405.397,98
56	Composição	SINAPI	100775	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	19.006,00	R\$ 17,06	R\$ 21,33	R\$ 405.397,98



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

BDI Padrão: 25,00%

Não desonerado

Obra: Construção de Escola Municipal de Educação Infantil no Bairro Caju - Creche Tipo I

Bancos: SECID-PR: PR 1/2024; OBRAS-SP: SP 5/2024; SINAPI: RS 8/2024

Encargos Sociais

Horista 112,88%

Mensalista 69,79%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qty.	Preço sem BDI	Preço com BDI	Total
E.6				PISO DE CONCRETO				R\$	177.565,80
E.6.1				PAVIMENTAÇÃO INTERNA DE PISO DE CONCRETO 8 CM				R\$	131.385,01
57	Composição	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	1.394,71	R\$ 3,49	R\$ 4,36	R\$ 6.080,94
58	Composição	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	69,74	R\$ 190,39	R\$ 237,99	R\$ 16.597,42
59	Composição	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	1.394,71	R\$ 3,34	R\$ 4,18	R\$ 5.829,89
60	Composição	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	111,58	R\$ 737,60	R\$ 922,00	R\$ 102.876,76
E.6.2				PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA DE PISO DE CONCRETO 7 CM				R\$	46.180,79
61	Composição	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	490,26	R\$ 3,49	R\$ 4,36	R\$ 2.137,53
62	Composição	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	24,51	R\$ 190,39	R\$ 237,99	R\$ 5.833,13
63	Composição	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	490,26	R\$ 3,34	R\$ 4,18	R\$ 2.049,29
64	Composição	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	39,22	R\$ 737,60	R\$ 922,00	R\$ 36.160,84



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

BDI Padrão: 25,00%

Não desonerado

Obra: Construção de Escola Municipal de Educação Infantil no Bairro Caju - Creche Tipo I

Bancos: SECID-PR: PR 1/2024; OBRAS-SP: SP 5/2024; SINAPI: RS 8/2024

Encargos Sociais Horista 112,88% Mensalista 69,79%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço sem BDI	Preço com BDI	Total
F				SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL					R\$ 181.520,44
F.1				ELEMENTOS VAZADOS					R\$ 1.461,60
65	Composição	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	4,80	R\$ 243,60	R\$ 304,50	R\$ 1.461,60
F.2				ALVENARIA DE VEDAÇÃO					R\$ 157.894,86
66	Composição	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	778,74	R\$ 77,51	R\$ 96,89	R\$ 75.452,12
67	Composição	SINAPI	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	931,08	R\$ 57,85	R\$ 72,31	R\$ 67.326,39
68	Composição	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	17,16	R\$ 92,06	R\$ 115,08	R\$ 1.974,77
69	Composição	SINAPI	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016	M	636,52	R\$ 11,66	R\$ 14,58	R\$ 9.280,46
70	Composição	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	14,71	R\$ 142,01	R\$ 177,51	R\$ 2.611,17
71	Composição	SINAPI	103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	9,53	R\$ 104,93	R\$ 131,16	R\$ 1.249,95
F.3				DIVISÓRIAS					R\$ 22.163,98
72	Composição	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	14,36	R\$ 912,40	R\$ 1.140,50	R\$ 16.377,58
73	Composição	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	5,94	R\$ 415,39	R\$ 519,24	R\$ 3.084,29
74	Composição	SINAPI	102235	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	M2	5,38	R\$ 401,80	R\$ 502,25	R\$ 2.702,11



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

Obra: **Construção de Escola Municipal de Educação Infantil no Bairro Caju - Creche Tipo I**

Bancos: SECID-PR: PR 1/2024; OBRAS-SP: SP 5/2024; SINAPI: RS 8/2024

BDI Padrão: **25,00%**
Não desonerado

Encargos Sociais Horista **112,88%** Mensalista **69,79%**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço sem BDI	Preço com BDI	Total
G				ESQUADRIAS					R\$ 624.351,72
G.1				PORTAS DE MADEIRA					R\$ 80.940,27
75	Composição	Próprio	FNDE 243	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	UN	17,00	R\$ 1.476,26	R\$ 1.845,33	R\$ 31.370,61
76	Composição	Próprio	FNDE 247	KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	UN	2,00	R\$ 1.855,08	R\$ 2.318,85	R\$ 4.637,70
77	Composição	Próprio	FNDE 246	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)	UN	4,00	R\$ 1.476,26	R\$ 1.845,33	R\$ 7.381,32
78	Composição	Próprio	FNDE 248	KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)	UN	10,00	R\$ 1.855,08	R\$ 2.318,85	R\$ 23.188,50
79	Composição	Próprio	FNDE 249	PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO NAS CORES: AMARELA, VERDE, LARANJA E AZUL (UN)	UN	8,00	R\$ 1.387,53	R\$ 1.734,41	R\$ 13.875,28
80	Composição	Próprio	FNDE 250	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM4 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE (M2)	M2	2,30	R\$ 169,34	R\$ 211,68	R\$ 486,86
G.2				FERRAGENS E ACESSÓRIOS					R\$ 12.541,77
81	Composição	SINAPI	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	8,00	R\$ 83,60	R\$ 104,50	R\$ 836,00
82	Composição	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 393,26	R\$ 491,58	R\$ 1.966,32
83	Composição	Próprio	FNDE 04	CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS (M²)	M2	19,84	R\$ 215,11	R\$ 268,89	R\$ 5.334,78
84	Composição	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	205,25	R\$ 17,17	R\$ 21,46	R\$ 4.404,67



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

BDI Padrão: **25,00%**
Não desonerado


Obra: **Construção de Escola Municipal de Educação Infantil no Bairro Caju - Creche Tipo I**

Bancos: SECID-PR: PR 1/2024; OBRAS-SP: SP 5/2024; SINAPI: RS 8/2024

Encargos Sociais **Horista 112,88%** **Mensalista 69,79%**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço sem BDI	Preço com BDI	Total
G.3				PORTAS EM ALUMÍNIO				R\$	123.867,23
85	Composição	Próprio	FNDE 251	PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (UN)	UN	1,00	R\$ 980,36	R\$ 1.225,45	R\$ 1.225,45
86	Composição	Próprio	FNDE 252	PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	M2	1,68	R\$ 789,72	R\$ 987,15	R\$ 1.658,41
87	Composição	Próprio	FNDE 253	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	M2	6,72	R\$ 789,72	R\$ 987,15	R\$ 6.633,65
88	Composição	Próprio	FNDE 254	PORTA DE CORRER - PA4 - 430 X 280 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	M2	143,10	R\$ 549,67	R\$ 687,09	R\$ 98.322,58
89	Composição	Próprio	FNDE 255	PORTA DE CORRER - PA5 - 240 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	M2	5,04	R\$ 549,67	R\$ 687,09	R\$ 3.462,93
90	Composição	Próprio	FNDE 256	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA6 - 110 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	M2	7,48	R\$ 789,72	R\$ 987,15	R\$ 7.383,88
91	Composição	Próprio	FNDE 257	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA7 - 250 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR E BANDEIRA LATERAL FIXA, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	M2	5,25	R\$ 789,38	R\$ 986,73	R\$ 5.180,33
G.4				JANELAS EM ALUMÍNIO				R\$	148.139,58
92	Composição	Próprio	FNDE 258	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	M2	0,88	R\$ 834,54	R\$ 1.043,18	R\$ 918,00
93	Composição	Próprio	FNDE 259	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 145 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	M2	1,60	R\$ 828,23	R\$ 1.035,29	R\$ 1.656,46
94	Composição	Próprio	FNDE 275	JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	M2	3,22	R\$ 912,71	R\$ 1.140,89	R\$ 3.673,67
95	Composição	Próprio	FNDE 262	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 145 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	M2	2,03	R\$ 834,54	R\$ 1.043,18	R\$ 2.117,66
96	Composição	Próprio	FNDE 276	JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 128 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	M2	2,56	R\$ 912,71	R\$ 1.140,89	R\$ 2.920,68



Bancos: SECID-PR: PR 1/2024: OBRAS-SP: SP 5/2024: SINAPI: RS 8/2024

Não desonerado

Encargos Sociais **Horista 112,88%** **Mensalista 69,79%**

[illegible]



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

BDI Padrão: 25,00%

Não desonerado

Obra: Construção de Escola Municipal de Educação Infantil no Bairro Caju - Creche Tipo I

Bancos: SECID-PR: PR 1/2024; OBRAS-SP: SP 5/2024; SINAPI: RS 8/2024

Encargos Sociais

Horista 112,88%

Mensalista 69,79%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço sem BDI	Preço com BDI	Total
G.5				PORTAS DE VIDRO					R\$ 19.115,25
109	Composição	Próprio	FNDE 279	PORTA DE VIDRO - PV1 - 185 X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO (M2)	M2	8,51	R\$ 952,19	R\$ 1.190,24	R\$ 10.128,94
110	Composição	Próprio	FNDE 278	PORTA DE VIDRO - PV2 - 285 X 265CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS COM BANDEIRA SUPERIOR E LATERAL, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO (M2)	M2	7,55	R\$ 952,19	R\$ 1.190,24	R\$ 8.986,31
G.6				ESQUADRIA GERAL					R\$ 239.747,62
111	Composição	Próprio	FNDE 280	PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	M2	3,08	R\$ 774,68	R\$ 968,35	R\$ 2.982,52
112	Composição	Próprio	FNDE 08	PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)	M2	7,35	R\$ 775,08	R\$ 968,85	R\$ 7.121,05
113	Composição	Próprio	FNDE 281	FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (M2)	M2	73,25	R\$ 753,26	R\$ 941,58	R\$ 68.970,74
114	Composição	Próprio	FNDE 282	GUARDA-CORPO CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (M2)	M2	66,83	R\$ 774,68	R\$ 968,35	R\$ 64.714,83
115	Composição	Próprio	FNDE 60	FECHAMENTO DE PLATIBANDA EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (M2)	M2	33,96	R\$ 751,82	R\$ 939,78	R\$ 31.914,93
116	Composição	Próprio	FNDE 283	CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO (M2)	M2	81,37	R\$ 242,53	R\$ 303,16	R\$ 24.668,13
117	Composição	Próprio	FNDE 284	P01 - PORTÃO METÁLICO 1,85 x 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)	M2	7,70	R\$ 1.074,84	R\$ 1.343,55	R\$ 10.345,34
118	Composição	Próprio	FNDE 285	P02 - PORTÃO METÁLICO 1,40 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)	M2	5,60	R\$ 1.074,84	R\$ 1.343,55	R\$ 7.523,88
119	Composição	Próprio	FNDE 286	P03 - PORTÃO METÁLICO 1,20 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)	M2	2,40	R\$ 1.074,84	R\$ 1.343,55	R\$ 3.224,52
120	Composição	Próprio	FNDE 287	P04 - PORTÃO METÁLICO NYLOFOR 1,20 X 2,04 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)	M2	2,00	R\$ 1.074,84	R\$ 1.343,55	R\$ 2.687,10
121	Composição	Próprio	FNDE 108	ESQUADRIA, 0,60 X 0,20 M DE ALUMÍNIO P/ VENTILAÇÃO COM MALHA DE 3 A 7 MM - CENTRAL DE GÁS (M2)	M2	0,24	R\$ 221,54	R\$ 276,93	R\$ 66,46
122	Composição	Próprio	FNDE 109	ESQUADRIA, 1,20 X 0,20 M DE ALUMÍNIO P/ VENTILAÇÃO COM MALHA DE 3 A 7 MM - CENTRAL DE GÁS (M2)	M2	0,24	R\$ 221,54	R\$ 276,93	R\$ 66,46
123	Composição	Próprio	FNDE 120	GUARDA-CORPO E PORTÃO (1,10 X 1,05) CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, H=1,05, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO - CASA DE BOMBAS (M2)	M2	16,12	R\$ 767,33	R\$ 959,16	R\$ 15.461,66



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

BDI Padrão: **25,00%**
Não desonerado


Obra: **Construção de Escola Municipal de Educação Infantil no Bairro Caju - Creche Tipo I**

Bancos: SECID-PR: PR 1/2024; OBRAS-SP: SP 5/2024; SINAPI: RS 8/2024

Encargos Sociais **Horista 112,88%** **Mensalista 69,79%**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço sem BDI	Preço com BDI	Total
H				SISTEMAS DE COBERTURA					R\$ 412.475,88
124	Composição	Próprio	FNDE 20	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM (M2)	M2	1.441,00	R\$ 176,01	R\$ 220,01	R\$ 317.034,41
125	Composição	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	33,70	R\$ 98,99	R\$ 123,74	R\$ 4.170,04
126	Composição	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	153,10	R\$ 191,61	R\$ 239,51	R\$ 36.668,98
127	Composição	Próprio	FNDE 65	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO (M)	M	86,02	R\$ 124,68	R\$ 155,85	R\$ 13.406,22
128	Composição	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	311,35	R\$ 66,71	R\$ 83,39	R\$ 25.963,48
129	Composição	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	266,40	R\$ 45,74	R\$ 57,18	R\$ 15.232,75
I				IMPERMEABILIZAÇÃO					R\$ 88.389,96
130	Composição	Próprio	FNDE 172	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (M2)	M2	1.084,70	R\$ 48,58	R\$ 60,73	R\$ 65.873,83
131	Composição	Próprio	FNDE 173	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (M2)	M2	41,56	R\$ 49,58	R\$ 61,98	R\$ 2.575,89
132	Composição	Próprio	FNDE 174	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (M2)	M2	179,11	R\$ 49,58	R\$ 61,98	R\$ 11.101,24
133	Composição	Próprio	FNDE 175	IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (M2)	M2	50,17	R\$ 49,58	R\$ 61,98	R\$ 3.109,54
134	Composição	SINAPI	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	41,56	R\$ 53,94	R\$ 67,43	R\$ 2.802,39
135	Composição	SINAPI	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	M2	41,56	R\$ 56,34	R\$ 70,43	R\$ 2.927,07
J				REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO					R\$ 539.687,61
J.1				EDIFICAÇÃO					R\$ 539.687,61
136	Composição	Próprio	FNDE 176	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO (M2)	M2	2.001,17	R\$ 4,77	R\$ 5,96	R\$ 11.926,97
137	Composição	Próprio	FNDE 289	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L (M2)	M2	1.906,28	R\$ 4,77	R\$ 5,96	R\$ 11.361,43



Bancos: SECID-PR: PR 1/2024: OBRAS-SP: SP 5/2024: SINAPI: RS 8/2024

BDI Padrão:	25,00%
-------------	--------

Não desonerado

Encargos Sociais

Horista 112,88%

Mensalista 69,79%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço sem BDI	Preço com BDI	Total
138	Composição	Próprio	FNDE 290	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, APLICAÇÃO EXTERNA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM (M2)	M2	1.478,38	R\$ 41,42	R\$ 51,78	R\$ 76.550,52
139	Composição	Próprio	FNDE 291	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO EM CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM (M2)	M2	2.420,03	R\$ 41,42	R\$ 51,78	R\$ 125.309,15
140	Composição	Próprio	FNDE 292	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO EM PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM (M2)	M2	1.354,58	R\$ 41,42	R\$ 51,78	R\$ 70.140,15
141	Composição	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	660,81	R\$ 67,62	R\$ 84,53	R\$ 55.858,27
142	Composição	Próprio	FNDE 293	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (M2)	M2	139,67	R\$ 60,63	R\$ 75,79	R\$ 10.585,59
143	Composição	Próprio	FNDE 294	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (M2)	M2	8,46	R\$ 60,67	R\$ 75,84	R\$ 641,61
144	Composição	Próprio	FNDE 295	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (M2)	M2	15,01	R\$ 60,63	R\$ 75,79	R\$ 1.137,61
145	Composição	Próprio	FNDE 296	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (M2)	M2	8,75	R\$ 60,67	R\$ 75,84	R\$ 663,60
146	Composição	Próprio	FNDE 245	RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA (M)	M	217,50	R\$ 31,96	R\$ 39,95	R\$ 8.689,13
147	Composição	Próprio	FNDE 37	CANTEINEIRA DE BORRACHA - AMBIENTE SOLÁRIO (M)	M	69,45	R\$ 45,87	R\$ 57,34	R\$ 3.982,26
148	Composição	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	472,22	R\$ 86,33	R\$ 107,91	R\$ 50.957,26
149	Composição	Próprio	FNDE 18	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO (M2)	M2	736,37	R\$ 121,55	R\$ 151,94	R\$ 111.884,06



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU


BDI Padrão: **25,00%**
Não desonerado

Obra: **Construção de Escola Municipal de Educação Infantil no Bairro Caju - Creche Tipo I**
Bancos: SECID-PR: PR 1/2024; OBRAS-SP: SP 5/2024; SINAPI: RS 8/2024

Encargos Sociais **Horista 112,88%** **Mensalista 69,79%**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço sem BDI	Preço com BDI	Total
K				SISTEMAS DE PISOS					R\$ 385.369,62
K.1				PAVIMENTAÇÃO INTERNA					R\$ 311.324,05
150	Composição	Próprio	FNDE 182	CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO (M2)	M2	1.394,71	R\$ 44,33	R\$ 55,41	R\$ 77.280,88
151	Composição	SINAPI	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	412,53	R\$ 103,53	R\$ 129,41	R\$ 53.385,51
152	Composição	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	348,00	R\$ 82,18	R\$ 102,73	R\$ 35.750,04
153	Composição	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	235,90	R\$ 48,96	R\$ 61,20	R\$ 14.437,08
154	Composição	Próprio	FNDE 09	NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO (M2)	M2	398,28	R\$ 4,57	R\$ 5,71	R\$ 2.274,18
155	Composição	Próprio	FNDE 298	PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, AMARELO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. (M2)	M2	32,90	R\$ 192,50	R\$ 240,63	R\$ 7.916,73
156	Composição	Próprio	FNDE 297	PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, CINZA ESCURO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA (M2)	M2	115,08	R\$ 192,50	R\$ 240,63	R\$ 27.691,70
157	Composição	Próprio	FNDE 299	PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, AZUL, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA (M2)	M2	30,19	R\$ 192,50	R\$ 240,63	R\$ 7.264,62
158	Composição	Próprio	FNDE 300	PISO VINÍLICO, PADRÃO LISO, CINZA CLARO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA (M2)	M2	220,11	R\$ 192,50	R\$ 240,63	R\$ 52.965,07
159	Composição	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	77,00	R\$ 15,13	R\$ 18,91	R\$ 1.456,07
160	Composição	SINAPI	98688	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	M	202,29	R\$ 59,73	R\$ 74,66	R\$ 15.102,97
161	Composição	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	107,69	R\$ 117,37	R\$ 146,71	R\$ 15.799,20
K.2				PAVIMENTAÇÃO EXTERNA					R\$ 74.045,57
162	Composição	SINAPI	98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	490,26	R\$ 48,82	R\$ 61,03	R\$ 29.920,57
163	Composição	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	84,00	R\$ 74,73	R\$ 93,41	R\$ 7.846,44
164	Composição	Próprio	FNDE 400	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (M)	M	21,00	R\$ 165,28	R\$ 206,60	R\$ 4.338,60
165	Composição	Próprio	FNDE 401	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE AZUL, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (M)	M	38,76	R\$ 165,28	R\$ 206,60	R\$ 8.007,82
166	Composição	Próprio	FNDE 190	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (M2)	M2	3,44	R\$ 189,80	R\$ 237,25	R\$ 816,14



Bancos: SECID-PR: PR 1/2024: OBRAS-SP: SP 5/2024: SINAPI: RS 8/2024

BDI Padrão:	25,00%
Não desonerado	

Encargos Sociais **Horista 112.88%** **Mensalista 69.79%**

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço sem BDI	Preço com BDI	Total
167	Composição	Próprio	FNDE 10	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM (M3)	M3	23,00	R\$ 127,04	R\$ 158,80	R\$ 3.652,40
168	Composição	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	724,76	R\$ 21,31	R\$ 26,64	R\$ 19.307,61
169	Composição	Próprio	FNDE 38	FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO (M)	M	6,80	R\$ 18,35	R\$ 22,94	R\$ 155,99
L				PINTURAS E ACABAMENTOS					R\$ 203.765,14
L.1	PINTURAS PAREDES								R\$ 145.293,32
170	Composição	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	2.827,90	R\$ 19,12	R\$ 23,90	R\$ 67.586,81
171	Composição	Próprio	FNDE 402	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (M2)	M2	2.143,17	R\$ 13,85	R\$ 17,31	R\$ 37.098,27
172	Composição	Próprio	FNDE 403	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (M2)	M2	14,86	R\$ 13,85	R\$ 17,31	R\$ 257,23
173	Composição	Próprio	FNDE 404	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (M2)	M2	534,91	R\$ 13,85	R\$ 17,31	R\$ 9.259,29
174	Composição	Próprio	FNDE 405	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (M2)	M2	152,01	R\$ 13,67	R\$ 17,09	R\$ 2.597,85
175	Composição	Próprio	FNDE 35	PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI (M2)	M2	90,54	R\$ 133,60	R\$ 167,00	R\$ 15.120,18
176	Composição	Próprio	FNDE 36	PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI (M2)	M2	78,13	R\$ 133,60	R\$ 167,00	R\$ 13.047,71
177	Composição	Próprio	FNDE 201	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO (M2)	M2	15,19	R\$ 17,17	R\$ 21,46	R\$ 325,98
L.2	PINTURA DE FORROS								R\$ 22.916,31
178	Composição	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	481,84	R\$ 21,85	R\$ 27,31	R\$ 13.159,05
179	Composição	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	481,84	R\$ 16,20	R\$ 20,25	R\$ 9.757,26
L.3	PISO - ESTACIONAMENTO								R\$ 642,36
180	Composição	Próprio	FNDE 406	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI (M2)	M2	2,81	R\$ 64,64	R\$ 80,80	R\$ 227,05
181	Composição	Próprio	FNDE 407	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI (M2)	M2	2,49	R\$ 64,64	R\$ 80,80	R\$ 201,19
182	Composição	Próprio	FNDE 409	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI (M2)	M2	2,65	R\$ 64,64	R\$ 80,80	R\$ 214,12



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

BDI Padrão: 25,00%

Não desonerado

Obra: Construção de Escola Municipal de Educação Infantil no Bairro Caju - Creche Tipo I

Bancos: SECID-PR: PR 1/2024; OBRAS-SP: SP 5/2024; SINAPI: RS 8/2024

Encargos Sociais

Horista 112,88%

Mensalista 69,79%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço sem BDI	Preço com BDI	Total
L.4				PISO PLAYGROUND				R\$	2.023,23
183	Composição	Próprio	FNDE 406	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI (M2)	M2	4,47	R\$ 64,64	R\$ 80,80	R\$ 361,18
184	Composição	Próprio	FNDE 407	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI (M2)	M2	3,23	R\$ 64,64	R\$ 80,80	R\$ 260,98
185	Composição	Próprio	FNDE 409	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI (M2)	M2	1,72	R\$ 64,64	R\$ 80,80	R\$ 138,98
186	Composição	Próprio	FNDE 409	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI (M2)	M2	10,49	R\$ 64,64	R\$ 80,80	R\$ 847,59
187	Composição	Próprio	FNDE 410	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI (M2)	M2	2,94	R\$ 64,64	R\$ 80,80	R\$ 237,55
188	Composição	Próprio	FNDE 411	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI (M2)	M2	1,70	R\$ 64,64	R\$ 80,80	R\$ 137,36
189	Composição	Próprio	FNDE 412	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI (M2)	M2	0,49	R\$ 64,64	R\$ 80,80	R\$ 39,59
L.5				PINTURA - DIVERSOS				R\$	32.889,92
L.5.1				ESTRUTURA METÁLICA				R\$	32.889,92
190	Composição	SINAPI	100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	1.836,40	R\$ 14,33	R\$ 17,91	R\$ 32.889,92



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

BDI Padrão: 25,00%

Não desonerado

Obra: Construção de Escola Municipal de Educação Infantil no Bairro Caju - Creche Tipo I

Bancos: SECID-PR: PR 1/2024; OBRAS-SP: SP 5/2024; SINAPI: RS 8/2024


Encargos Sociais

Horista 112,88%

Mensalista 69,79%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço sem BDI	Preço com BDI	Total
M				INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					R\$ 142.500,35
M.1				TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO					R\$ 72.838,33
191	Composição	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	414,10	R\$ 24,89	R\$ 31,11	R\$ 12.882,65
192	Composição	SINAPI	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	15,50	R\$ 27,37	R\$ 34,21	R\$ 530,26
193	Composição	SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	51,60	R\$ 31,19	R\$ 38,99	R\$ 2.011,88
194	Composição	SINAPI	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	44,40	R\$ 30,04	R\$ 37,55	R\$ 1.667,22
195	Composição	SINAPI	89452	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	316,80	R\$ 67,29	R\$ 84,11	R\$ 26.646,05
196	Composição	SINAPI	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	83,00	R\$ 6,45	R\$ 8,06	R\$ 668,98
197	Composição	SINAPI	94660	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	R\$ 8,54	R\$ 10,68	R\$ 21,36
198	Composição	SINAPI	104001	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	56,00	R\$ 14,35	R\$ 17,94	R\$ 1.004,64
199	Composição	SINAPI	89616	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	R\$ 41,69	R\$ 52,11	R\$ 833,76
200	Composição	SINAPI	103959	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	R\$ 15,53	R\$ 19,41	R\$ 310,56
201	Composição	SINAPI	103968	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	38,00	R\$ 17,13	R\$ 21,41	R\$ 813,58
202	Composição	Próprio	FNDE 413	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	UN	18,00	R\$ 29,77	R\$ 37,21	R\$ 669,78
203	Composição	SINAPI	103986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	24,00	R\$ 28,88	R\$ 36,10	R\$ 866,40
204	Composição	SINAPI	89430	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 13,02	R\$ 16,28	R\$ 65,12
205	Composição	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	248,00	R\$ 9,17	R\$ 11,46	R\$ 2.842,08
206	Composição	SINAPI	103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 18,42	R\$ 23,03	R\$ 46,06
207	Composição	SINAPI	103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	R\$ 20,45	R\$ 25,56	R\$ 153,36



Não desonerado

Bancos: SECID-PR: PR 1/2024: OBRAS-SP: SP 5/2024: SINAPI: RS 8/2024

Encargos Sociais **Horista 112.88%** **Mensalista 69.79%**

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço sem BDI	Preço com BDI	Total
208	Composição	SINAPI	89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 42,29	R\$ 52,86	R\$ 52,86
209	Composição	SINAPI	89521	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	45,00	R\$ 125,35	R\$ 156,69	R\$ 7.051,05
210	Composição	SINAPI	103981	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 18,48	R\$ 23,10	R\$ 23,10
211	Composição	SINAPI	89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 9,98	R\$ 12,48	R\$ 24,96
212	Composição	SINAPI	89424	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	R\$ 6,88	R\$ 8,60	R\$ 344,00
213	Composição	SINAPI	103995	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	R\$ 15,76	R\$ 19,70	R\$ 315,20
214	Composição	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	63,00	R\$ 12,68	R\$ 15,85	R\$ 998,55
215	Composição	SINAPI	104004	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	R\$ 30,93	R\$ 38,66	R\$ 309,28
216	Composição	SINAPI	89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 49,02	R\$ 61,28	R\$ 183,84
217	Composição	SINAPI	89631	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00	R\$ 107,66	R\$ 134,58	R\$ 2.422,44
218	Composição	SINAPI	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,00	R\$ 20,78	R\$ 25,98	R\$ 493,62
219	Composição	SINAPI	89632	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	33,00	R\$ 124,33	R\$ 155,41	R\$ 5.128,53
220	Composição	SINAPI	104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 26,33	R\$ 32,91	R\$ 32,91
221	Composição	SINAPI	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 21,32	R\$ 26,65	R\$ 106,60
222	Composição	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	38,00	R\$ 16,99	R\$ 21,24	R\$ 807,12
223	Composição	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	82,00	R\$ 13,61	R\$ 17,01	R\$ 1.394,82
224	Composição	Próprio	FNDE 414	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	UN	3,00	R\$ 6,89	R\$ 8,61	R\$ 25,83
225	Composição	SINAPI	104034	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 23,74	R\$ 29,68	R\$ 29,68
226	Composição	Próprio	FNDE 119	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM (UN)	UN	24,00	R\$ 33,81	R\$ 42,26	R\$ 1.014,24
227	Composição	Próprio	FNDE 415	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, COM ROSCA, DN 25MM x 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)	UN	4,00	R\$ 9,19	R\$ 11,49	R\$ 45,96



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

BDI Padrão: **25,00%**

Não desonerado

Obra: **Construção de Escola Municipal de Educação Infantil no Bairro Caju - Creche Tipo I**

Bancos: SECID-PR: PR 1/2024; OBRAS-SP: SP 5/2024; SINAPI: RS 8/2024

Encargos Sociais

Horista 112,88%

Mensalista 69,79%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço sem BDI	Preço com BDI	Total
M.2				TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS				R\$	15.795,12
228	Composição	SINAPI	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	R\$ 426,64	R\$ 533,30	R\$ 4.266,40
229	Composição	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	16,00	R\$ 201,13	R\$ 251,41	R\$ 4.022,56
230	Composição	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	39,00	R\$ 113,56	R\$ 141,95	R\$ 5.536,05
231	Composição	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	13,00	R\$ 107,78	R\$ 134,73	R\$ 1.751,49
232	Composição	SINAPI	103042	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 33,47	R\$ 41,84	R\$ 41,84
233	Composição	SINAPI	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 40,80	R\$ 51,00	R\$ 51,00
234	Composição	SINAPI	94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 100,62	R\$ 125,78	R\$ 125,78
M.3				RESERVATÓRIO 1000L				R\$	38.621,23
235	Composição	Próprio	FNDE 21	RESERVATÓRIO CILINDRICO CAP. 10.000 LITROS (UN)	UN	1,00	R\$ 30.896,98	R\$ 38.621,23	R\$ 38.621,23
M.4				SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA				R\$	15.245,67
236	Composição	Próprio	FNDE 78	CISTERNA MODULAR 600 Litros (UN)	UN	6,00	R\$ 1.864,23	R\$ 2.330,29	R\$ 13.981,74
237	Composição	Próprio	FNDE 79	SMART FILTRO (UN)	UN	2,00	R\$ 404,23	R\$ 505,29	R\$ 1.010,58
238	Composição	SINAPI	92692	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	R\$ 14,55	R\$ 18,19	R\$ 181,90
239	Composição	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R\$ 11,43	R\$ 14,29	R\$ 71,45



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

BDI Padrão: 25,00%

Não desonerado

Obra: Construção de Escola Municipal de Educação Infantil no Bairro Caju - Creche Tipo I

Bancos: SECID-PR: PR 1/2024; OBRAS-SP: SP 5/2024; SINAPI: RS 8/2024

Encargos Sociais

Horista 112,88%

Mensalista 69,79%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço sem BDI	Preço com BDI	Total
N				DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					R\$ 49.695,76
N.1				TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC					R\$ 39.905,25
240	Composição	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	164,60	R\$ 34,80	R\$ 43,50	R\$ 7.160,10
241	Composição	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	65,70	R\$ 71,92	R\$ 89,90	R\$ 5.906,43
242	Composição	SINAPI	90702	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	39,70	R\$ 119,19	R\$ 148,99	R\$ 5.914,90
243	Composição	SINAPI	90703	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	62,80	R\$ 186,90	R\$ 233,63	R\$ 14.671,96
244	Composição	SINAPI	89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	32,40	R\$ 24,06	R\$ 30,08	R\$ 974,59
245	Composição	SINAPI	89571	TÊ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6,00	R\$ 71,22	R\$ 89,03	R\$ 534,18
246	Composição	SINAPI	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	16,00	R\$ 46,62	R\$ 58,28	R\$ 932,48
247	Composição	SINAPI	89520	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 16,33	R\$ 20,41	R\$ 40,82
248	Composição	SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	45,00	R\$ 45,54	R\$ 56,93	R\$ 2.561,85
249	Composição	SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 44,46	R\$ 55,58	R\$ 55,58
250	Composição	Próprio	FNDE 416	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS (UN)	UN	3,00	R\$ 104,61	R\$ 130,76	R\$ 392,28
251	Composição	Próprio	FNDE 421	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS (UN)	UN	2,00	R\$ 104,61	R\$ 130,76	R\$ 261,52
252	Composição	SINAPI	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 19,46	R\$ 24,33	R\$ 48,66
253	Composição	Próprio	FNDE 30	CURVA 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, VINILFORT, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO (UN)	UN	2,00	R\$ 113,05	R\$ 141,31	R\$ 282,62
254	Composição	SINAPI	104178	CAP, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6,00	R\$ 22,30	R\$ 27,88	R\$ 167,28



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

BDI Padrão: **25,00%**
Não desonerado

Obra: **Construção de Escola Municipal de Educação Infantil no Bairro Caju - Creche Tipo I**

Bancos: SECID-PR: PR 1/2024; OBRAS-SP: SP 5/2024; SINAPI: RS 8/2024

Encargos Sociais **Horista 112,88%** **Mensalista 69,79%**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço sem BDI	Preço com BDI	Total
N.2				ACESSÓRIOS				R\$	9.790,51
255	Composição	SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	13,00	R\$ 569,52	R\$ 711,90	R\$ 9.254,70
256	Composição	SINAPI	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	11,00	R\$ 38,97	R\$ 48,71	R\$ 535,81
O				INSTALAÇÃO SANITÁRIA					R\$ 226.499,06
O.1				TUBULAÇÕES E CONEXÕES				R\$	51.149,80
257	Composição	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	88,70	R\$ 22,77	R\$ 28,46	R\$ 2.524,40
258	Composição	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	207,20	R\$ 28,84	R\$ 36,05	R\$ 7.469,56
259	Composição	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	21,10	R\$ 35,92	R\$ 44,90	R\$ 947,39
260	Composição	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	252,10	R\$ 40,16	R\$ 50,20	R\$ 12.655,42
261	Composição	SINAPI	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	39,00	R\$ 59,90	R\$ 74,88	R\$ 2.920,32
262	Composição	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	R\$ 11,12	R\$ 13,90	R\$ 556,00
263	Composição	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	60,00	R\$ 16,23	R\$ 20,29	R\$ 1.217,40
264	Composição	SINAPI	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 24,42	R\$ 30,53	R\$ 122,12
265	Composição	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	R\$ 29,39	R\$ 36,74	R\$ 257,18
266	Composição	SINAPI	89855	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	R\$ 114,86	R\$ 143,58	R\$ 430,74



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

BDI Padrão: 25,00%

Não desonerado

Obra: Construção de Escola Municipal de Educação Infantil no Bairro Caju - Creche Tipo I

Bancos: SECID-PR: PR 1/2024; OBRAS-SP: SP 5/2024; SINAPI: RS 8/2024

Encargos Sociais

Horista 112,88%

Mensalista 69,79%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço sem BDI	Preço com BDI	Total
267	Composição	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	15,00	R\$ 28,50	R\$ 35,63	R\$ 534,45
268	Composição	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	51,00	R\$ 15,46	R\$ 19,33	R\$ 985,83
269	Composição	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	46,00	R\$ 10,88	R\$ 13,60	R\$ 625,60
270	Composição	SINAPI	104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	24,00	R\$ 11,36	R\$ 14,20	R\$ 340,80
271	Composição	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	24,00	R\$ 44,36	R\$ 55,45	R\$ 1.330,80
272	Composição	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	74,00	R\$ 13,96	R\$ 17,45	R\$ 1.291,30
273	Composição	SINAPI	89803	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	R\$ 18,90	R\$ 23,63	R\$ 189,04
274	Composição	SINAPI	104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	5,00	R\$ 70,48	R\$ 88,10	R\$ 440,50
275	Composição	Próprio	FNDE 417	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO (UN)	UN	3,00	R\$ 61,02	R\$ 76,28	R\$ 228,84
276	Composição	SINAPI	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	13,00	R\$ 55,01	R\$ 68,76	R\$ 893,88
277	Composição	SINAPI	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	21,00	R\$ 20,23	R\$ 25,29	R\$ 531,09
278	Composição	SINAPI	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	R\$ 15,85	R\$ 19,81	R\$ 178,29
279	Composição	SINAPI	89569	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6,00	R\$ 95,95	R\$ 119,94	R\$ 719,64
280	Composição	Próprio	FNDE 418	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 x 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO (UN)	UN	16,00	R\$ 34,90	R\$ 43,63	R\$ 698,08
281	Composição	Próprio	FNDE 419	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 x 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO (UN)	UN	2,00	R\$ 35,53	R\$ 44,41	R\$ 88,82
282	Composição	SINAPI	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 19,46	R\$ 24,33	R\$ 24,33
283	Composição	SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	17,00	R\$ 569,52	R\$ 711,90	R\$ 12.102,30



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

BDI Padrão: 25,00%

Não desonerado

Obra: Construção de Escola Municipal de Educação Infantil no Bairro Caju - Creche Tipo I

Bancos: SECID-PR: PR 1/2024; OBRAS-SP: SP 5/2024; SINAPI: RS 8/2024

Encargos Sociais

Horista 112,88%

Mensalista 69,79%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço sem BDI	Preço com BDI	Total
284	Composição	Próprio	FNDE 420	CURVA CURTA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. (UN)	UN	4,00	R\$ 44,37	R\$ 55,46	R\$ 221,84
285	Composição	SINAPI	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	28,00	R\$ 17,82	R\$ 22,28	R\$ 623,84
O.2	UNIDADE DE TRATAMENTO								R\$ 34.167,15
286	Composição	SINAPI	98087	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTE). AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 11.627,17	R\$ 14.533,96	R\$ 14.533,96
287	Composição	SINAPI	98065	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTE). AF_12/2020_PA	UN	1,00	R\$ 7.511,29	R\$ 9.389,11	R\$ 9.389,11
288	Composição	SINAPI	98090	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTE). AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 8.195,26	R\$ 10.244,08	R\$ 10.244,08
O.3	VENTILAÇÃO								R\$ 21.737,17
289	Composição	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	46,00	R\$ 16,23	R\$ 20,29	R\$ 933,34
290	Composição	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	248,00	R\$ 9,98	R\$ 12,48	R\$ 3.095,04
291	Composição	SINAPI	89805	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 21,30	R\$ 26,63	R\$ 53,26
292	Composição	SINAPI	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	39,00	R\$ 20,23	R\$ 25,29	R\$ 986,31
293	Composição	SINAPI	89813	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 6,12	R\$ 7,65	R\$ 15,30
294	Composição	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	24,00	R\$ 11,67	R\$ 14,59	R\$ 350,16
295	Composição	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	388,10	R\$ 28,84	R\$ 36,05	R\$ 13.991,01
296	Composição	SINAPI	89696	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 86,81	R\$ 108,51	R\$ 217,02



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

BDI Padrão: 25,00%

Não desonerado

Obra: Construção de Escola Municipal de Educação Infantil no Bairro Caju - Creche Tipo I

Bancos: SECID-PR: PR 1/2024; OBRAS-SP: SP 5/2024; SINAPI: RS 8/2024

Encargos Sociais

Horista 112,88%

Mensalista 69,79%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço sem BDI	Preço com BDI	Total
297	Composição	SINAPI	104352	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	R\$ 40,99	R\$ 51,24	R\$ 307,44
298	Composição	SINAPI	89825	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	56,00	R\$ 17,75	R\$ 22,19	R\$ 1.242,64
299	Composição	SINAPI	89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	R\$ 62,36	R\$ 77,95	R\$ 545,65
O.4				LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS				R\$	119.444,94
300	Composição	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	6,00	R\$ 306,26	R\$ 382,83	R\$ 2.296,98
301	Composição	SINAPI	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	18,00	R\$ 548,97	R\$ 686,21	R\$ 12.351,78
302	Composição	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 41,53	R\$ 51,91	R\$ 311,46
303	Composição	SINAPI	100851	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	18,00	R\$ 82,08	R\$ 102,60	R\$ 1.846,80
304	Composição	Próprio	FNDE 11	BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO (UN)	UN	4,00	R\$ 411,41	R\$ 514,26	R\$ 2.057,04
305	Composição	Próprio	FNDE 219	LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	UN	4,00	R\$ 147,86	R\$ 184,83	R\$ 739,32
306	Composição	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	22,00	R\$ 147,35	R\$ 184,19	R\$ 4.052,18
307	Composição	SINAPI	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 314,66	R\$ 393,33	R\$ 2.359,98
308	Composição	SINAPI	86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 721,88	R\$ 902,35	R\$ 5.414,10
309	Composição	SINAPI	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	R\$ 260,19	R\$ 325,24	R\$ 3.252,40
310	Composição	Próprio	FNDE 217	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	UN	7,00	R\$ 260,20	R\$ 325,25	R\$ 2.276,75
311	Composição	SINAPI	100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 285,13	R\$ 356,41	R\$ 356,41
312	Composição	SINAPI	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	42,00	R\$ 90,65	R\$ 113,31	R\$ 4.759,02
313	Composição	SINAPI	89678	BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00	R\$ 12,83	R\$ 16,04	R\$ 176,44
314	Composição	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	53,00	R\$ 12,79	R\$ 15,99	R\$ 847,47
315	Composição	Próprio	FNDE 224	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)	UN	28,00	R\$ 227,02	R\$ 283,78	R\$ 7.945,84
316	Composição	SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	19,00	R\$ 137,88	R\$ 172,35	R\$ 3.274,65



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

BDI Padrão: **25,00%**
Não desonerado

Obra: **Construção de Escola Municipal de Educação Infantil no Bairro Caju - Creche Tipo I**

Bancos: SECID-PR: PR 1/2024; OBRAS-SP: SP 5/2024; SINAPI: RS 8/2024

Encargos Sociais Horista 112,88% Mensalista 69,79%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qty.	Preço sem BDI	Preço com BDI	Total
317	Composição	Próprio	FNDE 14	TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220V) (UN)	UN	2,00	R\$ 203,37	R\$ 254,21	R\$ 508,42
318	Composição	SINAPI	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	R\$ 85,13	R\$ 106,41	R\$ 1.596,15
319	Composição	Próprio	FNDE 225	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA (UN)	UN	4,00	R\$ 541,25	R\$ 676,56	R\$ 2.706,24
320	Composição	Próprio	FNDE 13	TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTI OU EQUIVALENTE (UN)	UN	4,00	R\$ 122,84	R\$ 153,55	R\$ 614,20
321	Composição	SINAPI	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	45,00	R\$ 72,75	R\$ 90,94	R\$ 4.092,30
322	Composição	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00	R\$ 99,25	R\$ 124,06	R\$ 1.612,78
323	Composição	Próprio	FNDE 226	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	UN	12,00	R\$ 393,28	R\$ 491,60	R\$ 5.899,20
324	Composição	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 421,22	R\$ 526,53	R\$ 3.159,18
325	Composição	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	R\$ 439,83	R\$ 549,79	R\$ 4.948,11
326	Composição	SINAPI	100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 1.483,93	R\$ 1.854,91	R\$ 1.854,91
327	Composição	Próprio	FNDE 215	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	UN	24,00	R\$ 399,23	R\$ 499,04	R\$ 11.976,96
328	Composição	Próprio	FNDE 15	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (UN)	UN	27,00	R\$ 71,20	R\$ 89,00	R\$ 2.403,00
329	Composição	Próprio	FNDE 16	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO (UN)	UN	20,00	R\$ 44,74	R\$ 55,93	R\$ 1.118,60
330	Composição	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	23,00	R\$ 54,49	R\$ 68,11	R\$ 1.566,53
331	Composição	Próprio	FNDE 12	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)	M2	16,90	R\$ 368,94	R\$ 461,18	R\$ 7.793,94
332	Composição	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	17,00	R\$ 68,84	R\$ 86,05	R\$ 1.462,85
333	Composição	SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	R\$ 100,97	R\$ 126,21	R\$ 757,26
334	Composição	Próprio	FNDE 17	DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL (UN)	UN	24,00	R\$ 291,86	R\$ 364,83	R\$ 8.755,92
335	Composição	Próprio	FNDE 34	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO (UN)	UN	23,00	R\$ 79,99	R\$ 99,99	R\$ 2.299,77
P				INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL					R\$ 5.544,57
336	Composição	SINAPI	95248	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 63,16	R\$ 78,95	R\$ 157,90
337	Composição	SINAPI	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R\$ 74,36	R\$ 92,95	R\$ 371,80
338	Composição	Próprio	FNDE 29	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP (UN)	UN	1,00	R\$ 679,81	R\$ 849,76	R\$ 849,76



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

BDI Padrão: **25,00%**
Não desonerado

Obra: **Construção de Escola Municipal de Educação Infantil no Bairro Caju - Creche Tipo I**

Bancos: SECID-PR: PR 1/2024; OBRAS-SP: SP 5/2024; SINAPI: RS 8/2024

Encargos Sociais **Horista 112,88%** **Mensalista 69,79%**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço sem BDI	Preço com BDI	Total
339	Composição	SINAPI	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 54,54	R\$ 68,18	R\$ 136,36
340	Composição	SINAPI	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	53,00	R\$ 38,85	R\$ 48,56	R\$ 2.573,68
341	Composição	SINAPI	92705	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 44,15	R\$ 55,19	R\$ 55,19
342	Composição	Próprio	FNDE 301	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" (UN)	UN	1,00	R\$ 14,67	R\$ 18,34	R\$ 18,34
343	Composição	SINAPI	92695	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	R\$ 23,59	R\$ 29,49	R\$ 235,92
344	Composição	Próprio	FNDE 260	MANGUEIRA PARA GAS - GLP (UN)	UN	4,00	R\$ 24,40	R\$ 30,50	R\$ 122,00
345	Composição	SINAPI	97549	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	R\$ 87,07	R\$ 108,84	R\$ 653,04
346	Composição	SINAPI	97548	CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 87,07	R\$ 108,84	R\$ 217,68
347	Composição	SINAPI	97547	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 61,16	R\$ 76,45	R\$ 152,90
Q				SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO					R\$ 76.370,59
Q.1				EXTINTORES					R\$ 4.899,81
348	Composição	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	14,00	R\$ 225,78	R\$ 282,23	R\$ 3.951,22
349	Composição	SINAPI	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1,00	R\$ 758,87	R\$ 948,59	R\$ 948,59
Q.2				HIDRANTES					R\$ 8.865,44
350	Composição	SINAPI	101912	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 1.845,71	R\$ 2.307,14	R\$ 4.614,28
351	Composição	SINAPI	101916	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 3.400,93	R\$ 4.251,16	R\$ 4.251,16
Q.3				ACESSÓRIOS					R\$ 23.828,26
352	Composição	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2". COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 201,13	R\$ 251,41	R\$ 502,82



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

BDI Padrão: **25,00%**
Não desonerado

Obra: **Construção de Escola Municipal de Educação Infantil no Bairro Caju - Creche Tipo I**

Bancos: SECID-PR: PR 1/2024; OBRAS-SP: SP 5/2024; SINAPI: RS 8/2024

Encargos Sociais **Horista 112,88%** **Mensalista 69,79%**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço sem BDI	Preço com BDI	Total
353	Composição	SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 351,58	R\$ 439,48	R\$ 439,48
354	Composição	SINAPI	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R\$ 426,64	R\$ 533,30	R\$ 2.133,20
355	Composição	SINAPI	99622	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 274,46	R\$ 343,08	R\$ 343,08
356	Composição	SINAPI	99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 545,92	R\$ 682,40	R\$ 1.364,80
357	Composição	SINAPI	99625	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 750,85	R\$ 938,56	R\$ 1.877,12
358	Composição	Próprio	FNDE 261	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)	UN	2,00	R\$ 202,37	R\$ 252,96	R\$ 505,92
359	Composição	SINAPI	101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGf/cm ²), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 192,47	R\$ 240,59	R\$ 240,59
360	Composição	SINAPI	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 74,36	R\$ 92,95	R\$ 185,90
361	Composição	Próprio	FNDE 332	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA (UN)	UN	2,00	R\$ 4.071,75	R\$ 5.089,69	R\$ 10.179,38
362	Composição	Próprio	FNDE 112	PRESSOSTATO (UN)	UN	1,00	R\$ 490,80	R\$ 613,50	R\$ 613,50
363	Composição	Próprio	FNDE 113	TANQUE DE PRESSÃO (un)	UN	1,00	R\$ 557,77	R\$ 697,21	R\$ 697,21
364	Composição	Próprio	FNDE 114	VÁLVULA DE ALÍVIO (un)	UN	1,00	R\$ 2.734,90	R\$ 3.418,63	R\$ 3.418,63
365	Composição	SINAPI	102111	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M ³ /H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 1.061,30	R\$ 1.326,63	R\$ 1.326,63
Q.4 TUBULAÇÕES E CONEXÕES									R\$ 30.914,74
366	Composição	SINAPI	95805	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	16,00	R\$ 25,83	R\$ 32,29	R\$ 516,64
367	Composição	Próprio	FNDE 328	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)	UN	5,00	R\$ 74,19	R\$ 92,74	R\$ 463,70
368	Composição	SINAPI	94473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	22,00	R\$ 113,54	R\$ 141,93	R\$ 3.122,46
369	Composição	SINAPI	94475	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	9,00	R\$ 153,29	R\$ 191,61	R\$ 1.724,49
370	Composição	Próprio	FNDE 329	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)	UN	5,00	R\$ 37,10	R\$ 46,38	R\$ 231,90



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

BDI Padrão: 25,00%

Não desonerado

Obra: **Construção de Escola Municipal de Educação Infantil no Bairro Caju - Creche Tipo I**

Bancos: SECID-PR: PR 1/2024; OBRAS-SP: SP 5/2024; SINAPI: RS 8/2024

Encargos Sociais

Horista 112,88%

Mensalista 69,79%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço sem BDI	Preço com BDI	Total
371	Composição	SINAPI	97498	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	1,05	R\$ 42,97	R\$ 53,71	R\$ 56,40
372	Composição	SINAPI	92364	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	0,23	R\$ 52,73	R\$ 65,91	R\$ 15,16
373	Composição	SINAPI	92365	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	1,52	R\$ 60,58	R\$ 75,73	R\$ 115,11
374	Composição	SINAPI	92366	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	0,35	R\$ 83,94	R\$ 104,93	R\$ 36,73
375	Composição	SINAPI	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	96,20	R\$ 103,03	R\$ 128,79	R\$ 12.389,60
376	Composição	SINAPI	92368	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	8,20	R\$ 135,81	R\$ 169,76	R\$ 1.392,03
377	Composição	SINAPI	95818	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	5,00	R\$ 56,52	R\$ 70,65	R\$ 353,25
378	Composição	SINAPI	94773	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	9,00	R\$ 70,17	R\$ 87,71	R\$ 789,39
379	Composição	SINAPI	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	R\$ 22,68	R\$ 28,35	R\$ 141,75
380	Composição	SINAPI	89842	TÉ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	R\$ 50,91	R\$ 63,64	R\$ 318,20
381	Composição	Próprio	FNDE 330	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" (UN)	UN	5,00	R\$ 22,88	R\$ 28,80	R\$ 143,00
382	Composição	SINAPI	97503	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 113,53	R\$ 141,91	R\$ 141,91
383	Composição	Próprio	FNDE 333	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 25 MM (1 1/2" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)	UN	2,00	R\$ 151,20	R\$ 189,00	R\$ 378,00
384	Composição	SINAPI	97447	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 461,59	R\$ 576,99	R\$ 576,99
385	Composição	Próprio	FNDE 331	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 75 X 65 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)	UN	1,00	R\$ 605,96	R\$ 757,45	R\$ 757,45
386	Composição	Próprio	FNDE 334	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 38 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)	UN	2,00	R\$ 445,63	R\$ 557,04	R\$ 1.114,08
387	Composição	Próprio	FNDE 335	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	UN	1,00	R\$ 501,04	R\$ 626,30	R\$ 626,30
388	Composição	Próprio	FNDE 336	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)	UN	2,00	R\$ 556,45	R\$ 695,56	R\$ 1.391,12
389	Composição	SINAPI	97450	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 611,84	R\$ 764,80	R\$ 1.529,60
390	Composição	Próprio	FNDE 337	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" (UN)	UN	1,00	R\$ 54,42	R\$ 68,03	R\$ 68,03



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

BDI Padrão: **25,00%**
Não desonerado

Obra: **Construção de Escola Municipal de Educação Infantil no Bairro Caju - Creche Tipo I**

Bancos: SECID-PR: PR 1/2024; OBRAS-SP: SP 5/2024; SINAPI: RS 8/2024

Encargos Sociais Horista 112,88% Mensalista 69,79%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço sem BDI	Preço com BDI	Total
391	Composição	Próprio	FNDE 338	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" (UN)	UN	1,00	R\$ 54,42	R\$ 68,03	R\$ 68,03
392	Composição	Próprio	FNDE 339	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1" (UN)	UN	2,00	R\$ 159,07	R\$ 198,84	R\$ 397,68
393	Composição	Próprio	FNDE 340	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" (UN)	UN	1,00	R\$ 159,07	R\$ 198,84	R\$ 198,84
394	Composição	Próprio	FNDE 341	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" (UN)	UN	2,00	R\$ 159,73	R\$ 199,66	R\$ 399,32
395	Composição	Próprio	FNDE 342	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" (UN)	UN	4,00	R\$ 211,14	R\$ 263,93	R\$ 1.055,72
396	Composição	Próprio	FNDE 343	ADAPTADOR PARA MANÔMETRO (UN)	UN	1,00	R\$ 108,40	R\$ 135,50	R\$ 135,50
397	Composição	SINAPI	92920	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 38,68	R\$ 48,35	R\$ 96,70
398	Composição	Próprio	FNDE 344	LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" X 1/2" (UN)	UN	1,00	R\$ 30,13	R\$ 37,66	R\$ 37,66
399	Composição	SINAPI	92945	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 40,77	R\$ 50,96	R\$ 101,92
400	Composição	Próprio	FNDE 345	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" (UN)	UN	1,00	R\$ 24,06	R\$ 30,08	R\$ 30,08
Q.5				SINALIZAÇÕES				R\$	7.862,34
401	Composição	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	31,00	R\$ 19,47	R\$ 24,34	R\$ 754,54
402	Composição	Próprio	FNDE 303	SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA. (UN)	UN	80,00	R\$ 35,16	R\$ 43,95	R\$ 3.516,00
403	Composição	SINAPI	102520	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	12,00	R\$ 85,18	R\$ 106,48	R\$ 1.277,76
404	Composição	Próprio	COMP 1 EMEI CAJU	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA S14	UN	26,00	R\$ 27,22	R\$ 34,03	R\$ 884,78
405	Composição	Próprio	COMP 2 EMEI CAJU	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA P1	UN	5,00	R\$ 27,22	R\$ 34,03	R\$ 170,15
406	Composição	Próprio	COMP 3 EMEI CAJU	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA S1	UN	7,00	R\$ 27,22	R\$ 34,03	R\$ 238,21
407	Composição	Próprio	COMP 4 EMEI CAJU	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA S2	UN	9,00	R\$ 27,22	R\$ 34,03	R\$ 306,27
408	Composição	Próprio	COMP 5 EMEI CAJU	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA S18	UN	5,00	R\$ 27,22	R\$ 34,03	R\$ 170,15
409	Composição	Próprio	COMP 6 EMEI CAJU	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA S12	UN	2,00	R\$ 27,22	R\$ 34,03	R\$ 68,06
410	Composição	Próprio	COMP 7 EMEI CAJU	PLACA DE EXTINTOR ABC	UN	14,00	R\$ 27,22	R\$ 34,03	R\$ 476,42



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

Obra: **Construção de Escola Municipal de Educação Infantil no Bairro Caju - Creche Tipo I**

Bancos: SECID-PR: PR 1/2024; OBRAS-SP: SP 5/2024; SINAPI: RS 8/2024

BDI Padrão: **25,00%**
Não desonerado

Encargos Sociais **Horista 112,88%** **Mensalista 69,79%**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qty.	Preço sem BDI	Preço com BDI	Total
R				INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V					R\$ 352.176,01
R.1				ACESSÓRIOS PERFILADOS PERFURADOS					R\$ 44,34
411	Composição	Próprio	FNDE 350	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2 (UND)	UN	1,00	R\$ 18,72	R\$ 23,40	R\$ 23,40
412	Composição	Próprio	FNDE 346	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO (UND)	UN	1,00	R\$ 16,75	R\$ 20,94	R\$ 20,94
R.2				ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS					R\$ 4.277,56
413	Composição	Próprio	FNDE 347	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO (UND)	UN	4,00	R\$ 5,02	R\$ 6,28	R\$ 25,12
414	Composição	Próprio	FNDE 353	ARRUELA EM ALUMINIO (UND)	UN	4,00	R\$ 1,97	R\$ 2,46	R\$ 9,84
415	Composição	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	236,00	R\$ 12,33	R\$ 15,41	R\$ 3.636,76
416	Composição	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R\$ 19,36	R\$ 24,20	R\$ 48,40
417	Composição	SINAPI	92867	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 31,89	R\$ 39,86	R\$ 39,86
418	Composição	Próprio	FNDE 349	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA (UN)	UN	39,00	R\$ 7,04	R\$ 8,80	R\$ 343,20
419	Composição	SINAPI	91899	CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 10,70	R\$ 13,38	R\$ 13,38
420	Composição	Próprio	FNDE 150	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 38 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)	UN	2,00	R\$ 19,82	R\$ 24,78	R\$ 49,56
421	Composição	SINAPI	91878	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	R\$ 5,92	R\$ 7,40	R\$ 29,60
422	Composição	SINAPI	93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	4,00	R\$ 16,37	R\$ 20,46	R\$ 81,84
R.3				ACESSÓRIOS GERAL					R\$ 17.086,27
423	Composição	Próprio	FNDE 353	ARRUELA EM ALUMINIO (UND)	UN	1.854,00	R\$ 1,97	R\$ 2,46	R\$ 4.560,84
424	Composição	Próprio	FNDE 354	BUCHA DE NYLON (UND)	UN	29,00	R\$ 1,31	R\$ 1,64	R\$ 47,56
425	Composição	Próprio	FNDE 355	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM (UND)	UN	1.163,00	R\$ 0,73	R\$ 0,91	R\$ 1.058,33
426	Composição	Próprio	FNDE 356	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" (UND)	UN	1.537,00	R\$ 0,86	R\$ 1,08	R\$ 1.659,96



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

BDI Padrão: **25,00%**
Não desonerado

Obra: **Construção de Escola Municipal de Educação Infantil no Bairro Caju - Creche Tipo I**

Bancos: SECID-PR: PR 1/2024; OBRAS-SP: SP 5/2024; SINAPI: RS 8/2024

Encargos Sociais Horista 112,88% Mensalista 69,79%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço sem BDI	Preço com BDI	Total
427	Composição	SINAPI	90460	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023	M	201,00	R\$ 26,89	R\$ 33,61	R\$ 6.755,61
428	Composição	Próprio	FNDE 357	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) (KG)	KG	256,00	R\$ 6,76	R\$ 8,45	R\$ 2.163,20
429	Composição	SINAPI	101553	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1,00	R\$ 14,55	R\$ 18,19	R\$ 18,19
430	Composição	Próprio	FNDE 358	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR (KG)	KG	1,00	R\$ 78,08	R\$ 97,60	R\$ 97,60
431	Composição	SINAPI	98306	BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00	R\$ 60,51	R\$ 75,64	R\$ 151,28
432	Composição	Próprio	FNDE 359	CABO DE COBRE NU 6 MM2 MEIO-DURO (M)	M	2,20	R\$ 13,19	R\$ 16,49	R\$ 36,28
433	Composição	Próprio	FNDE 360	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM (UN)	UN	1,00	R\$ 55,70	R\$ 69,63	R\$ 69,63
434	Composição	Próprio	FNDE 362	CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA (UN)	UN	1,00	R\$ 32,66	R\$ 40,83	R\$ 40,83
435	Composição	Próprio	FNDE 361	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM (UN)	UN	5,00	R\$ 24,01	R\$ 30,01	R\$ 150,05
436	Composição	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	R\$ 170,01	R\$ 212,51	R\$ 212,51
437	Composição	SINAPI	101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1,00	R\$ 7,88	R\$ 9,85	R\$ 9,85
438	Composição	Próprio	FNDE 364	PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM (UN)	UN	16,00	R\$ 0,73	R\$ 0,91	R\$ 14,56
439	Composição	Próprio	FNDE 363	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM (UN)	UN	1,00	R\$ 31,99	R\$ 39,99	R\$ 39,99
R.4				CABOS					R\$ 131.863,58
440	Composição	SINAPI	92996	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	201,60	R\$ 149,77	R\$ 187,21	R\$ 37.741,54
441	Composição	SINAPI	101567	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	46,80	R\$ 90,98	R\$ 113,73	R\$ 5.322,56
442	Composição	SINAPI	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,30	R\$ 15,97	R\$ 19,96	R\$ 185,63
443	Composição	SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	37,30	R\$ 36,78	R\$ 45,98	R\$ 1.715,05
444	Composição	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4.292,50	R\$ 2,92	R\$ 3,65	R\$ 15.667,63
445	Composição	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	462,00	R\$ 16,26	R\$ 20,33	R\$ 9.392,46
446	Composição	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	127,90	R\$ 23,52	R\$ 29,40	R\$ 3.760,26



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

BDI Padrão: 25,00%

Não desonerado

Obra: Construção de Escola Municipal de Educação Infantil no Bairro Caju - Creche Tipo I

Bancos: SECID-PR: PR 1/2024; OBRAS-SP: SP 5/2024; SINAPI: RS 8/2024

Encargos Sociais

Horista 112,88%

Mensalista 69,79%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço sem BDI	Preço com BDI	Total
447	Composição	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4.855,20	R\$ 4,24	R\$ 5,30	R\$ 25.732,56
448	Composição	SINAPI	101563	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	511,50	R\$ 33,92	R\$ 42,40	R\$ 21.687,60
449	Composição	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	103,50	R\$ 6,52	R\$ 8,15	R\$ 843,53
450	Composição	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	861,70	R\$ 9,11	R\$ 11,39	R\$ 9.814,76
R.5				CAIXAS DE PASSAGEM				R\$	3.995,14
451	Composição	SINAPI	100556	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	3,00	R\$ 42,22	R\$ 52,78	R\$ 158,34
452	Insumo	SINAPI	43097	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLÁSTICO / PVC, COM TAMPAS APARAFUSADAS, DIMENSÕES, 150 X 150 X *100* MM	UN	2,00	R\$ 44,84	R\$ 56,05	R\$ 112,10
453	Composição	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	14,00	R\$ 212,84	R\$ 266,05	R\$ 3.724,70
R.6				DISPOSITIVOS ELÉTRICOS				R\$	11.275,42
454	Composição	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	R\$ 39,91	R\$ 49,89	R\$ 249,45
455	Composição	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	R\$ 32,85	R\$ 41,06	R\$ 328,48
456	Composição	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	R\$ 50,21	R\$ 62,76	R\$ 251,04
457	Composição	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 67,57	R\$ 84,46	R\$ 84,46
458	Composição	Próprio	FNDE 309	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (UN)	UN	30,00	R\$ 15,06	R\$ 18,83	R\$ 564,90
459	Composição	SINAPI	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	189,00	R\$ 12,16	R\$ 15,20	R\$ 2.872,80
460	Composição	SINAPI	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	27,00	R\$ 43,71	R\$ 54,64	R\$ 1.475,28
461	Composição	SINAPI	92028	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14,00	R\$ 50,82	R\$ 63,53	R\$ 889,42
462	Composição	SINAPI	91964	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 62,43	R\$ 78,04	R\$ 78,04



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

BDI Padrão: 25,00%

Não desonerado

Obra: **Construção de Escola Municipal de Educação Infantil no Bairro Caju - Creche Tipo I**

Bancos: SECID-PR: PR 1/2024; OBRAS-SP: SP 5/2024; SINAPI: RS 8/2024

Encargos Sociais

Horista 112,88%

Mensalista 69,79%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço sem BDI	Preço com BDI	Total
463	Composição	SINAPI	92026	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	R\$ 61,08	R\$ 76,35	R\$ 534,45
464	Composição	SINAPI	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	130,00	R\$ 22,37	R\$ 27,96	R\$ 3.634,80
465	Composição	SINAPI	91999	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	R\$ 24,98	R\$ 31,23	R\$ 312,30
R.7 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO									R\$ 9.167,15
466	Composição	SINAPI	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 64,34	R\$ 80,43	R\$ 321,72
467	Composição	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	56,00	R\$ 10,88	R\$ 13,60	R\$ 761,60
468	Composição	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,00	R\$ 11,55	R\$ 14,44	R\$ 187,72
469	Composição	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,00	R\$ 12,90	R\$ 16,13	R\$ 209,69
470	Composição	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	R\$ 14,53	R\$ 18,16	R\$ 108,96
471	Composição	SINAPI	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 391,06	R\$ 488,83	R\$ 488,83
472	Composição	SINAPI	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 66,34	R\$ 82,93	R\$ 165,86
473	Composição	SINAPI	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 579,45	R\$ 724,31	R\$ 724,31
474	Composição	SINAPI	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 70,40	R\$ 88,00	R\$ 176,00
475	Composição	SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 75,29	R\$ 94,11	R\$ 188,22
476	Composição	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	R\$ 147,95	R\$ 184,94	R\$ 1.109,64
477	Composição	Próprio	FNDE 22	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 8 kA (UN)	UN	36,00	R\$ 69,63	R\$ 87,04	R\$ 3.133,44
478	Composição	Próprio	FNDE 83	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA (UN)	UN	3,00	R\$ 157,43	R\$ 196,79	R\$ 590,37
479	Composição	Próprio	FNDE 365	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA (UN)	UN	1,00	R\$ 157,54	R\$ 196,93	R\$ 196,93
480	Composição	Próprio	FNDE 84	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 30mA (UN)	UN	2,00	R\$ 169,99	R\$ 212,49	R\$ 424,98
481	Composição	Próprio	FNDE 85	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 30mA (UN)	UN	1,00	R\$ 303,10	R\$ 378,88	R\$ 378,88
R.8 ELETROCALHAS									R\$ 58.367,61
482	Composição	Próprio	FNDE 24	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 75MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)	M	121,00	R\$ 190,74	R\$ 238,43	R\$ 28.850,03



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

BDI Padrão: **25,00%**
Não desonerado

Obra: **Construção de Escola Municipal de Educação Infantil no Bairro Caju - Creche Tipo I**

Bancos: SECID-PR: PR 1/2024; OBRAS-SP: SP 5/2024; SINAPI: RS 8/2024

Encargos Sociais **Horista 112,88%** **Mensalista 69,79%**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço sem BDI	Preço com BDI	Total
483	Composição	Próprio	FNDE 25	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)	M	105,30	R\$ 190,74	R\$ 238,43	R\$ 25.106,68
484	Composição	Próprio	FNDE 346	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO (UND)	UN	92,00	R\$ 16,75	R\$ 20,94	R\$ 1.926,48
485	Composição	Próprio	FNDE 366	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)	UN	3,00	R\$ 133,74	R\$ 167,18	R\$ 501,54
486	Composição	Próprio	FNDE 367	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)	UN	3,00	R\$ 126,37	R\$ 157,96	R\$ 473,88
487	Composição	Próprio	FNDE 368	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)	UN	6,00	R\$ 136,35	R\$ 170,44	R\$ 1.022,64
488	Composição	Próprio	FNDE 369	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP. DE 2" (UND)	UN	1,00	R\$ 113,84	R\$ 142,30	R\$ 142,30
489	Composição	Próprio	FNDE 371	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (UN)	UN	5,00	R\$ 28,25	R\$ 35,31	R\$ 176,55
490	Composição	Próprio	FNDE 370	TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (UN)	UN	7,00	R\$ 19,14	R\$ 23,93	R\$ 167,51
R.9				ELETRODUTOS				R\$	29.694,69
491	Composição	SINAPI	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	46,70	R\$ 28,67	R\$ 35,84	R\$ 1.673,73
492	Composição	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.585,70	R\$ 12,60	R\$ 15,75	R\$ 24.974,78
493	Composição	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	17,20	R\$ 10,95	R\$ 13,69	R\$ 235,47
494	Composição	SINAPI	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	59,30	R\$ 22,91	R\$ 28,64	R\$ 1.698,35
495	Composição	Próprio	FNDE 372	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (5"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)	M	17,10	R\$ 33,61	R\$ 42,01	R\$ 718,37
496	Composição	SINAPI	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,00	R\$ 14,17	R\$ 17,71	R\$ 106,26
497	Composição	Próprio	FNDE 26	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)	M	6,00	R\$ 24,21	R\$ 30,26	R\$ 181,56
498	Composição	Próprio	FNDE 27	ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO LEVE, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (M)	M	2,20	R\$ 38,61	R\$ 48,26	R\$ 106,17



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

Obra: **Construção de Escola Municipal de Educação Infantil no Bairro Caju - Creche Tipo I**

Bancos: SECID-PR: PR 1/2024; OBRAS-SP: SP 5/2024; SINAPI: RS 8/2024

BDI Padrão: **25,00%**
Não desonerado

Encargos Sociais **Horista 112,88%** **Mensalista 69,79%**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço sem BDI	Preço com BDI	Total
R.10				PERFILADOS					R\$ 5.441,77
499	Composição	Próprio	FNDE 373	GANCHO PARA PERFILADO 44X32 MM (M)	M	53,00	R\$ 14,80	R\$ 18,50	R\$ 980,50
500	Composição	SINAPI	104764	SUORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023	M	44,90	R\$ 21,54	R\$ 26,93	R\$ 1.209,16
501	Composição	Próprio	FNDE 32	PERFILADO PERFURADO 38X38 MM (M)	M	44,90	R\$ 57,94	R\$ 72,43	R\$ 3.252,11
R.11				ILUMINAÇÃO					R\$ 69.388,64
502	Composição	Próprio	FNDE 378	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 27 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)	UN	16,00	R\$ 122,61	R\$ 153,26	R\$ 2.452,16
503	Composição	SINAPI(A)	100906	LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	7,00	R\$ 319,68	R\$ 399,60	R\$ 2.797,20
504	Composição	Próprio	FNDE 379	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 16/18W. (UN)	UN	14,00	R\$ 291,38	R\$ 364,23	R\$ 5.099,22
505	Composição	SINAPI(A)	97587	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	40,00	R\$ 291,37	R\$ 364,21	R\$ 14.568,40
506	Composição	Próprio	FNDE 380	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T", PARA 2 LAMPADAS T8 32/36W. (UN)	UN	105,00	R\$ 291,38	R\$ 364,23	R\$ 38.244,15
507	Composição	Próprio	FNDE 381	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 70 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)	UN	9,00	R\$ 354,36	R\$ 442,95	R\$ 3.986,55
508	Composição	Próprio	FNDE 382	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 150 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)	UN	4,00	R\$ 354,36	R\$ 442,95	R\$ 1.771,80
509	Composição	SINAPI(A)	97601	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	R\$ 375,33	R\$ 469,16	R\$ 469,16
R.12				QUADROS					R\$ 11.573,84
510	Composição	SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 160,51	R\$ 200,64	R\$ 200,64
511	Composição	Próprio	FNDE 383	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)	UN	8,00	R\$ 1.137,32	R\$ 1.421,65	R\$ 11.373,20



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

BDI Padrão: 25,00%

Não desonerado

Obra: Construção de Escola Municipal de Educação Infantil no Bairro Caju - Creche Tipo I

Bancos: SECID-PR: PR 1/2024; OBRAS-SP: SP 5/2024; SINAPI: RS 8/2024

Encargos Sociais

Horista 112,88%

Mensalista 69,79%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço sem BDI	Preço com BDI	Total
S				INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO					R\$ 23.811,75
S.1				DUTOS					R\$ 18.380,62
512	Composição	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	22,60	R\$ 4,74	R\$ 5,93	R\$ 134,02
513	Composição	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	132,40	R\$ 6,96	R\$ 8,70	R\$ 1.151,88
514	Composição	SINAPI	97327	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	16,90	R\$ 27,09	R\$ 33,86	R\$ 572,23
515	Composição	SINAPI	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	154,90	R\$ 45,13	R\$ 56,41	R\$ 8.737,91
516	Composição	SINAPI	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	138,00	R\$ 45,13	R\$ 56,41	R\$ 7.784,58
S.2				DRENO					R\$ 5.431,13
517	Composição	SINAPI	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	128,80	R\$ 27,37	R\$ 34,21	R\$ 4.406,25
518	Composição	SINAPI	103981	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	24,00	R\$ 18,48	R\$ 23,10	R\$ 554,40
519	Composição	SINAPI	103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,00	R\$ 18,42	R\$ 23,03	R\$ 437,57
520	Composição	SINAPI	104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 26,33	R\$ 32,91	R\$ 32,91
T				INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO					R\$ 76.874,38
T.1				ACESSÓRIOS CABEAMENTO					R\$ 17.948,51
521	Composição	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	28,00	R\$ 53,87	R\$ 67,34	R\$ 1.885,52
522	Composição	Próprio	FNDE 384	SWITCH TIPO 48 PORTAS (UN)	UN	1,00	R\$ 5.227,14	R\$ 6.533,93	R\$ 6.533,93
523	Composição	Próprio	FNDE 385	PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES. (UN)	UN	48,00	R\$ 60,51	R\$ 75,64	R\$ 3.630,72
524	Composição	SINAPI	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	3,00	R\$ 1.054,84	R\$ 1.318,55	R\$ 3.955,65
525	Composição	Próprio	FNDE 388	RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" (UN)	UN	1,00	R\$ 138,06	R\$ 172,58	R\$ 172,58
526	Composição	Próprio	FNDE 123	GUIA DE CABOS FECHADO 1U (un)	UN	2,00	R\$ 25,64	R\$ 32,05	R\$ 64,10



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

Obra: **Construção de Escola Municipal de Educação Infantil no Bairro Caju - Creche Tipo I**

Bancos: SECID-PR: PR 1/2024; OBRAS-SP: SP 5/2024; SINAPI: RS 8/2024

BDI Padrão: **25,00%**
Não desonerado

Encargos Sociais Horista **112,88%** Mensalista **69,79%**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço sem BDI	Preço com BDI	Total
527	Composição	Próprio	FNDE 122	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" (UN)	UN	1,00	R\$ 200,46	R\$ 250,58	R\$ 250,58
528	Composição	SINAPI	100555	RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	R\$ 1.132,34	R\$ 1.415,43	R\$ 1.415,43
529	Composição	Próprio	FNDE 125	GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS (UN)	UN	1,00	R\$ 32,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00
T.2 ACESSÓRIOS									R\$ 7.587,99
530	Composição	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	42,00	R\$ 12,33	R\$ 15,41	R\$ 647,22
531	Composição	Próprio	FNDE 353	ARRUELA EM ALUMINIO (UND)	UN	697,00	R\$ 1,97	R\$ 2,46	R\$ 1.714,62
532	Composição	Próprio	FNDE 354	BUCHA DE NYLON (UND)	UN	23,00	R\$ 1,31	R\$ 1,64	R\$ 37,72
533	Composição	Próprio	FNDE 389	PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA (UND)	UN	481,00	R\$ 2,83	R\$ 3,54	R\$ 1.702,74
534	Composição	Próprio	FNDE 356	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" (UND)	UN	583,00	R\$ 0,86	R\$ 1,08	R\$ 629,64
535	Composição	SINAPI	92884	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	39,24	R\$ 12,84	R\$ 16,05	R\$ 629,80
536	Composição	SINAPI	98463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	65,00	R\$ 27,40	R\$ 34,25	R\$ 2.226,25
T.3 CAIXAS E QUADROS									R\$ 6.540,44
537	Composição	Próprio	FNDE 31	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M (UN)	UN	5,00	R\$ 421,43	R\$ 526,79	R\$ 2.633,95
538	Composição	SINAPI	100557	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	4,00	R\$ 496,97	R\$ 621,21	R\$ 2.484,84
539	Composição	Próprio	FNDE 383	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)	UN	1,00	R\$ 1.137,32	R\$ 1.421,65	R\$ 1.421,65
T.4 DISPOSITIVOS									R\$ 2.405,48
540	Composição	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	28,00	R\$ 53,87	R\$ 67,34	R\$ 1.885,52
541	Composição	Próprio	FNDE 375	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)	UN	14,00	R\$ 29,71	R\$ 37,14	R\$ 519,96
T.5 ELETROCALHA E ELETRODUTOS									R\$ 28.059,38
542	Composição	Próprio	FNDE 312	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (M)	M	77,60	R\$ 148,49	R\$ 185,61	R\$ 14.403,34



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

BDI Padrão: **25,00%**
Não desonerado

Obra: **Construção de Escola Municipal de Educação Infantil no Bairro Caju - Creche Tipo I**

Bancos: SECID-PR: PR 1/2024; OBRAS-SP: SP 5/2024; SINAPI: RS 8/2024

Encargos Sociais Horista 112,88% Mensalista 69,79%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço sem BDI	Preço com BDI	Total
543	Composição	SINAPI	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,20	R\$ 28,67	R\$ 35,84	R\$ 150,53
544	Composição	SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	258,40	R\$ 22,53	R\$ 28,16	R\$ 7.276,54
545	Composição	SINAPI	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	51,80	R\$ 22,74	R\$ 28,43	R\$ 1.472,67
546	Composição	SINAPI	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	46,90	R\$ 59,10	R\$ 73,88	R\$ 3.464,97
547	Composição	Próprio	FNDE 374	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" (UND)	UN	1,00	R\$ 275,20	R\$ 344,00	R\$ 344,00
548	Composição	Próprio	FNDE 369	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" (UND)	UN	3,00	R\$ 113,84	R\$ 142,30	R\$ 426,90
549	Composição	Próprio	FNDE 346	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO (UND)	UN	12,00	R\$ 16,75	R\$ 20,94	R\$ 251,28
550	Composição	Próprio	FNDE 70	TERMINAL A COMPRESSÃO (UN)	UN	5,00	R\$ 16,78	R\$ 20,98	R\$ 104,90
551	Composição	Próprio	FNDE 116	TÊ HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)	UN	1,00	R\$ 131,40	R\$ 164,25	R\$ 164,25
T.6				CABEAMENTO				R\$	14.332,58
552	Composição	SINAPI	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	1.209,50	R\$ 9,48	R\$ 11,85	R\$ 14.332,58



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

Obra: **Construção de Escola Municipal de Educação Infantil no Bairro Caju - Creche Tipo I**

Bancos: SECID-PR: PR 1/2024; OBRAS-SP: SP 5/2024; SINAPI: RS 8/2024

BDI Padrão: **25,00%**

Não desonerado


Encargos Sociais

Horista 112,88%

Mensalista 69,79%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço sem BDI	Preço com BDI	Total
U				SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA					R\$ 14.854,30
553	Composição	Próprio	FNDE 42	INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR (UN)	UNID.	4,00	R\$ 478,08	R\$ 597,60	R\$ 2.390,40
554	Composição	Próprio	FNDE 44	DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR (M)	M	7,70	R\$ 136,26	R\$ 170,33	R\$ 1.311,54
555	Composição	Próprio	FNDE 45	COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM (un)	UN	1,00	R\$ 8.921,89	R\$ 11.152,36	R\$ 11.152,36
V				SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)					R\$ 38.607,28
556	Composição	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	15,00	R\$ 49,37	R\$ 61,71	R\$ 925,65
557	Composição	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	15,00	R\$ 114,15	R\$ 142,69	R\$ 2.140,35
558	Composição	SINAPI	104753	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	48,00	R\$ 26,37	R\$ 32,96	R\$ 1.582,08
559	Composição	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	310,00	R\$ 54,88	R\$ 68,60	R\$ 21.266,00
560	Composição	Próprio	FNDE 71	SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)	UN	20,00	R\$ 66,40	R\$ 83,00	R\$ 1.660,00
561	Composição	Próprio	FNDE 74	VERGALHÃO (M)	M	120,00	R\$ 14,85	R\$ 18,56	R\$ 2.227,20
562	Composição	Próprio	FNDE 75	BARRA CHATA EM ALUMINIO (UN)	UN	280,00	R\$ 25,16	R\$ 31,45	R\$ 8.806,00
W				SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 220.403,60
563	Composição	Próprio	FNDE 39	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL (UN)	UN	1,00	R\$ 4.305,50	R\$ 5.381,88	R\$ 5.381,88
564	Composição	Próprio	FNDE 40	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)	M2	64,53	R\$ 779,84	R\$ 974,80	R\$ 62.903,84
565	Composição	Próprio	FNDE 46	BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)	M2	2,21	R\$ 779,84	R\$ 974,80	R\$ 2.154,31
566	Composição	Próprio	FNDE 47	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)	M2	53,79	R\$ 696,87	R\$ 871,09	R\$ 46.855,93
567	Composição	Próprio	FNDE 48	ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO (M2)	M2	96,67	R\$ 230,34	R\$ 287,93	R\$ 27.834,19
568	Composição	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	132,00	R\$ 140,28	R\$ 175,35	R\$ 23.146,20
569	Composição	Próprio	FNDE 351	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - CHUVEIRO. (M)	M	8,45	R\$ 140,30	R\$ 175,38	R\$ 1.481,96
570	Composição	SINAPI	100861	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	301,00	R\$ 45,32	R\$ 56,65	R\$ 17.051,65
571	Composição	Próprio	FNDE 49	BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX (M)	M	23,86	R\$ 254,87	R\$ 318,59	R\$ 7.601,56
572	Composição	Próprio	FNDE 51	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M (M2)	M2	5,44	R\$ 601,76	R\$ 752,20	R\$ 4.091,97
573	Composição	Próprio	FNDE 325	POSTE OFICIAL COMPLETO PARA REDE DE VOLEI (CJ)	CJ	1,00	R\$ 3.473,82	R\$ 4.342,28	R\$ 4.342,28
574	Composição	Próprio	FNDE 326	TABELA DE BASQUETE OFICIAL COMPLETA (CJ)	CJ	1,00	R\$ 8.516,28	R\$ 10.645,35	R\$ 10.645,35
575	Composição	Próprio	FNDE 327	TRAVE OFICIAL COMPLETA PARA FUTEBOL DE SALÃO (CJ)	CJ	1,00	R\$ 5.529,98	R\$ 6.912,48	R\$ 6.912,48



Bancos: SECID-PR: PR 1/2024: OBRAS-SP: SP 5/2024: SINAPI: RS 8/2024

BDI Padrão:	25,00%
Não desonerado	

Encargos Sociais **Horista 112,88%** **Mensalista 69,79%**

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço sem BDI	Preço com BDI	Total
X				FECHAMENTO - MURO					R\$ 158.989,88
X.1				MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES					R\$ 1.804,52
576	Composição	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	50,10	R\$ 3,29	R\$ 4,11	R\$ 205,91
577	Composição	SINAPI	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	15,50	R\$ 14,16	R\$ 17,70	R\$ 274,35
578	Composição	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	25,20	R\$ 42,04	R\$ 52,55	R\$ 1.324,26
X.2				ESTACAS					R\$ 99.903,70
579	Composição	SINAPI	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	1.170,00	R\$ 64,53	R\$ 80,66	R\$ 94.372,20
580	Composição	SINAPI	95602	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021	UN	130,00	R\$ 34,04	R\$ 42,55	R\$ 5.531,50
X.3				CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS					R\$ 57.281,66
581	Composição	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	45,54	R\$ 40,93	R\$ 51,16	R\$ 2.329,83
582	Composição	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	22,77	R\$ 738,41	R\$ 923,01	R\$ 21.016,94
583	Composição	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	114,85	R\$ 74,35	R\$ 92,94	R\$ 10.674,16
584	Composição	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	481,95	R\$ 18,51	R\$ 23,14	R\$ 11.152,32
585	Composição	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	299,10	R\$ 16,72	R\$ 20,90	R\$ 6.251,19
586	Composição	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	317,75	R\$ 11,29	R\$ 14,11	R\$ 4.483,45
587	Composição	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	53,60	R\$ 20,50	R\$ 25,63	R\$ 1.373,77



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

BDI Padrão: 25,00%

Não desonerado

Obra: Construção de Escola Municipal de Educação Infantil no Bairro Caju - Creche Tipo I

Bancos: SECID-PR: PR 1/2024; OBRAS-SP: SP 5/2024; SINAPI: RS 8/2024

Encargos Sociais

Horista 112,88%

Mensalista 69,79%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço sem BDI	Preço com BDI	Total
Y				SUPERESTRUTURA - MURO					R\$ 154.396,19
Y.1				CONCRETO ARMADO - PILARES					R\$ 18.564,45
588	Composição	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	104,48	R\$ 53,43	R\$ 66,79	R\$ 6.978,22
589	Composição	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	294,01	R\$ 11,59	R\$ 14,49	R\$ 4.260,20
590	Composição	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	173,04	R\$ 14,57	R\$ 18,21	R\$ 3.151,06
591	Composição	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	4,98	R\$ 667,75	R\$ 834,69	R\$ 4.156,76
592	Composição	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,00	R\$ 14,57	R\$ 18,21	R\$ 18,21
Y.2				CONCRETO ARMADO - VIGAS INCLUINDO BALDRAME					R\$ 36.149,38
593	Composição	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	40,30	R\$ 40,93	R\$ 51,16	R\$ 2.061,75
594	Composição	SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	163,17	R\$ 53,43	R\$ 66,79	R\$ 10.898,12
595	Composição	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	541,39	R\$ 12,97	R\$ 16,21	R\$ 8.775,93
596	Composição	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3,99	R\$ 11,59	R\$ 14,49	R\$ 57,82
597	Composição	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,51	R\$ 9,73	R\$ 12,16	R\$ 103,48
598	Composição	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	40,21	R\$ 9,42	R\$ 11,78	R\$ 473,67
599	Composição	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	202,39	R\$ 14,57	R\$ 18,21	R\$ 3.685,52
600	Composição	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	12,09	R\$ 667,86	R\$ 834,83	R\$ 10.093,09
Y.3				IMPERMEABILIZAÇÃO					R\$ 6.620,08
601	Composição	Próprio	FNDE 172	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (M2)	M2	106,81	R\$ 49,58	R\$ 61,98	R\$ 6.620,08



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

Obra: **Construção de Escola Municipal de Educação Infantil no Bairro Caju - Creche Tipo I**

Bancos: SECID-PR: PR 1/2024; OBRAS-SP: SP 5/2024; SINAPI: RS 8/2024

BDI Padrão: **25,00%**

Não desonerado

Encargos Sociais

Horista 112,88%

Mensalista 69,79%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço sem BDI	Preço com BDI	Total
Y.4				ALVENARIA DE VEDAÇÃO - MURO				R\$	33.476,67
602	Composição	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	330,60	R\$ 77,51	R\$ 96,89	R\$ 32.031,83
603	Composição	SINAPI	93201	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	171,80	R\$ 6,73	R\$ 8,41	R\$ 1.444,84
Y.5				REVESTIMENTO				R\$	48.338,59
604	Composição	Próprio	FNDE 176	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO (M2)	M2	330,60	R\$ 4,77	R\$ 5,96	R\$ 1.970,38
605	Composição	Próprio	FNDE 177	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - INTERNO (M2)	M2	330,60	R\$ 4,77	R\$ 5,96	R\$ 1.970,38
606	Composição	Próprio	FNDE 178	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO INTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM (M2)	M2	330,60	R\$ 41,42	R\$ 51,78	R\$ 17.118,47
607	Composição	Próprio	FNDE 179	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM (M2)	M2	330,60	R\$ 41,42	R\$ 51,78	R\$ 17.118,47
608	Composição	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	177,70	R\$ 45,74	R\$ 57,18	R\$ 10.160,89
Y.6				PINTURA				R\$	11.247,02
609	Composição	Próprio	FNDE 196	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (M2)	M2	330,60	R\$ 13,61	R\$ 17,01	R\$ 5.623,51
610	Composição	Próprio	FNDE 352	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - FACE EXTERNA MURO (M2)	M2	330,60	R\$ 13,61	R\$ 17,01	R\$ 5.623,51



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

Obra: **Construção de Escola Municipal de Educação Infantil no Bairro Caju - Creche Tipo I**
Bancos: SECID-PR: PR 1/2024; OBRAS-SP: SP 5/2024; SINAPI: RS 8/2024

BDI Padrão: **25,00%**
Não desonerado

Encargos Sociais Horista 112,88% Mensalista 69,79%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço sem BDI	Preço com BDI	Total
Z				SERVIÇOS FINAIS					R\$ 7.765,470
611	Composição	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	1.545,99	R\$ 2,23	R\$ 2,79	R\$ 4.313,31
612	Composição	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	R\$ 460,29	R\$ 575,36	R\$ 3.452,16
								Total	R\$ 6.363.541,99

Mirela Miorim
Engenheira Civil
Matrícula 16803-2