



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SERVIÇOS FINAIS - THEODOMIRO LUCIANO DE SOUZA				
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SANTO ÂNGELO/RS	BDI 1 24,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
0									263.850,54	
1.			SERVIÇOS FINAIS - THEODOMIRO					-	263.850,54	
1.1.			MURETA GRADIL METÁLICO - FACHADA NORTE					-	9.890,79	
1.1.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	3,75	109,16	BDI 1	136,12	510,45	RA
1.1.2.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	14,00	89,11	BDI 1	111,12	1.555,68	RA
1.1.3.	Composição	LASTRO DE BRITA	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, ESPESSURA DE 5 CM	M3	0,51	220,90	BDI 1	275,46	140,48	RA
1.1.4.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	3,06	609,58	BDI 1	760,15	2.326,06	RA
1.1.5.	Composição	EMBASAMENTO	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 CM X 10 CM X 20 CM, DE UMA (1) VEZ (ESPESSURA DE 20 CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA NO TRAÇO DE 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	5,44	182,12	BDI 1	227,10	1.235,42	RA
1.1.6.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	27,20	44,56	BDI 1	55,57	1.511,50	RA
1.1.7.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	27,20	33,23	BDI 1	41,44	1.127,17	RA
1.1.8.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	108,80	4,08	BDI 1	5,09	553,79	RA
1.1.9.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	54,40	13,71	BDI 1	17,10	930,24	RA
1.2.			GRADIL/PORTÕES METÁLICOS - FACHADA NORTE					-	91.629,82	
1.2.1.	Composição	GRADIL METALON	GRADIL DE METALON COMPOSTO POR PILARES 80X80MM CHAPA 2MM E BARRAS VERTICAIS E HORIZONTAIS 30X50CM CHAPA 1,5MM, INCLUSIVE PINTURA (02 DEMÃOS)	M2	80,56	710,13	BDI 1	885,53	71.338,30	RA
1.2.2.	Composição	PORTÃO METALON	PORTÃO DE METALON, MEDIDAS CONFORME PROJETO, COM MESMO PADRÃO DE ACABAMENTO DO GRADIL, INCLUSIVE PINTURA (02 DEMÃOS)	M2	13,20	806,17	BDI 1	1.005,29	13.269,83	RA
1.2.3.	SINAPI	100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	187,52	11,33	BDI 1	14,13	2.649,66	RA
1.2.4.	Composição	repres 73924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA (ITEM REPRESENTATIVO SINAPI 73924/2)	M2	93,76	37,39	BDI 1	46,63	4.372,03	RA
1.3.			ESCALA METÁLICA - CORRIMÕES E GUARDA CORPO					-	16.112,08	
1.3.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	1,40	109,16	BDI 1	136,12	190,57	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SERVIÇOS FINAIS - THEODOMIRO LUCIANO DE SOUZA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SANTO ÂNGELO/RS	BDI 1 24,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
0									263.850,54	
1.3.2.	SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,00	496,88	BDI 1	619,61	619,61	RA
1.3.3.	SINAPI-I	1321	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2)	KG	180,81	10,30	BDI 1	12,84	2.321,60	RA
1.3.4.	SINAPI-I	1318	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2)	KG	211,52	10,31	BDI 1	12,86	2.720,15	RA
1.3.5.	SINAPI-I	1322	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2)	KG	16,08	10,89	BDI 1	13,58	218,37	RA
1.3.6.	SINAPI-I	1337	CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4" (6,30 MM) 54,53 KG/M2	KG	299,70	11,43	BDI 1	14,25	4.270,73	RA
1.3.7.	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	27,69	BDI 1	34,53	1.381,20	RA
1.3.8.	SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	24,31	BDI 1	30,31	606,20	RA
1.3.9.	Cotação	CHAPA	CHAPA EXPANDIDA DE AÇO GALVANIZADO - ESPESSURA 3MM	M2	10,40	100,03	BDI 1	124,74	1.297,30	RA
1.3.10.	SINAPI	100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	66,40	11,33	BDI 1	14,13	938,23	RA
1.3.11.	Composição	repres 73924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA (ITEM REPRESENTATIVO SINAPI 73924/2)	M2	33,20	37,39	BDI 1	46,63	1.548,12	RA
1.4.			PISOS DOS PÁTIOS COMPOSTOS DE CAMADA DE BRITA ESP. 5cm					-	1.820,60	
1.4.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	90,23	4,92	BDI 1	6,14	554,01	RA
1.4.2.	SINAPI	96244	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2017	H	8,00	17,54	BDI 1	21,87	174,96	RA
1.4.3.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	4,52	193,67	BDI 1	241,51	1.091,63	RA
1.5.			PISO CIMENTADO, ACABAMENTO LISO COM JUNTAS PLÁSTICAS					-	6.564,60	
1.5.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	54,30	4,92	BDI 1	6,14	333,40	RA
1.5.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	2,72	193,67	BDI 1	241,51	656,91	RA
1.5.3.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	3,26	810,03	BDI 1	1.010,11	3.292,96	RA
1.5.4.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	36,35	50,33	BDI 1	62,76	2.281,33	RA
1.6.			DEGRAUS DE ALVENARIA - ESCADAS					-	845,49	
1.6.1.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	0,14	609,58	BDI 1	760,15	106,42	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SERVIÇOS FINAIS - THEODOMIRO LUCIANO DE SOUZA				
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SANTO ÂNGELO/RS	BDI 1 24,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									263.850,54	
1.6.2.	Composição	EMBASAMENTO	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 CM X 10 CM X 20 CM, DE UMA (1) VEZ (ESPESSURA DE 20 CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA NO TRAÇO DE 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	1,18	182,12	BDI 1	227,10	267,98	RA
1.6.3.	Composição	LASTRO DE BRITA	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, ESPESSURA DE 5 CM	M3	0,14	220,90	BDI 1	275,46	38,56	RA
1.6.4.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	3,48	44,56	BDI 1	55,57	193,38	RA
1.6.5.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	3,48	33,23	BDI 1	41,44	144,21	RA
1.6.6.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	6,96	4,08	BDI 1	5,09	35,43	RA
1.6.7.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	3,48	13,71	BDI 1	17,10	59,51	RA
1.7.			GUARDA CORPO/CORRIMÃOS PARA ESCADA/RAMPAS					-	5.635,69	
1.7.1.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	32,80	106,50	BDI 1	132,81	4.356,17	RA
1.7.2.	SINAPI-I	1321	CHAPA DE AÇO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2)	KG	17,64	10,30	BDI 1	12,84	226,50	RA
1.7.3.	SINAPI-I	1318	CHAPA DE AÇO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2)	KG	21,92	10,31	BDI 1	12,86	281,89	RA
1.7.4.	SINAPI-I	1322	CHAPA DE AÇO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2)	KG	3,00	10,89	BDI 1	13,58	40,74	RA
1.7.5.	Cotação	CHAPA	CHAPA EXPANDIDA DE AÇO GALVANIZADO - ESPESSURA 3MM	M2	2,27	100,03	BDI 1	124,74	283,16	RA
1.7.6.	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	27,69	BDI 1	34,53	138,12	RA
1.7.7.	SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	24,31	BDI 1	30,31	60,62	RA
1.7.8.	SINAPI	100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	6,63	11,33	BDI 1	14,13	93,68	RA
1.7.9.	Composição	repres 73924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA (ITEM REPRESENTATIVO SINAPI 73924/2)	M2	3,32	37,39	BDI 1	46,63	154,81	RA
1.8.			FECHAMENTO LATERAL ÁREA LAZER - PÁTIO CENTRAL					-	92.497,34	
1.8.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	21,16	62,12	BDI 1	77,46	1.639,05	RA
1.8.2.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	84,64	11,79	BDI 1	14,70	1.244,21	RA
1.8.3.	SINAPI	100747	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	84,64	11,46	BDI 1	14,29	1.209,51	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO	SERVIÇOS FINAIS - THEODOMIRO LUCIANO DE SOUZA			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	12-24 (N DES.)	0	SANTO ÂNGELO/RS	24,70%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
0									263.850,54	
1.8.4.	SINAPI-I	4777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	133,76	12,20	BDI 1	15,21	2.034,49	RA
1.8.5.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	23,08	BDI 1	28,78	863,40	RA
1.8.6.	SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	27,27	BDI 1	34,01	1.020,30	RA
1.8.7.	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	M2	69,03	702,10	BDI 1	875,52	60.437,15	RA
1.8.8.	Composição	VIDRO COLOCAÇÃO	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE E = 4mm, EM ESQUADRIA DE AÇO, FIXADO COM MASSA	M2	69,03	192,22	BDI 1	239,70	16.546,49	RA
1.8.9.	SINAPI-I	1318	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2)	KG	521,60	10,31	BDI 1	12,86	6.707,78	RA
1.8.10.	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	27,69	BDI 1	34,53	552,48	RA
1.8.11.	SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	24,31	BDI 1	30,31	242,48	RA
1.9.			ACABAMENTO COZINHA					-	1.805,44	
1.9.1.	SINAPI	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	91,88	BDI 1	114,57	458,28	RA
1.9.2.	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	13,11	BDI 1	16,35	65,40	RA
1.9.3.	SINAPI-I	11772	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	UN	4,00	189,19	BDI 1	235,92	943,68	RA
1.9.4.	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	4,00	16,65	BDI 1	20,76	83,04	RA
1.9.5.	SINAPI-I	20141	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4,00	21,97	BDI 1	27,40	109,60	RA
1.9.6.	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	29,16	BDI 1	36,36	145,44	RA
1.10.			GRAMA/JARDIM					-	37.048,69	
1.10.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 03/2024	M2	505,53	4,92	BDI 1	6,14	3.103,95	RA
1.10.2.	Composição	ATERRO 1	EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 04/2017	M3	48,00	29,38	BDI 1	36,64	1.758,72	RA
1.10.3.	SINAPI	96244	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF 07/2024	H	16,00	17,54	BDI 1	21,87	349,92	RA
1.10.4.	SINAPI	98521	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF 07/2024	M2	505,53	0,34	BDI 1	0,42	212,32	RA
1.10.5.	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF 07/2024	M2	505,53	5,64	BDI 1	7,03	3.553,88	RA
1.10.6.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF 07/2024	M2	505,53	29,80	BDI 1	37,16	18.785,49	RA
1.10.7.	Composição	ADM OBRA (30)	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	1,00	7.445,40	BDI 1	9.284,41	9.284,41	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO SERVIÇOS FINAIS - THEODOMIRO LUCIANO DE SOUZA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SANTO ÂNGELO/RS	BDI 1 24,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									263.850,54

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SANTO ÂNGELO/RS
Local
sexta-feira, 14 de março de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: RANIERI L. DE OLIVEIRA
CREA/CAU: CREA/MT: 11.103D
ART/RRT: 0

RANIERI LUCIANO DE OLIVEIRA:956077730000
Assinado de forma digital por RANIERI LUCIANO DE OLIVEIRA:956077730000
Dados: 2025.03.14 14:19:35 -03'00'