COMPOSIÇÃO 01 - BASEADO NO CÓDIGO 101167 (SINAPI DEZ/2024)								
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	UNI.	M.A	M.O	TOTAL
COMPOSIÇÃO 01	01	MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS REGULARERES DE BASALTO, PARA REPAVIMENTAÇÃO NA FORMA DE CONSERTOS	M²	1	47,58	0	15,73	15,73
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3305	24,5	0	8,10	8,1
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3305	23,08	0	7,63	7,63
TOTAL						**0**	**15,73**	**15,73**

COMPOSIÇÃO 02 - BASEADO NO CÓDIGO 94273 (SINAPI DEZ/2024)								
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	UNI.	M.A	M.O	TOTAL
COMPOSIÇÃO 02	02	MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE BASALTO, NA FORMA DE CONSERTOS	M	1	11,72	0	11,72	11,72
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2296	27,93		6,42	6,42
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2296	23,08		5,30	5,3
TOTAL						0	11,72	11,72

Josué Junior Ribeiro

Assinado de forma digital por Josué Junior Ribeiro
Dados: 2025.03.25 09:19:16 -03'00'

Josué Junior Ribeiro
Engenheiro Civil
CREA - RS 266718

GILBERTO ZANOTTO:51252635087

Assinado de forma digital por GILBERTO ZANOTTO:51252635087
Dados: 2025.03.26 10:20:36 -03'00'

Gilberto Zanotto
Prefeito Municipal