



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ - RS
Secretaria Municipal de Educação
Avenida Paraguassu nº 2017 – Centro
Fone: (51) 3627-8515 – R. 521

Obra: PINTURA DA EMEF OLAVO BILAC

Local: RUA HUGUINHO 252, BAIRRO ALBATROZ - IMBÉ/RS

Data Orçamento: fev/25

Encargos Sociais sobre a M.O.: 112,88% (hora); 69,79% (mês)

Área:

Data base Sinapi: dez/24

BDI: 22,0%

ORÇAMENTO SINTÉTICO - SEM DESONERAÇÃO

Referência	Código	Item	DISCRIMINAÇÃO	Un	Quant	Custo unit s/ BDI	Custo unit c/ BDI	Custo total s/ BDI	Custo total c/ BDI
		1	PLACA DE OBRA						
sinapi	103689	1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	R\$ 459,81	R\$ 560,97	R\$ 1.324,25	R\$ 1.615,59
			SUBTOTAL					R\$ 1.324,25	R\$ 1.615,59
		2	PINTURA PAREDES E TETOS						
sinapi	99814	2.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1200,93	R\$ 2,11	R\$ 2,57	R\$ 2.533,96	R\$ 3.091,43
sinapi	88488	2.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2284,88	R\$ 16,08	R\$ 19,62	R\$ 36.740,87	R\$ 44.823,86
sinapi	88489	2.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	5247,60	R\$ 13,71	R\$ 16,73	R\$ 71.944,62	R\$ 87.772,43
			SUBTOTAL					R\$ 111.219,45	R\$ 135.687,72
		3	PINTURA DOS MUROS E RESERVATÓRIO						
sinapi	99814	3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	544,96	R\$ 2,11	R\$ 2,57	R\$ 1.149,87	R\$ 1.402,84
sinapi	88489	3.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	544,96	R\$ 13,71	R\$ 16,73	R\$ 7.471,40	R\$ 9.115,11
			SUBTOTAL					R\$ 8.621,27	R\$ 10.517,95
		4	PINTURA PORTAS						
sinapi	102193	4.1	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	229,11	R\$ 2,17	R\$ 2,65	R\$ 497,17	R\$ 606,55
sinapi	102219	4.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	229,11	R\$ 17,55	R\$ 21,41	R\$ 4.020,88	R\$ 4.905,47
			SUBTOTAL					R\$ 4.518,05	R\$ 5.512,02
			TOTAL					R\$ 125.683,02	R\$ 153.333,28