

COMPOSIÇÃO 01 - BASEADO NO CÓDIGO 101167 (SINAPI DEZ/2024)								
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	UNI.	M.A	M.O	TOTAL
COMPOSIÇÃO 01	01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO, EXCLUSIVE PARALELEPÍEDO	M²	1	104,71	88,98	15,73	104,71
SINAPI	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0204	101,06	2,07		2,07
SINAPI	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,0031	165,01	0,52		0,52
SINAPI	5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	0,107	70,95	7,6		7,6
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3305	24,5		8,10	8,1
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3305	23,08		7,63	7,63
TOTAL						10,19	15,73	25,92

COMPOSIÇÃO 02 - BASEADO NO CÓDIGO 94273 (SINAPI DEZ/2024)								
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	UNI.	M.A	M.O	TOTAL
COMPOSIÇÃO 02	02	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM BASALTO, DIMENSÕES 50X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE X ALTURA), PARA VIAS URBANAS, EXCLUSIVE MEIO FIO	M	1	13,66	1,94	11,72	13,66
SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0066	97	0,65		0,65
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2296	27,93		6,42	6,42
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2296	23,08		5,30	5,3
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	M3	0,0018	712,09	1,29		1,29
TOTAL						1,94	11,72	13,66

Edson Modelski
Engenheiro Civil
CREA - RS 174.073

Gilberto Zanotto
Prefeito Municipal