

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍ														
PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTARIA														
OBRA		CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDO DE BASALTO					DATA	20/02/2025		REFERÊNCIAS				
LOCAL		ESTRADA SÃO CAETANO					BDI	20,84%		SINAPI DEZ/2024				
ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO				SEM BDI			COM BDI				
				UNI	QTD	UNITARIO	M.O	M.A	M.O	M.A	UNITARIO	TOTAL		
1 Pavimentação													R\$	43.903,41
1.1	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	344,77	2,33	0,2	2,13	0,25	2,58	2,83	R\$	975,70	
1.2	4720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	105,1	101,06	0	101,06	0	122,13	122,13	R\$	12.835,87	
1.3	1	COMPOSIÇÃO	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO, EXCLUSIVE PARALELEPÍPEDO	M²	878,75	25,92	15,73	10,19	19,01	12,32	31,33	R\$	27.531,24	
1.4	2	COMPOSIÇÃO	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM BASALTO, DIMENSÕES 50X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE X ALTURA), PARA VIAS URBANAS, EXCLUSIVE MEIO FIO	M	155	13,66	11,72	1,94	14,17	2,35	16,52	R\$	2.560,60	
TOTAL													R\$	43.903,41

Edson Modelski
Engenheiro Civil
CREA - RS 174.073

Gilberto Zanotto
Prefeito Municipal